

# **Avant-propos**

#### Félicitations pour votre nouveau camping-car!

Nous vous félicitons pour votre camping-car et nous vous remercions d'avoir opté pour un camping-car Carthago.

Qu'il s'agisse d'un court séjour ou d'un long voyage, sur de bonnes ou de mauvaises routes, au bord de la mer, dans les montagnes ou dans la nature; votre camping-car Carthago sera votre résidence mobile afin que vous puissiez vous sentir chez vous pendant tout le voyage.

Depuis plus de 40 ans, Carthago fabrique des camping-cars Premium. Cette expérience s'affiche au travers de l'équipement fonctionnel mais confortable, de la cellule haut de gamme, des caractéristiques de conduite excellentes et d'un niveau de sécurité inégalable. Tout ceci nous l'avons repris dans la formule plus-value de Carthago. Celle-ci incarne la carrosserie de la classe Premium des Liner, le concept de chauffage, les rangements très spacieux, le concept de vision avec les meilleurs résultats en test et les meubles avec double technique d'assemblage de qualité menuiserie.

Cette notice d'utilisation nous l'avons élaborée pour vous, afin que vous puissiez bénéficier au maximum des avantages qu'offre un Carthago. Celle-ci contient plein d'informations et de conseils utiles. La maintenance et le maintien de la valeur de votre camping-car ont également été pris en compte. Afin de garantir un maniement correct, veuillez observer les consignes de commande. En plus de cette notice d'utilisation, vous recevrez une documentation séparée sur les appareils encastrés et le véhicule de base de votre camping-car.

Pour les travaux d'entretien ou si vous avez besoin d'aide, adressez-vous en toute confiance à votre garage agréé Carthago. Celui-ci connaît bien votre camping-car et se fera un plaisir de répondre rapidement et de manière fiable à vos demandes.

Nous vous souhaitons des vacances parfaites avec votre camping-car. Bonne route!

Votre équipe Carthago

#### Carthago Reisemobilbau GmbH

Carthago-Ring 1 88326 Aulendorf, Allemagne

Tél.: +49 (0)7525 9200-0 Fax: +49 (0)7525 / 9200-3003 Email: info@carthago.com Internet: www.carthago.com

Téléphone d'urgence: +49 (0)7525 9200-3333

CAR-0000-02FR\_V02 Edition: 03/2020 e-line/s-plus





# **Sommaire**

1	Remarques concernant la documentation	7
1.1	Avant la mise en service	7
1.2	Documents de Carthago	7
1.3	Documents complémentaires	7
1.4	Généralités	8
1.5	Responsabilité, garantie et service après-vente	9
1.6	Consignes relatives à la protection de l'environnement	10
2	Consignes de sécurité	11
2.1	Légende des symboles	11
2.2	Consignes de sécurité générales	12
2.3	Protection incendie	12
2.4	Sécurité routière	13
2.5	Conduite avec remorque	15
2.6	Remorquage	15
2.7	Installation gaz	16
2.8	Installation électrique	17
2.9	Circuit hydraulique	17
3	Avant de prendre la route	18
3.1	Clés	
3.2	Immatriculation	18
3.3	Charge utile	
3.4	Calcul de la charge utile	19
3.5	Charger le camping-car correctement	
3.6	Charges sur le toit	24
3.7	Garage/Rangements	24
3.8	Conduite avec remorque	29
3.9	Marche-pied à commande électrique	29
3.10	Baies / lanterneaux / portillons / portes	33
3.11	Store extérieur électrique (équipement spécial)	33
3.12	Chaînes à neige	33
3.13	Sécurité routière	34
3.14	Capot moteur	35
3.15	Faire le plein de gazole	36
3.16	Faire le plein d'AdBlue®	38
3.17	Faire l'appoint du liquide lave-glace	39
4	En route	40
4.1	Rouler en camping-car	40
4.2	Freins (s-plus)	
4.3	Ceintures de sécurité	
4.4	Siège du conducteur et siège du passager	
4.5	Disposition des sièges	
4.6	Stores plissés occultants/volets roulants de pare-brise	
4.7	Pare-brise	
4.8	Rétroviseurs extérieurs	
4.9	Suspension pneumatique additionnelle de l'essieu avant (équipement	
	spécial)	53

Edition: 03/2020



5	installation du camping-car sur l'emplacement	
5.1	Frein de stationnement	
5.2	Marche-pied	
5.3	Alimentation 230 V	
5.4	Béquilles arrières à manivelles	56
6	Espace séjour	60
6.1	Portes sur le camping-car	
6.2	Portes de soutes	
6.3	Ventilation	
6.4	Fenêtres	
6.5	Lanterneaux	74
6.6	Tables	81
6.7	Canapés	84
6.8	Lits	88
6.9	Systèmes d'occultation	
6.10	Création d'un dressing	100
6.11	Évier	
6.12	Fermetures des portillons et portes	
6.13	Grand rangement coulissant	
6.14	Porte-chaussures dans la banquette longitudinale	111
7	Installation électrique	112
7.1	Généralités	112
7.2	Réseau de bord 230 V	113
7.3	Réseau de bord 12 V	115
7.4	Recharger la batterie de cellule et la batterie du véhicule	118
7.5	Batterie au lithium (équipement spécial)	119
7.6	Panneau de contrôle	120
7.7	Bloc électrique	
7.8	Chargeur	
7.9	Fusibles	
7.10	Interrupteurs/commutateurs	126
8	Installation gaz	129
8.1	Sécurité	129
8.2	Ce qu'il faut savoir à propos du gaz	130
8.3	Consommation de gaz	131
8.4	Bouteilles à gaz	132
8.5	Remplacer les bouteilles à gaz	132
8.6	Unité de filtration des gaz	
8.7	Vanne de sectionnement gaz	
8.8	Prise de gaz extérieure (équipement spécial)	
8.9	Détecteurs de gaz (équipement spécial)	
8.10	Réservoir de gaz (s-plus) (équipement spécial)	
9	Appareils encastrés	138
9.1	Généralités	138
9.2	Chauffage	
9.3	Plaque de cuisson	
9.4	Frigo	
9.5	Équipement spécial	
9.6	Système coulissant de l'écran TV	450

# Sommaire



10	Équipements sanitaires	157
10.1	Informations générales	
10.2	Système d'eau fraîche	
10.3	Installation des eaux usées	
10.4	Toilettes	
10.5	Bloc sanitaire	
11	Maintenance	176
11.1	Maintenance extérieure	_
11.2	Réservoir d'eau	
11.3	Réservoir des eaux usées	
11.4	Remplacer/nettoyer le filtre de la pompe refoulante	
11.5	Marche-pied	
11.6	Maintenance intérieure	
11.7	Maintenance en hiver	
11.8	Immobilisation	
12	Entretien	193
12.1	Travaux d'entretien	
12.1	Contrôles techniques officiels	
12.2	Chauffage à l'eau chaude	
12.3	Nettoyer les capteurs du niveau d'eau dans les réservoirs d'eau	
12.4	Éclairage de la cellule	
12.5	Set d'horloges nautiques	
12.7	Éclairage du véhicule	
12.7	Remplacer la batterie du véhicule (s-plus)	
12.0	Remplacer la batterie du véhicule sur l'e-line	
12.10	Suspension pneumatique	
12.10	Pièces de rechange	
12.11	Plaque signalétique et numéro d'identification du châssis	
12.12	Autocollants avertisseurs et indicatifs	
12.14	Garanties, contacts S.A.V	
13	Roues et pneus	
13.1	Généralités	
13.1	Pression des pneus	
14	Dysfonctionnements	
14.1	Freins	
14.2	Remorquer le véhicule	
14.3	Installations électriques	
14.4	Installation gaz	
14.5	Plaque de cuisson	
14.6	Chauffage/chauffe-eau	
14.7	Frigo	
14.8	Alimentation en eau	
14.9	Cellule	
14.10	Équipement spécial	
14.11	Marche-pied à commande électrique	
14.12	Store plissé avant électrique	
14.13	Frigo	
	u -	

# Sommaire



15	Équipement spécial	238
15 1	Poids des équinements spéciaux	238

#### Vue d'ensemble des chapitres

Ce chapitre contient les informations et consignes importantes relatives au maniement de votre camping-car.

Les indications s'appliquent :

- à la mise en service
- aux documents spécifiques au véhicule de l'entreprise Carthago
- aux remarques générales
- Responsabilité, garantie et service après-vente
- Consignes relatives à la protection de l'environnement

# 1 Remarques concernant la documentation

#### 1.1 Avant la mise en service

Avant de prendre la route, veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation.

Toujours emmener la notice d'utilisation dans votre camping-car.

Pour des raisons de sécurité, veuillez également la remettre aux autres utilisateurs. En cas de changement de propriétaire, il faut transmettre ces documents au nouveau propriétaire.

### 1.2 Documents de Carthago

Ensemble avec votre véhicule Carthago vous recevrez une pochette avec les documents d'accompagnement suivants :

- Notice d'utilisation
- Carnet d'entretien (joint séparément en annexe)
- Liste des concessionnaires

# 1.3 Documents complémentaires

- Attestation de contrôle de l'installation au gaz liquéfié avec plaquette de contrôle
- Dossier complet du fabricant du châssis
- Mode d'emploi du chargeur de batteries et du panneau de contrôle
- Mode d'emploi du réchaud à gaz liquéfié encastré
- Mode d'emploi de la cassette WC
- Mode d'emploi du chauffage
- Mode d'emploi du frigo
- Modes d'emplois des autres équipements ou appareils spéciaux

Cette notice d'utilisation comporte des chapitres qui décrivent les équipements ou équipements spéciaux spécifiques à certains modèles. Ces chapitres ne sont pas marqués spécifiquement. L'équipement de votre camping-car peut donc différer de celui y représenté ou décrit. Les équipements spéciaux ne sont décrits que si ceux-ci nécessitent des explications. Observer les notices d'utilisation jointes séparément. Toute garantie prend fin en cas de non-respect des consignes contenues dans cette notice d'utilisation ayant entraîné des dégâts sur le camping-car.





Nos camping-cars sont perfectionnés en permanence. Veuillez noter que cette notice d'utilisation est sous réserve de modifications au niveau de la forme, de l'équipement et de la technique. C'est la raison pour laquelle Carthago décline toute responsabilité d'après le contenu de cette notice d'utilisation. Cette notice d'utilisation décrit les équipements installés et connus au moment de son impression. Toute reproduction, polycopie et traduction, même partielle, est interdite sans autorisation écrite de l'entreprise Carthago.

#### 1.4 Généralités

Le camping-car a été construit conformément à l'état actuel de la technique et suivant les règles en vigueur sur la sécurité technique. Le non-respect de cette notice d'utilisation peut toutefois entraîner des blessures, voire des dégâts matériels sur le camping-car.

Utiliser le camping-car uniquement lorsque celui-ci est dans un état technique impeccable.

Observer la notice d'utilisation.

Un personnel qualifié doit immédiatement intervenir sur les dysfonctionnements qui entravent la sécurité de personnes ou du camping-car.

Faire contrôler et réparer l'installation de freinage du camping-car uniquement dans un garage agréé.

Des modifications sur la cellule ne peuvent être effectuées qu'avec l'autorisation de Carthago.

Le camping-car est uniquement destiné au transport de personnes.

Emmener des bagages et des accessoires seulement jusqu'au P.T.A.C. indiqué.

Observer les intervalles de contrôle et d'inspection indiqués dans cette notice d'utilisation.

Toutes les dimensions et poids sont des indications approximatives.

Les indications « à droite », « à gauche », « devant » et « derrière » se réfèrent toujours au véhicule vu dans le sens de conduite.



Avant de partir pour la première fois avec votre véhicule, il faut s'être familiarisé avec la notice d'utilisation du véhicule et de l'équipement technique. Votre partenaire de service est à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires.



### 1.5 Responsabilité, garantie et service après-vente



Si suite à une non-observation des consignes contenues dans cette notice d'utilisation, des dégâts surgissent sur le camping-car, toute garantie prend fin.

La gestion des réclamations se fait selon la directive 1999/44/CE sur la vente des biens de consommation et des garanties relatives aux biens de consommation, ainsi que selon les prescriptions nationales en vigueur.

# Adressez-vous à votre partenaire commercial pour la gestion des réclamations et en cas de problèmes.

Les dommages et/ou les dysfonctionnements dus à une manipulation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.

Le véhicule est construit pour un mode de conduite normal et habituel. On relèvera également le respect des capacités. Une sollicitation excessive, peu importe sa nature, a pour conséquence l'exclusion de la garantie. Aucune revendication à la prestation de garantie ne pourra être faite.

Toute responsabilité est exclue pour les dégâts résultant d'une manipulation inappropriée.

Pour perfectionner l'aspect esthétique et le design individualisé du panneau de bord Fiat, nous utilisons nos propres variantes de grilles de ventilation métallisées argentées avec la marque estampée. De par l'incidence de la lumière, de légers reflets des grilles de ventilation dans le pare-brise peuvent surgir dans certaines situations. De tels reflets existent également dans les voitures particulières. Ils ne constituent en aucun cas un motif de réclamation.

Toute **modification sur le véhicule** et/ou sur l'appareil ou l'utilisation de pièces de rechange non originales Carthago, ainsi que le non-respect de la notice d'utilisation, entraînent l'exclusion de la responsabilité et/ou de la garantie de produit.

Ceci s'applique également aux modifications effectuées par le client au niveau de la peinture, qu'elles soient des peintures complètes ou partielles. En tout cas, un accord doit avoir été pris avec notre entreprise ou notre partenaire contractuel avant de prendre de telles mesures.

En principe, une validation/autorisation écrite par Carthago est requise. Tout non-respect entraîne l'exclusion de la responsabilité et/ou de la garantie.

Les pièces de rechange peuvent être achetées partout en Europe dans nos centres S.A.V. Lorsque vous contactez le S.A.V., toujours indiquer le numéro du modèle et du châssis.

Ces informations figurent sur la plaque signalétique.

Avant la mise en service, s'informer sur les conditions de garantie de l'étanchéité. Les conditions sont jointes à ce véhicule.





### 1.6 Consignes relatives à la protection de l'environnement



- Voilà ce qui s'applique en principe : Ne pas éliminer les eaux usées de toutes sortes et les ordures ménagères dans les égouts ou en pleine nature.
- Vidanger le réservoir des eaux usées et la cassette WC uniquement dans des stations sanitaires, sur les terrains de camping ou sur les aires de service spécialement prévues à cet effet. En cas de séjour dans des villes et communes, observer les indications sur les emplacements et se renseigner sur les aires de service.
- Pour des raisons hygiéniques, vidanger le réservoir des eaux usées le plus souvent possible, même si celui-ci n'est pas plein. Si possible, rincer le réservoir des eaux usées et la conduite de décharge avec de l'eau fraîche à chaque vidange.
- Ne jamais laisser la cassette WC se remplir trop. Au plus tard lorsque l'indicateur du niveau de remplissage s'allume, il faut vidanger la cassette WC dans les plus brefs délais.
- Ne jamais laisser le réservoir des eaux noires se remplir trop. Au plus tard lorsque l'affichage du niveau s'allume, il faut vidanger le réservoir des eaux noires dans les plus brefs délais.
- Trier les déchets par verre, boîtes métalliques, plastique et ordures ménagères. Dans les communes d'accueil, se renseigner sur les possibilités d'élimination. Les ordures ménagères ne peuvent pas être jetées dans les poubelles des aires de stationnement.
- Vider les poubelles dans les poubelles ou conteneurs prévus à cet effet à chaque fois que vous en avez l'occasion. Ainsi vous évitez les mauvaises odeurs et l'entassement de déchets à bord.
- Ne pas laisser tourner inutilement le moteur du véhicule à l'arrêt. Un moteur froid dégage beaucoup de particules nocives en marche à vide. Une conduite soutenue permet d'atteindre la température de service plus rapidement.
- ➤ Pour les toilettes, utiliser des produits chimiques pour WC à faible dosage qui respectent l'environnement et qui sont facilement biodégradables.
- ➤ En cas de séjours prolongés dans des villes et communes, se rendre sur les emplacements spécialement prévus pour camping-cars. Se renseigner sur les possibilités de stationnement à la mairie ou à la commune respective.



#### Vue d'ensemble des chapitres

Ce chapitre contient des informations importantes sur la sécurité. Les consignes de sécurité servent à protéger les personnes et les biens matériels.

Les indications s'appliquent :

- à l'explication des symboles
- aux consignes de sécurité générales
- à la protection incendie et au comportement à adopter en cas d'incendie
- à la sécurité routière du camping-car
- à la conduite avec remorque
- au remorquage
- à l'installation gaz du camping-car
- au système électrique du camping-car
- au système hydraulique du camping-car

# 2 Consignes de sécurité

### 2.1 Légende des symboles



#### > DANGER

Un non-respect de ce symbole peut constituer un risque pour les personnes.



#### RISQUE D'EXPLOSION

Un non-respect de ce symbole peut constituer un risque pour les personnes.



#### > RISQUE DÛ À LA TENSION ÉLECTRIQUE.

Un non-respect de ce symbole peut constituer un risque pour les personnes.



#### > ATTENTION

Le non-respect de ce symbole peut causer des dégâts sur le véhicule.



Ce symbole renvoie à des informations complémentaires dans les documents du fabricant de l'appareil.



Ce symbole attire l'attention sur le comportement environnemental à adopter.



Ce symbole désigne des particularités et des recommandations.





Ce symbole désigne les sièges équipés d'une ceinture de sécurité conformément au chiffre 12 des papiers du véhicule.

# 2.2 Consignes de sécurité générales



- Veiller à assurer une ventilation suffisante. Ne jamais couvrir les ventilations forcées incorporées (les lanterneaux à ventilation forcée ou les aérateurs de type champignon) avec des tapis isolants. Ne jamais les couvrir. Dégager la neige et les feuilles mortes des ventilations forcées.
- Observer la hauteur libre de la porte d'accès et de la porte côté conducteur.



- Pour les appareils encastrés (chauffage au gaz, réchaud, frigo, etc.) ainsi que pour le véhicule de base (moteur, freins, etc.), ce sont les notices d'utilisation et les modes d'emplois qui sont déterminants. A observer impérativement!
- Si des accessoires ou des équipements spéciaux sont installés, les dimensions, le poids et la tenue de route du camping-car peuvent se modifier. Les pièces rapportées doivent en partie être saisies sur les papiers du véhicule.
- Utiliser exclusivement des jantes et des pneus autorisés pour le camping-car. Vous trouvez les indications sur les tailles des jantes et les pneus autorisés sur les papiers du véhicule.
- En stationnant le camping-car, toujours serrer le frein de stationnement.



- Fermer toutes les portes, portillons, clapets et vitres en quittant le véhicule.
- Le triangle de préavertissement et la trousse de secours sont prescrits par la loi selon la norme DIN 13 164 et doivent toujours se trouver à bord du véhicule.
- A partir d'un P.T.A.C. de 3,5 t, il faut emmener des feux de détresse.
- En cas de revente du camping-car, remettre au nouveau propriétaire l'ensemble des notices d'utilisation du camping-car et les modes d'emplois des appareils encastrés.
- Emmener les gilets de sécurité selon les prescriptions nationales en vigueur. Les gilets de sécurité doivent être conformes à la norme DIN EN 471:2003+A1:2007 ou EN ISO 20471:2013.
- Tous les dispositifs d'avertissement doivent être opérationnels.

#### 2.3 Protection incendie

#### 2.3.1 Prévention des risques d'incendie



- > Ne jamais laisser les enfants non surveillés dans le camping-car.
- Ecarter les matériaux combustibles des appareils de chauffage et de cuisson.
- Les lampes peuvent s'échauffer fortement. Toujours garder une distance de sécurité de 30 cm.
- Ne jamais utiliser des radiateurs ou des réchauds portables.
- Des modifications au niveau du système électrique, de l'installation gaz ou des appareils encastrés peuvent uniquement être effectuées par les garages agréés.



#### 2.3.2 Lutte contre l'incendie



- ➤ Toujours emmener un extincteur à poudre (min. 1 kg) dans le camping-car. Les extincteurs (non fournis avec le camping-car) doivent être homologués, certifiés et à portée de main.
- L'extincteur est à faire contrôler régulièrement par du personnel qualifié. Observer la date de contrôle.

#### 2.3.3 Comportement à adopter en cas d'incendie



- Évacuer tous les passagers du véhicule.
- Mettre l'alimentation électrique hors service et la déconnecter du réseau!
- Fermer la vanne de sectionnement gaz principale sur la bouteille à gaz.
- > Donner l'alarme et appeler les pompiers.
- Lutter contre le feu si ceci est possible sans courir de risques.



- Donner des informations sur l'emplacement et l'utilisation des sorties de secours.
- Garder les voies d'évacuation libres.
- Observer le mode d'emploi de l'extincteur.

### 2.4 Sécurité routière



- Avant de prendre la route, contrôler le système de signalisation et d'éclairage, la direction et les freins.
- Après une immobilisation prolongée (env. 10 mois), faire contrôler les freins et l'installation gaz par un garage agréé.
- Avant de prendre la route, ouvrir les stores occultants au niveau du pare-brise, des vitres côté conducteur et côté passager et les sécuriser.
- Pendant le voyage, les personnes doivent uniquement se tenir sur les sièges à ceinture. Le nombre de places assises autorisé est indiqué sur les papiers du véhicule.
- Boucler la ceinture avant de prendre la route et la laisser bouclée jusqu'à destination.
- > Toujours sécuriser les enfants avec les dispositifs de sécurisation pour enfants prescrits pour la taille et le poids respectif de l'enfant.
- Installer les sièges pour enfants uniquement sur les sièges avec des ceintures de sécurité 3 points installés en usine.
- ➤ Le véhicule de base est un véhicule utilitaire (petit camion). Sa conduite est donc légèrement différente. Dans les passages souterrains, les tunnels ou équivalents, tenir compte de la hauteur totale du camping-car (voir caractéristiques techniques sur les papiers du véhicule).
- ➤ En hiver, dégager la neige et la givre du toit avant de prendre la route.



#### 2.4.1 Consignes de sécurité relatives au lit de pavillon



Avant de prendre la route, contrôler bien si les boulons de verrouillage du lit de pavillon pivotant sont correctement verrouillés.

### 2.4.2 Consignes de sécurités relatives aux siège pivotant



Tourner tous les sièges pivotants en position de conduite et les verrouiller. Les sièges pivotants doivent rester verrouillés pendant le voyage. Il est strictement interdit de les pivoter.

# 2.4.3 Consignes de sécurité relatives aux systèmes de retenue pour enfants



- Si un airbag est installé côté passager et si celui-ci est activé, il est interdit de placer un siège-auto dans le sens opposé au sens de conduite sur le siège du passager. Si l'airbag se déclenche lors d'une collision, ceci peut se traduire par des blessures mortelles, indépendamment de la gravité de la collision.
- Placer si possible les sièges-autos sur la deuxième rangée de sièges.
- Si un siège-auto doit toutefois être placé sur le siège du passager, il faut désactiver les airbags côté passager (airbag frontal et sur le côté si installé) au menu Setup. Vérifier si les airbags ont été désactivés. La LED dans la touche sur le tableau de bord doit être allumée.
  - Il faut en plus reculer le siège du passager en position arrière extrême afin que le siège-auto ne puisse buter contre le tableau de bord.



Fig. 1 Autocollant pour l'airbag



- Pour désactiver l'airbag, observer le mode d'emploi du fabricant du véhicule.
- L'autocollant donnant des infos sur l'airbag est apposé sur la boîte à gants.





		Catégories d'âges			
		Groupe 0	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3
		0-13 kg	9-18 kg	15-25 kg	22-36 kg
Première rangée d siège du passage	~	U	U	U	U
Deuxième	R	х	х	Х	х
rangée de sièges	М	U	U	U	U
	L	U	U	U	U

R = Siège de droite

M = Siège du milieu

= Siège de gauche

U = Indiqué pour les systèmes de retenue « universels » car autorisé pour cette tranche d'âge

X = Siège non indiqué pour les enfants de cette tranche d'âge



- > R: Uniquement si le véhicule est doté d'un 5e siège (optionnel).
- L, M: Il faut éventuellement retirer les coussins pour pouvoir installer correctement le dispositif de retenue.

### 2.5 Conduite avec remorque



- > Lors de l'attelage ou du dételage d'une remorque, procéder prudemment !
- > Lors de manœuvres d'attelage et de dételage, il est interdit aux personnes de se tenir entre le camping-car et la remorque.

# 2.6 Remorquage



- Afin d'éviter de causer des dommages sévères au châssis et à la carrosserie, le câble ou la barre de remorquage doit être fixé à l'anneau de remorquage avant lors du remorquage du camping-car. Veillez à utiliser un câble de remorquage d'une puissance de traction suffisante pour le camping-car.
- ➤ Le remorquage d'autres véhicules avec le camping-car n'est autorisé que si le camping-car est équipé d'un attelage de remorque. Le châssis et la carrosserie risqueraient sinon d'être gravement endommagés.



### 2.7 Installation gaz



- Avant de prendre la route, fermer toutes les vannes de sectionnement gaz et la vanne de sectionnement principale.
  - Exception : lorsqu'un régulateur de gaz avec capteur de collision est installé, on peut laisser ouverte la vanne de sectionnement gaz « Chauffage » et la vanne de sectionnement gaz principale pendant le voyage, si l'on souhaite faire marcher le chauffage de l'habitacle en route.
- ➤ En faisant le plein de carburant, sur les bacs et dans les garages, aucun feu ouvert (réchaud à gaz, chauffage, chauffe-eau, etc.) ne peut fonctionner.

  Risque d'explosion!
- L'installation gaz peut uniquement être réparée ou modifiée par un garage agréé.
- Faire contrôler l'installation gaz avant la mise en service, mais au moins tous les 2 ans par un garage agréé. Ceci s'applique également aux véhicules non immatriculés. Des modifications sur l'installation gaz doivent être vérifiées immédiatement par un garage agréé.
- Si une défectuosité est constatée au niveau de l'installation gaz (odeur de gaz, consommation de gaz élevée) il y a risque d'explosion! Fermer immédiatement la vanne de sectionnement gaz principale sur la bouteille à gaz. Ouvrir les portes et les fenêtres et ventiler l'intérieur. Ne pas fumer, ne pas allumer de flammes et ne pas actionner un interrupteur électrique (démarreur, interrupteur pour l'éclairage, etc.). Faire supprimer la défectuosité dans un garage agréé.
- Avant d'utiliser des feux ouverts (réchaud à gaz), ouvrir un lanterneau.
- > Ne pas utiliser le réchaud à gaz à des fins de chauffage.
- La conduite d'évacuation du gaz doit être raccordée de manière étanche et solide, aussi bien au chauffage qu'à la cheminée. La conduite d'évacuation du gaz ne peut pas être endommagée.
- Les gaz brûlés doivent pouvoir s'échapper à l'extérieur et l'air frais doit pouvoir entrer sans problème. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas y avoir de neige remblayée en contact avec le véhicule. Maintenir les orifices d'aspiration dégagés et propres.
- > Si le camping-car ou les appareils fonctionnant au gaz ne sont pas utilisés, fermer la vanne de sectionnement principale sur la bouteille à gaz.
- Si plusieurs appareils à gaz sont installés, une vanne de sectionnement gaz est requise pour chaque appareil à gaz. Si certains appareils ne sont pas utilisés, fermer la vanne de sectionnement gaz respective.
- Les sécurités d'allumage doivent se fermer dans la minute qui suit l'extinction de la flamme. Un clic est audible. Contrôler le bon fonctionnement à intervalles réguliers.
- Sur les véhicules, utiliser uniquement des régulateurs de pression de gaz spéciaux avec soupape de sûreté. D'autres régulateurs de pression de gaz ne sont pas autorisés et ne sont pas conformes aux exigences élevées.
- Utiliser uniquement des bouteilles de gaz de 11 kg ou de 5 kg. Les bonbonnes de gaz spécial camping avec clapet anti-retour incorporé (bonbonnes bleues de 2,5 kg ou 3 kg maxi) peuvent être utilisées dans des cas exceptionnels avec une soupape de sûreté.

# Consignes de sécurité





- Placer les bouteilles de gaz verticalement dans le coffre à gaz et les arrimer pour empêcher qu'elles ne bougent.
- Contrôler régulièrement l'étanchéité du flexible à gaz sur le raccord de la bouteille à gaz. Le flexible ne peut pas présenter de fissures, ni être poreux. Le cas échéant, faire remplacer le flexible à gaz par un garage agréé.
- ➤ De par sa fonction et sa construction, le coffre à gaz est un espace ouvert vers l'extérieur. Pour pouvoir évacuer immédiatement vers l'extérieur le gaz qui s'en échappe, ne jamais couvrir la ventilation forcée installée de série, ni placer des objets devant cette dernière.
- Ne pas utiliser le coffre à gaz comme rangement.
- La vanne de sectionnement gaz principale sur la bouteille à gaz doit être accessible.
- Fermer le coffre à gaz pour empêcher tout accès aux personnes non autorisées.
- Les bouteilles à gaz peuvent uniquement être emmenées dans le coffre à gaz.



➤ Le propane peut être utilisé jusqu'à -42 °C; le butane par contre seulement jusqu'à 0 °C. A des températures inférieures à celles-ci, plus aucune pression n'est disponible. Le butane ne convient pas pour le camping en hiver.

# 2.8 Installation électrique



- Faire effectuer les travaux sur l'installation électrique uniquement par un personnel qualifié.
- Avant d'entamer des travaux sur l'installation électrique, mettre hors tension tous les appareils et toutes les lampes, déconnecter la batterie et le câble d'alimentation électrique 230 V du réseau.
- Utiliser uniquement des fusibles d'origine avec les valeurs spécifiées.
- Les fusibles défectueux peuvent uniquement être remplacés lorsque la cause du dysfonctionnement est connue et a été supprimée.
- Ne jamais ponter les fusibles ou les réparer.



Pour protéger l'installation électrique, une protection contre la surtension 230 V peut être installée par un personnel autorisé.

# 2.9 Circuit hydraulique



Si le camping-car n'est pas chauffé en cas de risque de gel, il faut vidanger complètement le système hydraulique (flexibles, réservoirs, etc.), sinon celui-ci n'est pas suffisamment protégé contre les dégâts dus au gel.



De l'eau stagnante dans le réservoir d'eau ou dans les conduites d'eau devient impropre à la consommation après un temps très court. Avant chaque mise en service du camping-car, bien rincer les conduites d'eau et le réservoir d'eau avec plusieurs litres d'eau. Pour cela, ouvrir tous les robinets d'eau.



#### Vue d'ensemble des chapitres

Ce chapitre contient des informations importantes à observer ainsi que des travaux à réaliser avant de prendre la route.

Les indications s'appliquent :

- aux clés
- à l'immatriculation
- · à la charge utile et au calcul respectif
- au chargement correct du camping-car
- à la charge de toit
- au garage et aux rangements
- à la conduite avec remorque
- au marche-pied à commande électrique
- aux vitres/lanterneaux/portillons/portes
- au store extérieur électrique
- à l'utilisation des chaînes à neige
- à la sécurité routière
- à l'ouverture du capot
- au ravitaillement en diésel
- au ravitaillement en AdBlue®
- au liquide lave-glace

# 3 Avant de prendre la route



Pour les cas d'urgence, toujours emmener et tenir à disposition les numéros d'appel d'urgence du fabricant du châssis et du fabricant des appareils encastrés.

#### 3.1 Clés

Ensemble avec votre camping-car, vous recevez les clés suivantes :

deux clés pour :

- la serrure de contact
- Cellule



Noter le numéro des clé pour les cas d'urgence et pour s'en procurer une nouvelle. Pour des raisons de sécurité, votre numéro de clé n'est pas saisi dans les documents du véhicule.

#### 3.2 Immatriculation

Le camping-car est un véhicule soumis à une immatriculation.

Pour l'immatriculation en Allemagne, il faut avoir à disposition les papiers suivants :

- Carte d'identité / passeport
- Zulassungsbescheinigung Teil II (certificat d'immatriculation partie II)
- Police d'assurance en double





- Évent. Zulassungsbescheinigung Teil I (certificat d'immatriculation partie I)
- Évent. certificat de radiation du système d'immatriculation
- Évent. certificat attestant le dernier grand entretien et l'analyse des émissions de gaz
- Évent. homologation de type CE
- Évent. anciennes plaques d'immatriculation
- Évent. une procuration (au cas où une autre personne est chargée de l'immatriculation)



- Dans certains pays, une plaque de nationalité séparée est nécessaire en sus de la plaque européenne.
- Avant de prendre la route, vérifier les conditions des lois sur les émissions. Dans certains pays une éco-pastille est requise.

### 3.3 Charge utile



Une charge utile trop élevée et une pression de pneus incorrecte peuvent faire éclater les pneus. Ceci peut se traduire par une perte de contrôle du camping-car.



- Le P.T.A.C. (poids total autorisé en charge), indiqué sur les papiers du véhicule, ne peut pas être dépassé par la charge utile.
- Les accessoires encastrés, les équipements spéciaux, le réservoir d'eau plein et les bouteilles de gaz emmenées diminuent la charge utile (observer les poids indiqués sur les tarifs).
- Avant de prendre la route, réduire le niveau d'eau dans le réservoir à 20 litres (mode conduite) pour diminuer le poids total du camping-car. On peut consulter le niveau de remplissage sur le panneau de contrôle.
- Respecter les charges sur les essieux indiquées sur les papiers du véhicule.



- Sur les papiers du véhicule, seule le poids total techniquement autorisé est indiqué et non pas le poids propre.
- Pour votre propre sécurité, Carthago recommande de peser le camping-car chargé sur une balance publique avant de prendre la route.

# 3.4 Calcul de la charge utile



Pour des raisons de sécurité, le P.T.A.C. à l'état chargé ne peut en aucun cas être dépassé.

La charge utile est la différence de poids entre :

- le P.T.A.C. à l'état chargé
- le poids du véhicule à l'état en ordre de marche.



#### P.T.A.C. à l'état chargé

Le P.T.A.C. à l'état chargé est basé sur les caractéristiques constructives du véhicule et de la force portante des bandages.



Le P.T.A.C. à l'état chargé est indiqué par le fabricant sur les papiers du véhicule sous le chiffre 15.

#### Poids en état de marche

Le poids en état de marche comprend :

- le poids à vide (poids du véhicule non chargé) avec l'équipement standard installé en usine
- le poids du conducteur (75 kg)
- l'équipement de base

Par poids à vide on entend l'appoint en lubrifiants comme l'huile et les réfrigérants, l'outillage de bord, la roue de secours et le réservoir à carburant rempli à 90 %.

Comme poids pour le conducteur, on calcule toujours 75 kg et ce indépendamment du poids réel du conducteur.

L'équipement de base comprend tous les équipements et liquides nécessaires à une utilisation sûre et correcte du véhicule.

#### Il comprend:

- un réservoir d'eau fraîche rempli de 20 l
- une bouteille de gaz pleine
- un système de chauffage plein
- un système chasse-d'eau des toilettes plein
- les câbles de raccord pour l'alimentation 230 V
- le kit de montage pour une batterie d'appoint (si l'installation pour une batterie d'appoint a été prévue)
- un réservoir à eaux usées et à eaux noires vide



- Le poids en ordre de marche est indiqué par le fabricant sur les papiers du véhicule dans le champ « G ».
- La charge maximale est la différence de poids entre :
  - le P.T.A.C. à l'état chargé (poids total admissible du camping-car selon la carte grise)
  - le poids en ordre de marche équipement de base compris (75 kg pour le conducteur, les liquides comme le carburant et l'eau, une bonbonne de gaz, la roue de secours et un tambour à câble), sans équipements spéciaux

#### Charge utile

La charge utile comprend :

- la charge conventionnelle
- Équipement additionnel
- l'équipement personnel



#### Charge conventionnelle

Pour le calcul de la charge conventionnelle, un poids de 75 kg sera calculé par siège prévu par le fabricant et ce indépendamment du poids réel des passagers.

Le siège du conducteur est déjà compris dans le poids du véhicule en ordre de marche et ne doit plus être pris en compte pour le calcul.



➤ Le nombre de sièges est indiqué par le fabricant sur les papiers du véhicule dans le champ « S.1 ».

#### **Équipement additionnel**

Par équipement additionnel on entend tous les accessoires et équipement spéciaux.

Exemples d'équipement additionnel :

- l'attelage
- le store extérieur
- le porte-vélo ou porte-moto
- l'installation satellite
- le micro-onde



Vous pouvez demander les poids des différents équipements spéciaux auprès du fabricant respectif ou auprès de l'entreprise Carthago.

#### **Équipement personnel**

Par équipement personnel, on entend tous les objets que vous emmenez dans le camping-car et qui ne figurent pas sur la liste ci-avant.

Ce sont par exemple :

- Aliments
- Vaisselle
- Téléviseur
- Radio
- Vêtements
- Linge de lit
- Jouets
- Livres
- Articles de toilette

Par équipement personnel on entend également, peu importe, où ces objets sont rangés :

- Animaux domestiques
- Vélos
- Canots
- Planches à voile
- Équipements sportifs



Pour l'équipement personnel il faut se baser sur un poids qui peut être déterminé à l'aide de la formule suivante :

Poids min. M (kg) =  $10 \times N + 10 \times L$ 

N = nombre de personnes, conducteur compris, selon les indications du fabricant

L = longueur totale du camping-car en mètres

#### Exemple de calcul de la charge utile

Description	Charge (kg)
P.T.A.C.	3500
Poids en ordre de marche y compris équipement de base selon RL 92/21 CE (conducteur compris)	- 3020
Charge utile maximum	= 480
Charge utile calculée avec les passagers (75 kg/personne), p. ex. 3 x 75 kg	225
Équipement personnel, composé de	
10 kg/passager	+ 30
plus 10 kg/m (longueur de la cellule)	+ 65
plus l'équipement optionnel spécifique au client	+ 35
Total de la charge utile	= 355
Charge utile restante possible (charge utile maximale – somme de la charge utile)	125

Basé sur le calcul de 75 kg par personne plus 10 kg pour l'équipement personnel = 85 kg, on obtient le nombre d'autres passagers potentiels (à condition qu'un siège supplémentaire approprié soit disponible).



Le P.T.A.C. à l'état chargé de ce camping-car ne peut en aucun cas être dépassé.



### 3.5 Charger le camping-car correctement



- Répartir la charge utile uniformément du côté gauche et du côté droit du véhicule.
- Répartir la charge utile uniformément sur les deux essieux conformément aux charges sur les essieux indiquées sur les papiers du véhicule. Il faut en plus prendre en considération la capacité portante des pneus.
- ➤ Tenir compte de l'effet de levier (\*- \*-) en cas de charge utile trop élevée après l'essieu arrière (p. ex. moto sur le porte-bagages arrière) ou de chargement maximal du rangement arrière et en cas de saille prononcée d'un objet. Le délestage de l'essieu avant a une influence sur les caractéristiques de conduite, en particulier sur les véhicules à traction avant.
- Ranger les objets lourds (tringles de tente, boîtes de conserves, etc.) et les sécuriser pour les empêcher de glisser :
  - dans des rangements plus bas, dont les portes ne s'ouvrent pas dans le sens de conduite
  - sur le plancher
  - dans le double plancher
- Empiler les objets légers (linge) dans les rangements de pavillon. Charger les placards de pavillon arrière avec 10 kg maximum.
- ➤ Le porte-vélos doit être chargé uniquement avec des vélos.
- Pour des mesures de sécurité, peser le véhicule chargé (avec les personnes) avant de prendre la route.

Les possibilités de rangement dans le camping-car sont plus ou moins prédéfinies par l'implantation. Des rangements spacieux (en particulier dans le garage/à l'arrière) incitent à vouloir emmener des objets lourds (p. ex. scooter). La charge sur l'essieu arrière/avant peut dès lors rapidement atteindre ses limites.

La surcharge du camping-car (ne fut-ce que sur des essieux isolés) ne doit pas être sousestimée. Un critère décisif lors du chargement est donc non seulement le poids de charge effectif, mais aussi à quelle distance cette charge se trouve par rapport aux essieux.

Pour déterminer la répartition correcte de la charge, une balance, un mètre-ruban, une calculatrice et un peu de temps sont requis.

On peut facilement calculer le poids de la charge sur l'essieu avant ou arrière en appliquant la règle de trois suivante :

ce qui est déterminant, c'est l'écart respectif « A » (en cm) entre l'essieu avant et chaque poids chargé individuel « G » (en kg). Il faut également prendre en considération l'empattement du véhicule « R » (en cm). La distance par rapport à l'essieu avant « A » multipliée par le poids « G » divisée par l'empattement « R » donne la charge que le poids respectif exerce sur l'essieu arrière (!). Ensuite, le poids de la charge utile est déduit de la charge sur l'essieu arrière que vous venez de calculer. Si la valeur qui en résulte est une valeur positive signifie que l'essieu avant est délesté de cette valeur. Si la valeur qui en résulte est une valeur négative signifie que l'essieu avant est lesté.



#### Exemple de calcul

Distance par rapport à l'essieu avant	А	452 (cm)
Poids dans le garage/rangement arrière	G	x 100 (kg)
Empattement du véhicule	R	÷ 325 (cm)
Charge sur l'essieu arrière		139 (kg)
Poids dans le garage/rangement arrière		- 100 (kg)
Délestage de l'essieu avant		39 (kg)

Le calcul des valeurs respectives pour les différents rangements permet de déterminer le chargement correct.

# 3.6 Charges sur le toit



Attention en marchant sur le toit ! Il y a risque de dérapage sur le toit humide ou gelé.



- La charge maximale autorisée sur le toit est de 120 kg.
- La charge maximale admissible sur le toit est de 75 kg/m².
- Arrimer les charges sur le toit de manière fiable. Ne pas utiliser d'extenseurs en caoutchouc.
- Avant d'accéder au toit, couvrir largement la zone de marche. Sont indiqués des matériaux avec une surface lisse et douce, comme p. ex. un panneau de polystyrène épais.
- Respecter la hauteur totale du camping-car avec galerie de toit chargée.



Apposer une note avec la hauteur totale dans le champ visuel du conducteur. Ceci vous évite de devoir mesurer/vérifier la hauteur devant les passages.

# 3.7 Garage/Rangements

#### **3.7.1** Garage



- En chargeant le garage et les rangements, observer les charges par essieu admissibles et le P.T.A.C.
- Ne pas dépasser la charge admissible sur l'essieu arrière!
- ➤ En cas de charge maximale du garage, observer le délestage de l'essieu avant en raison de l'effet de levier. Les caractéristiques de conduites dégénèrent.
- Répartir la charge utile uniformément. Des charges ponctuelles trop élevées détériorent le revêtement de plancher.
- Sécuriser les vélos emmenés dans le garage (p. ex. avec des rails d'ancrage à coulisseaux et des œillets de fixation).
- Veuillez noter que l'utilisation du support pour vélo électrique en option diminue de 100 kg la charge utile.



### 3.7.2 Rangements/tiroirs



- En chargeant le véhicule, observer les charges admissibles par essieu et le P.T.A.C.
- > Répartir uniformément la charge utile sur les deux côtés du véhicule.
- Les objets lourds sont à ranger dans des rangements situés plus bas.
- Veiller à ce que le centre de gravité se trouve au milieu du véhicule.

Rangements/tiroirs	Emplacement	Charge maximale en kg
Rangement profondément décaissé	Au niveau de la porte d'accès, accessible via une trappe	100
Soute sous le plancher	Selon le modèle, du côté droit ou gauche du véhicule, accessible via une soute	100
Étagère au-dessus du lit de pavillon	Au-dessus du lit de pavillon du côté gauche du véhicule	5
Tiroirs à la cuisine	Cuisine	5
Tiroirs sous le lit central	Lit central	20 kg/tiroir
Système coulissant dans le double plancher	Du côté gauche et droit du véhicule	50 kg/module coulissant
Garage	À l'arrière, accessible de l'extérieur (des deux côtés)	350 kg (e-line) 450 kg (s-plus)

#### 3.7.3 Système coulissant

Le système coulissant est installé dans le double plancher du côté gauche ou du côté droit du véhicule et est accessible par une soute.



- ➤ En chargeant le système coulissant, observer les charges admissibles par essieu et le P.T.A.C.
- Répartir uniformément la charge utile sur les deux côtés du véhicule.
- Veiller à ce que le centre de gravité se trouve au milieu du véhicule.
- Charge maximale par système coulissant : 50 kg.
- Veiller à ce que le système coulissant soit toujours bloqué dans sa position extrême.





- Goupille de sécurité
- 2 Système coulissant

Fig. 2 Système coulissant

#### Sortir:

- 1. Tirer la goupille de sécurité (Fig. 2/1) vers le haut.
- 2. Tirer le système coulissant (Fig. 2/2) hors du camping-car jusqu'à ce qu'il encliquette.

#### Rentrer:

- 1. Tirer la goupille de sécurité (Fig. 2/1) vers le haut.
- 2. Glisser le système coulissant (Fig. 2/2) dans le camping-car jusqu'à ce qu'il encliquette.

#### 3.7.4 Garage à vélo électrique



- En chargeant le garage à vélo électrique, observer les charges admissibles par essieu et le P.T.A.C.
- Vérifier si chaque vélo électrique est arrimé de manière fiable.
- Vérifier la bonne fixation des vélos électriques après les premiers 10 km et ensuite à chaque pause.



- Les rails de fixation et les rails coulissants sont réglables dans le sens de l'axe longitudinal du véhicule. Ceux-ci doivent être réglés individuellement pour la charge prévue.
- Les œillets de fixation sont réglables dans le sens transversal à l'axe longitudinal du véhicule.






Fig. 3 Barres de fixation dans le garage à vélo électrique

- Courroie dentée
- Rail coulissant
- Sangle d'arrimage
- 4 Rail d'accès
- Œillet de fixation
- Goupille de sécurité




Fig. 4 Barres de fixation dans le garage à vélo électrique

- Courroie dentée
- 2 3 Barre de fixation
- Vis
- 4 5 Vis
- Étrier



Si le lit central est relevé pour charger le garage à vélo électrique, la porte de la penderie risque d'être endommagée. Avant de charger le garage à vélo électrique, fermer la porte de la penderie. Observer ce qui est écrit sur l'autocollant (Fig. 5).






Fig. 5 Autocollant du garage à vélo électrique

- 1. Relever le lit central.
- 2. Sortir le rail d'accès (Fig. 3/4) du garage et le positionner devant le rail coulissant souhaité (Fig. 3/2).
- 3. Tirer la goupille de sécurité (Fig. 3/6) vers le haut.
- 4. Tirer le rail coulissant (Fig. 3/2) en dehors jusqu'à ce qu'il encliquette.
- 5. Rabattre l'étrier (Fig. 4/5) vers l'avant.




Fig. 6 Vélos électriques dans le garage à vélo électrique

- 1 Rail coulissant
- Vélo électriqueRail de fixation

6. Régler les rails coulissants (Fig. 6/1) et les rails de fixation (Fig. 6/3) de manière à ce

que deux vélos électriques (Fig. 6/2) puissent être emmenés.

- 7. Glisser le vélo électrique sur le rail d'accès (Fig. 3/4) dans le rail coulissant (Fig. 3/2).
- 8. Fixer la roue arrière avec la courroie dentée (Fig. 3/1) au rail coulissant (Fig. 3/2).



- 9. Tirer la goupille de sécurité (Fig. 3/6) vers le haut.
- 10. Glisser le rail coulissant (Fig. 3/2) à l'intérieur jusqu'à ce qu'il encliquette. Ce faisant, guider le vélo électrique avec la main.
- 11. Fixer la roue avant avec la sangle d'arrimage (Fig. 3/3) sur le rail de fixation.
- 12. Pivoter l'étrier (Fig. 4/5) avec les barres de fixation (Fig. 4/2) vers le bas.
- 13. Desserrer les deux vis (Fig. 4/3 et 4).
- 14. Pivoter la barre de fixation (Fig. 4/2) sur la position souhaitée.
- 15. Serrer à fond les vis (Fig. 4/3 et 4).
- 16. Fixer le volant du vélo électrique avec la courroie dentée (Fig. 4/1) à la barre de fixation (Fig. 4/2).
- 17. Si nécessaire, fixer le vélo électrique avec des sangles de serrage additionnelles aux œillets (Fig. 3/5).
- 18. Rabattre le lit central.

# 3.8 Conduite avec remorque



Lors de manœuvres d'attelage et de dételage, il est interdit aux personnes de se tenir entre le camping-car et la remorque.



- ➤ Le parement dans le pare-choc doit être enlevé avant d'atteler la remorque.
- Remorque avec frein d'inertie : ne pas atteler ou dételer la remorque avec frein d'inertie serré.
- Attelage de remorque avec col de rotule amovible : si le col de rotule est monté incorrectement, la remorque risque de se détacher. Observer la notice d'utilisation du fabricant de l'attelage.
- Observer la charge d'appui et la charge sur l'essieu arrière maximale autorisée du camping-car.
  - Il est interdit de dépasser la charge d'appui et la charge sur l'essieu arrière. Les valeurs de la charge d'appui et de la charge sur l'essieu arrière sont indiquées sur les papiers du véhicule du camping-car et les papiers de l'attelage.

# 3.9 Marche-pied à commande électrique



- > Avant de prendre la route, vérifier si le marche-pied est complètement rentré.
- > Ne pas se tenir directement dans le rayon de pivotement du marche-pied pendant que celui-ci sort ou rentre.



- Ne jamais soulever ou abaisser des personnes ou des charges avec le marchepied.
- Le marche-pied peut uniquement être rentré/sorti à l'état non chargé.





- Pour commander le marche-pied, il faut que la batterie cellule soit connectée et opérationnelle. L'interrupteur principal des batteries doit être actionné.
- > Pour commander le marche-pied, il faut que le moteur soit coupé.
- Les commutateurs pour piloter le marche-pied sont installés au niveau de l'entrée.
- Si le marche-pied n'est pas correctement rentré et verrouillé, un signal sonore retentit après avoir démarré le moteur du véhicule.

### 3.9.1 Marche-pied à une marche au niveau de la porte de cellule (e-line)



Fig. 7 Marche-pied à une marche

#### Sortir:

1. Appuyer sur l'interrupteur à bascule (Fig. 7/2) et le marche-pied sort complètement.

#### Rentrer:

1. Appuyer sur l'interrupteur à bascule (Fig. 7/1) et le marche-pied rentre complètement.

Lorsque le marche-pied est sorti, un signal sonore est audible en démarrant le moteur. Un commutateur permettant de rentrer le marche-pied se trouve en cabine à gauche sous le volant.

30





Fig. 8 Interrupteur en cabine

#### Rentrer:

1. Appuyer sur l'interrupteur à bascule (Fig. 8/1) et le marche-pied rentre complètement.

### 3.9.2 Marche-pied à deux marches au niveau de la porte de cellule (s-plus)



Fig. 9 Marche-pied à deux marches

#### Sortir:

1. Appuyer sur l'interrupteur à bascule (Fig. 9/2) et le marche-pied sort complètement.

#### Rentrer:

1. Appuyer sur l'interrupteur à bascule (Fig. 9/1) et le marche-pied rentre complètement.

Lorsque le marche-pied est sorti, un signal sonore est audible en démarrant le moteur. Dans la cabine on trouve un bouton-poussoir dans l'étagère du côté gauche du véhicule permettant de rentrer le marche-pied.






Fig. 10 Bouton-poussoir en cabine

#### Rentrer:

1. Appuyer sur le bouton-poussoir (Fig. 10/1) et le marche-pied rentre complètement.

# 3.9.3 Marche-pied à une marche au niveau de la porte côté conducteur (splus)



Fig. 11 Marche-pied à une marche au niveau de la porte côté conducteur

Le marche-pied de la porte côté conducteur est commandé au moyen d'un contacteur de porte.

En ouvrant la porte, le marche-pied sort automatiquement. En refermant la porte, le marche-pied rentre de nouveau automatiquement. Si le marche-pied est sorti moteur en marche, un signal sonore est audible.

En quittant la cabine, veiller à ce que le marche-pied soit complètement sorti.



### 3.10 Baies / lanterneaux / portillons / portes



- Avant de prendre la route, il faut absolument fermer et sécuriser tous les éléments cités ci-avant.
- > Il est interdit de laisser ouverts les vitres orientables pendant le voyage.
- > Veuillez observer la notice d'utilisation respective.
- > Si une installation satellite est installée, les lanterneaux dans le rayon de pivotement de l'installation satellite doivent être fermés.

### 3.11 Store extérieur électrique (équipement spécial)



Veuillez rentrer le store extérieur électrique complètement avant de prendre la route.

# 3.12 Chaînes à neige

L'utilisation de chaînes de neige est soumise à certaines directives dans certains pays. Les chaînes à neige peuvent uniquement être installées sur les roues motrices.



- Si des chaînes à neige sont montées, les pneus, les suspensions et la conduite du camping-car sont soumis à des contraintes supplémentaires.
  Pour éviter tout endommagement du camping-car, rouler lentement avec les chaînes à neige et uniquement sur des chaussées totalement couvertes de neige.
- > Observer les consignes de montage du fabricant des chaînes à neige.
- ➤ Il faut resserrer les chaînes à neige après un court trajet (200-500 m).
- Utiliser uniquement des chaînes à neige à maillons fins appropriés aux tailles de vos pneus.



Pour toutes questions, adressez-vous au partenaire S.A.V. du fabricant de châssis.



# 3.13 Sécurité routière

Avant de prendre la route, passer en revue la liste de contrôle.

	Essais	contrôlé
	Contrôler la pression des pneus et l'état des bandages	
Se	Une pression de pneu trop faible peut provoquer l'éclatement du pneu sur un camping-car pleinement chargé. Ceci peut se traduire par une perte de contrôle du camping-car. Avant de prendre la route ainsi que toutes les deux semaines, contrôler la pression des pneus.	
de b	Contrôler le niveau d'huile dans le moteur, la transmission et la direction assistée	
Véhicule de base	L'éclairage du véhicule, les feux de freinage et les feux de recul fonctionnent	
Véhi	L'appoint du liquide réfrigérant et du liquide lave-glace a été fait	
	Contrôler les freins : - Les freins fonctionnent - Les freins réagissent uniformément	
	- Le camping-car reste sur la voie en freinant	
	Les béquilles extérieures ont été enlevées	
	Rentrer les béquilles montées ou les relever et les fixer	
	Le marche-pied est rentré	
	Baies et lanterneaux fermés et verrouillés	
	Les portes de l'habitacle et les portes coulissantes sont fermées et sécurisées	
	La porte de la douche extérieure est fermée et sécurisée	
	Tous les tiroirs et trappes sont fermés	
	Le système coulissant de l'écran TV est bloqué et sécurisé (équipement spécial)	
Cellule	La porte du frigo est sécurisée	
ర	Le verrouillage des sièges pivotants est bloqué	
	Le lit de pavillon pivotant est verrouillé de manière fiable (vérifier le boulon d'encliquetage, vérifier le verrouillage)	
	Toit exempt de neige et de givre (en hiver)	
	Raccords extérieurs déconnectés	
	Plus d'objets dans les rangements ouverts	
	L'alimentation en énergie du frigo a été commutée	
	Les stores occultants sont accrochés dans les languettes de fixation	
	Les objets branlants sont rangés ou fixés	
irie	Vérifier la tension des batteries du véhicule et de cellule. Si une tension de batterie trop faible s'affiche sur le panneau de contrôle, il faut recharger la batterie en question. Entamer le voyage avec des batteries de véhicule et de cellule complètement chargées	
Batterie	Si le véhicule est équipé d'une batterie au lithium, l'état de charge ne peut pas être consulté sur le panneau de contrôle.	
	L'état de charge de la batterie au lithium et certaines autres informations peuvent être consultés sur l'application du fabricant de la batterie.	



	Essais	contrôlé
	Les vannes de sectionnement gaz sont fermées	
Installation gaz	Les bouteilles à gaz dans le coffre à gaz sont arrimées pour empêcher qu'elles ne bougent	
Inst	La vanne de sectionnement gaz de la bouteille à gaz est fermée	

# 3.14 Capot moteur



- > Si le capot moteur est ouvert, il y a risque de blessures en saisissant à l'intérieur.
- Risque d'encourir des brûlures ! Même un moteur déjà coupé depuis un certain temps peut encore être très chaud.
- > Ne pas travailler dans le compartiment moteur lorsque le moteur tourne.
- Pour la route, le capot moteur doit être fermé et verrouillé correctement. Après la fermeture, vérifier si le verrouillage est bloqué. Pour cela, tirer sur le capot moteur.




Fig. 12 Ouvrir le capot moteur

#### Ouvrir:

- Déverrouiller le capot (voir notice d'utilisation du fabricant du véhicule).
   Selon le type de véhicule, la poignée se trouve dans l'espace-pieds (Fig. 12/2) ou dans l'étagère en cabine (Fig. 12/3)
- 2. Glisser le levier de sécurité (Fig. 12/1) derrière le capot moteur vers la gauche pour débloquer le verrouillage.
- 3. Saisir le capot moteur au milieu (le tenir d'une main en haut et d'une main en bas).
- 4. Pivoter le capot moteur vers l'avant et vers le haut.



#### Fermer:

- Pivoter le capot moteur vers le bas et vers l'arrière jusqu'à ce qu'un double encliquetage du verrou à bascule soit audible.
   Pour faire encliqueter le capot moteur, appuyer avec la paume directement à bauteur.
  - Pour faire encliqueter le capot moteur, appuyer avec la paume directement à hauteur du verrou (en haut au milieu).
- 2. Vérifier si le capot moteur est bien verrouillé.

# 3.15 Faire le plein de gazole



> Risque d'explosion!

Lors du ravitaillement en carburant, sur les bacs et au garage, tous les appareils encastrés fonctionnant sur gaz doivent être désactivés.



Pour de plus amples informations sur le ravitaillement en carburant, consulter la notice d'utilisation du fabricant jointe.



Ne jamais rouler jusqu'à ce que le réservoir à carburant soit complètement vide. Dans ce cas, il faudra purger le réservoir à carburant.

#### 3.15.1 Bouchon de carburant




Fig. 13 Bouchon de carburant Iveco








Fig. 14 Bouchon de carburant Fiat

Le bouchon de carburant se trouve du côté gauche du véhicule dans la zone avant (à droite de la porte côté conducteur, si disponible).

#### Ouvrir:

- 1. Ouvrir le bouchon de carburant (Fig. 13/1, Fig. 14,1). Pour cela appuyer sur le coin inférieur de droite avec l'inscription « PUSH ». Le clapet s'ouvre.
- 2. Ouvrir la serrure du réservoir (Fig. 13/2, Fig. 14/2).
- 3. Dévisser le bouchon dans le sens anti-horaire.

#### Fermer:

- 1. Revisser le bouchon en le tournant dans le sens horaire jusqu'en butée.
- 2. Verrouiller la serrure du réservoir.
- 3. Fermer le clapet du bouchon de carburant (Fig. 13/1, Fig. 14/1). Pour cela appuyer sur le coin inférieur de droite avec l'inscription « PUSH » et faire encliqueter le clapet.



## 3.16 Faire le plein d'AdBlue®



> Pour de plus amples informations sur le ravitaillement en carburant, consulter la notice d'utilisation du fabricant jointe.



Ne jamais rouler jusqu'à ce que le réservoir à carburant soit complètement vide. Dans ce cas, il faudra purger le réservoir à carburant.

## 3.16.1 Bouchon de remplissage d'AdBlue®




Fig. 15 Bouchon de remplissage d'AdBlue® Iveco




Fig. 16 Bouchon de remplissage d'AdBlue® Fiat

Le bouchon de remplissage d'AdBlue® est installé sur le côté gauche ou droit du véhicule dans la zone avant (selon le véhicule).



#### Ouvrir:

- 1. Ouvrir le bouchon de remplissage AdBlue® (Fig. 15/1, Fig. 16/1). Pour cela appuyer sur le coin inférieur avec l'inscription « PUSH ». Le clapet s'ouvre.
- 2. Dévisser le bouchon dans le sens anti-horaire (Fig. 15/2, Fig. 16/2).

#### Fermer:

- 1. Tourner le bouchon (Fig. 15/2, Fig. 16/2) dans le sens horaire jusqu'en butée.
- Fermer le clapet du bouchon de remplissage d'AdBlue<sup>®</sup> (Fig. 15/1, Fig. 16/1). Pour cela appuyer sur le coin inférieur avec l'inscription « PUSH » et faire encliqueter le clapet.

## 3.17 Faire l'appoint du liquide lave-glace



Pour de plus amples informations sur l'installation d'essuie-glace, consulter la notice d'utilisation du fabricant jointe.



- > Ajouter de l'antigel bien avant l'hiver.
- En principe, les balais d'essuie-glaces peuvent être achetés chez Carthago ou chez un concessionnaire.

#### 3.17.1 Réservoir à liquide lave-glace




Fig. 17 Réservoir à liquide lave-glace

#### Faire l'appoint de liquide lave-glace :

- 1. Ouvrir le capot moteur (consulter le chapitre 3.14).
- 2. Ouvrir le bouchon de carburant (Fig. 17/1).
- 3. Faire l'appoint de liquide lave-glace.
- 4. Fermer le bouchon de carburant (Fig. 17/1).
- 5. Fermer le capot moteur (consulter le chapitre 3.14).



#### Vue d'ensemble des chapitres

Ce chapitre donne des informations sur la conduite avec le camping-car.

Les indications s'appliquent :

- au voyage avec le camping-car
- aux freins
- aux ceintures de sécurité
- aux sièges
- à la disposition des sièges
- aux stores occultants et aux volets roulants de pare-brise
- · au pare-brise
- aux rétroviseurs extérieurs à commande électrique
- à la suspension pneumatique additionnelle de l'essieu avant (équipement spécial)

#### 4 En route

## 4.1 Rouler en camping-car



Avant de prendre la route ou après des périodes d'arrêt courts, vérifier si le marche-pied est complètement rentré.

C'est au conducteur de veiller à ce que les points suivants soient observés.

- Les passagers doivent s'asseoir sur les sièges prévus à cet effet.
- Ils doivent impérativement boucler la ceinture.
- Le verrouillage de la porte ne peut pas être désactivé.
- Les mesures de sécurité indiquées au chapitre 2 doivent être observées.

Éviter de freiner brusquement. Conduire lentement sur les routes en mauvais état.

En raison de leur porte-à-faux relativement long, les grands véhicules risquent de se déboîter et même de toucher la chaussée lorsque les conditions sont défavorables.

Rouler très prudemment en accédant aux bacs, en traversant des chaussées accidentées ou en faisant marche arrière. Ceci évite des détériorations sur le dessous de caisse et les pièces y montées.

Le conducteur ainsi que les passagers doivent toujours boucler la ceinture de sécurité pendant le voyage. Ne jamais ouvrir la ceinture de sécurité pendant le voyage.



- Le véhicule de base est un véhicule utilitaire (petit camion). Sa conduite est donc légèrement différente.
- Sur le véhicule de base Iveco Daily, le ventilateur du refroidisseur du moteur est à régulation progressive et s'enclenche abruptement. Vu le type de construction, des bruits surgissent lors de la marche du ventilateur. Le fabricant de la cellule peut uniquement y remédier par une alimentation suffisante en air réfrigérant. Sur les camping-cars de la marque Carthago, une diminution des bruits est assurée.



## 4.2 Freins (s-plus)



Des défauts au niveau des freins sont à faire réparer immédiatement par un garage agréé.

Lorsqu'un véhicule avec une transmission à convertisseur de couple 8 vitesses et un frein de stationnement automatique doit être remorqué, il faut désactiver le frein de stationnement automatique. Ceci se fait avec un petit levier qui se trouve sous le clapet entre le siège du conducteur et le siège du passager.



Fig. 18 Levier

Parkbrems-Entriegelung: Nur im Notfall zum Abschleppen betätigen.
Parking lock release system: To be used only in case of emergency to trail the vehicle.
Déverrouillage du frein de stationnement : Doit être utilisé uniquement en cas d'urgence pour le remorquage
Sbloccaggio freno di parcheggio: Attivare solo in caso di emergenza per rimorchiare il veicolo.

CAR00010

Fig. 19 Autocollant de sécurité sur le levier

Lorsque le levier est en position horizontale (Fig. 18) (position de repos), le frein de stationnement est activé.

Lorsque le levier est en position verticale (Fig. 18) (position d'urgence), le frein de stationnement n'est pas activé.



- Pendant et avant le voyage, le levier doit être en position horizontale.
- Utiliser uniquement le levier en cas d'urgence. Observer l'autocollant d'avertissement, voir Fig. 19.

Avant de prendre la route, toujours contrôler les freins !

- · Les freins fonctionnent-ils ?
- Les freins réagissent-ils uniformément ?
- Le camping-car reste dans l'axe de la chaussée en freinant ?



#### 4.3 Ceintures de sécurité

L'habitacle du camping-car est équipé de ceintures de sécurité automatiques à trois points.



- > Boucler la ceinture avant de prendre la route et la laisser bouclée jusqu'à destina-
- Ne pas endommager ou coincer les ceintures de sécurité. Faire remplacer les ceintures de sécurité endommagées par un garage agréé.
- > Ne pas modifier les fixations des sangles, le mécanisme d'enroulement automatique et les boucles de ceinture.
- Contrôler de temps en temps si le vissage des ceintures de sécurité est toujours bien fixé.
- > Une seule personne adulte par ceinture de sécurité!
- Ne jamais boucler des objets ensemble avec les personnes.
- Les ceintures de sécurité ne conviennent pas pour des personnes d'une stature inférieure à 150 cm. Dans ces cas, il faut en sus utiliser des dispositifs de retenue. Observer le certificat d'essai.
- Installer les sièges pour enfants uniquement sur les sièges avec des ceintures de sécurité 3 points installés en usine.

#### 4.3.1 Toujours boucler la ceinture de sécurité correctement

Ne pas vriller la ceinture de sécurité. La sangle doit être en contact plan avec le corps. Pour régler la ceinture de sécurité, adopter une position assise correcte.

# 4.3.2 En cas de grossesse, toujours boucler la ceinture de sécurité correctement



Si sur une femme enceinte, la ceinture de sécurité passe sur le ventre, ceci peut en cas de freinage d'urgence se traduire par des blessures graves, et de la mère, et de son enfant à naître.



Fig. 20 Boucler la ceinture de sécurité

- 1 Boucle de ceinture
- 2 Verrou plat



Sur les femmes enceintes, la ceinture doit être positionnée très bas, afin qu'elle passe par-dessus le bassin, mais sous le ventre !

Guider la partie supérieure de la ceinture par-dessus l'épaule et diagonalement pardessus le buste.

Guider la partie inférieure de la ceinture par-dessus le bassin et (non pas par-dessus le ventre).

Introduire le verrou plat (Fig. 20/2) dans la boucle (Fig. 20/1) jusqu'à ce qu'il encliquette de manière audible.

## 4.4 Siège du conducteur et siège du passager



- Avant de prendre la route, tourner le siège du conducteur et le siège du passager dans le sens de conduite et les bloquer.
- Laisser les sièges bloqués dans le sens de conduite pendant le voyage et ne pas les pivoter.



Les possibilités de réglage des sièges diffèrent selon le modèle et la variante d'équipement.

# 4.4.1 Amener le siège du conducteur et le siège du passager en position de conduite

- 1. Relever les deux accoudoirs.
- 2. Glisser le siège du conducteur et le siège du passager vers l'arrière ou en position médiane.
- 3. Pour pivoter le siège, pousser le levier vers le haut.
- 4. Tourner le siège en position de conduite et le bloquer.

## 4.4.2 Réglage des sièges

#### 4.4.2.1 Siège sans réglage de la hauteur et de l'inclinaison





Fig. 21 Réglage du siège sans réglage de la hauteur et de l'inclinaison

- 1 Réglage de la profondeur du siège
- 2 Réglage des accoudoirs
- 3 Réglage du dossier
- 4 Levier pour pivoter le siège



#### 4.4.2.2 Siège avec réglage de la hauteur et de l'inclinaison (e-line)






Fig. 22 Réglage du siège avec réglage de la hauteur et de l'inclinaison

Fig. 23 Réglage de la profondeur du siège

- 1 Réglage de la profondeur du siège
- 2 Réglage des accoudoirs
- 3 Réglage du dossier
- 4 Levier pour pivoter le siège
- 5 Réglage de l'inclinaison du siège
- 6 Réglage de la hauteur d'assise

#### 4.4.2.3 Siège avec réglage de la hauteur et de l'inclinaison (s-plus)




Fig. 24 Réglage du siège avec réglage de la hauteur et de l'inclinaison

- 1 Réglage de la profondeur du siège
- 2 Réglage des accoudoirs
- 3 Réglage du dossier
- 4 Levier pour pivoter le siège
- 6 Réglage de la hauteur d'assise



#### 4.4.3 Réglage des accoudoirs

Les accoudoirs sont réglables en hauteur en continu.

- 1. Tourner la molette (Fig. 21/2, Fig. 22/2, Fig. 24/2) dans le sens anti-horaire. Ainsi, le blocage de l'accoudoir est débloqué.
- 2. Amener l'accoudoir sur la position souhaitée.
- 3. Tourner la molette dans le sens horaire jusqu'en butée.



Pour de plus amples informations relatives à la commande et au réglage du siège de conducteur et consulter la notice d'utilisation du fabricant du véhicule jointe.

#### 4.4.4 Chauffage de siège (équipement spécial)

Le bouton de commande se trouve sur le siège du conducteur/passager.



Fig. 25 Chauffage de siège

#### Activer le chauffage de siège :

1. Régler le thermostat (Fig. 25/1) sur la puissance de chauffage souhaitée.

## 4.5 Disposition des sièges



- Pendant le voyage, les personnes doivent uniquement se tenir sur les sièges prescrits. Pour connaître le nombre de places assises autorisées, consulter les papiers du véhicule (chiffre 12).
- Sur les sièges équipés de ceintures de sécurité, il faut impérativement boucler la ceinture.



Un autocollant est apposé sur les sièges pouvant être utilisés pendant le voyage.




#### 4.5.1 Sièges autorisés/non autorisés pour la route




Danger de mort!

Il est strictement interdit d'utiliser les sièges non autorisés pendant le voyage!



= autorisés pour la route

uniquement autorisés pour la route, si un 5e siège (option) est disponible X = non autorisés pour la route





Le deuxième siège sur la banquette latérale est uniquement disponible sur des véhicules avec longue banquette latérale.

#### 4.5.1.1 Transformation de la banquette latérale en siège pour la route




Fig. 27 Transformation de la banquette latérale en siège pour la route

- 1. Enlever le coussin (Fig. 27/7).
- Relever le panneau de bois divisé (Fig. 27/8) et le plier.
- Ranger les coussins mobiles de manière à ce que ceux-ci ne bougent pas pendant le voyage.



## 4.5.1.2 Transformation de la banquette latérale courte en siège à ceinture de sécurité additionnel




Fig. 28 Transformation de la banquette latérale




Fig. 29 Transformation de la banquette latérale

- 1 Coussin dossier
- 2 Coussin amovible
- 3 Coussin d'assise

- 1 Dossier du siège
- 2 Boucle de ceinture
- 3 Coussin d'assise
- 1. Enlever le coussin dossier (Fig. 28/1).
- 2. Enlever le coussin amovible (Fig. 28/2) du coussin d'assise (Fig. 28/3) et le ranger.
- 3. Insérer le dossier du siège (Fig. 29/1) dans les guidages.
- 4. Retirer la boucle de ceinture (Fig. 29/2) hors du support sous le coussin d'assise (Fig. 29/3) et la laisser pendre sur le côté.




Fig. 30 Transformation de la banquette latérale


5. Poser la boucle de ceinture (Fig. 30/2) sur le coussin d'assise (Fig. 30/3).

- Dossier du siège
- 2 Boucle de ceinture3 Coussin d'assise

47



#### 4.5.1.3 Transformation de la banquette latérale longue en siège à ceinture de sécurité additionnel



(1) (2) CAR00203

Fig. 31 Transformation du 5e siège

Transformation du 5e siège Fig. 32

Dossier du siège

Plaque de siège

- Coussin dossier
- 2 3 Coussin amovible
- Coussin d'assise
- 4 Coussin d'assise
- Retirer tous les coussins (Fig. 31/1, 2, 3 et 4). 1.
- Enlever le coussin amovible (Fig. 31/2) du coussin d'assise (Fig. 31/3) et le ranger.
- 3. Insérer le dossier du siège (Fig. 32/1) dans les guidages.
- Retirer la plaque de siège (Fig. 32/2) et la ranger.




Fig. 33 Transformation du 5e siège

- Plaque de siège
- Plaque de siège





Fig. 34 Transformation du 5e siège

- Tendeur élastique
- 2 Élément latéral
- Fond pliant
- Relever les plaques de siège (Fig. 33/1 et 2).

48



- 6. Détendre le tendeur élastique (Fig. 34/1) tout en tenant le fond pliant (Fig. 34/3) avec la main.
- 7. Déplier prudemment le fond pliant (Fig. 34/3), le guider vers le bas et le poser sur l'entretoise.
- 8. Plier les éléments latéraux (Fig. 34/2) vers le milieu. Ce faisant, introduire les rainures dans les éléments latéraux (Fig. 34/2) dans les tenons du fond pliant (Fig. 34/3).



1 Plaque de siège

2 Paroi de séparation

Fig. 35 Transformation du 5e siège

- 9. Retirer la paroi de séparation (Fig. 35/2) hors du socle au milieu du véhicule.
- 10. Placer la paroi de séparation dans le socle le plus proche de la paroi extérieure du véhicule.
- 11. Rabattre les plaques de siège (Fig. 35/1).
- 12. Installer le coussin d'assise (Fig. 31/3).

## 4.6 Stores plissés occultants/volets roulants de pare-brise



- Pour la route, les stores plissés occultants de la vitre côté chauffeur et côté passager doivent être ouverts, bloqués et sécurisés.
- Les volets roulants de pare-brise doivent être ouverts.

#### 4.7 Pare-brise

## 4.7.1 Chauffage de pare-brise



➤ Ne pas faire tourner le chauffage de pare-brise pendant plus de 10 minutes.



Le chauffage de pare-brise se coupe automatiquement après un temps prédéterminé.



#### e-line:

Le commutateur (Fig. 36/1) du chauffage de pare-brise se trouve dans le tableau de bord à gauche.




Fig. 36 Chauffage de pare-brise e-line

#### Activer le chauffage de pare-brise :

1. Actionner le commutateur (Fig. 36/1). Le témoin de contrôle dans le commutateur s'allume.

#### s-plus:

Le commutateur (Fig. 37/1) du chauffage de pare-brise se trouve sur le montant du milieu (4e commutateur de gauche).




Fig. 37 Chauffage de pare-brise s-plus

#### Activer le chauffage de pare-brise :

1. Actionner le commutateur (Fig. 37/1). Le témoin de contrôle dans le commutateur s'allume.



#### 4.8 Rétroviseurs extérieurs




Fig. 38 Rétroviseur extérieur avec éclairage côté porte du conducteur

- Éclairage au niveau de la porte du conducteur dans le bras du rétroviseur
- 2 Rétroviseur réglable
  - Rétroviseur grand angle

Le rétroviseur réglable (Fig. 38/2) est commandé au moyen du bouton de navigation dans la porte du conducteur.



Pour de plus amples informations sur le réglage des rétroviseurs, consulter la notice d'utilisation du fabricant jointe.



#### 4.8.1 Bouton de commande

Le bouton de commande se trouve dans la porte de cabine.




Fig. 39 Bouton de commande

Ce bouton de commande permet de régler les rétroviseurs extérieurs.

- 1. Tourner le bouton (Fig. 39/1) vers la gauche pour régler le rétroviseur extérieur de gauche.
- 2. Tourner le bouton (Fig. 39/1) vers la droite pour régler le rétroviseur extérieur de droite.

#### 4.8.2 Chauffage du rétroviseur

#### s-plus:

Le bouton de commande se trouve sur la console du milieu (1er commutateur de gauche).




Fig. 40 Chauffage de rétroviseur s-plus

#### Activer le chauffage de rétroviseur :

1. Actionner le commutateur (Fig. 40/1).



#### e-line:

Le bouton de commande se trouve sur le tableau de bord.




Fig. 41 Chauffage de rétroviseur e-line

#### Activer le chauffage de rétroviseur :

1. Actionner le commutateur (Fig. 41/1).

# 4.9 Suspension pneumatique additionnelle de l'essieu avant (équipement spécial)



#### Danger pour la conduite sûre du véhicule!

Si le véhicule est resté longtemps stationné en reposant sur le système de béquilles, les soufflets de la suspension pneumatique peuvent se déformer et se replier incorrectement lorsque le véhicule est abaissé. Il faut donc procéder comme suit lors de l'abaissement du véhicule :

- Régler manuellement la suspension pneumatique à la hauteur maximale (= remplissage maximal).
- Rentrer les béquilles.
- Mettre la suspension pneumatique en position de conduite.

Les campings-cars équipés d'une suspension pneumatique additionnelle sur l'essieu avant disposent d'un manomètre pour mesurer la pression de l'air comprimé installé dans le tableau de bord.






Fig. 42 Manomètre pour mesurer la pression de l'air comprimé de la suspension pneumatique additionnelle

#### Régler la pression du côté gauche du véhicule :

1. Pousser le levier (Fig. 42/3) vers le haut ou vers le bas. La pression réglée peut être consultée sur le manomètre (Fig. 42/1).

#### Régler la pression du côté droit du véhicule :

1. Pousser le levier (Fig. 42/4) vers le haut ou vers le bas. La pression réglée peut être consultée sur le manomètre (Fig. 42/2).



La pression optimale pour la suspension pneumatique additionnelle de l'essieu avant est de 2,0 bars de chaque côté.



Pour de plus amples informations sur la suspension pneumatique additionnelle, consulter la notice d'utilisation du fabricant jointe.



#### Vue d'ensemble des chapitres

Ce chapitre donne des informations sur l'installation du camping-car sur l'emplacement.

Les indications s'appliquent :

- au frein de stationnement
- au marche-pied
- au raccordement 230 V
- aux béguilles à manivelle arrière

## 5 Installation du camping-car sur l'emplacement



Installer le camping-car le plus horizontalement possible. Sécuriser le véhicule pour l'empêcher de se déplacer.

#### Conseil:

Pour garantir un séjour et un sommeil confortables, aligner le camping-car à l'horizontale au moyen des cales (disponibles comme accessoires). Pour ce faire, un mini niveau à bulle pour camping-cars est utile.

Ensuite on peut sortir les béquilles pour stabiliser le véhicule. Lorsque le camping-car est aligné horizontalement, l'eau (du lavabo p. ex.) peut s'écouler de manière optimale.

#### 5.1 Frein de stationnement

#### 5.1.1 Frein de stationnement mécanique (e-line)

Le frein de stationnement se trouve à côté du siège du conducteur.

A l'arrêt du véhicule, le frein de stationnement doit être serré à fond!



Observer la notice d'utilisation du fabricant du véhicule.

## 5.1.2 Frein de stationnement électrique (s-plus)



Pour des informations sur l'utilisation du frein de stationnement électrique, consulter la notice d'utilisation du fabricant jointe.

## 5.2 Marche-pied

Pour de plus amples informations relatives aux consignes de sécurité et à la commande du marche-pied, consulter le chapitre 3.9.



#### 5.3 Alimentation 230 V

Le camping-car peut être branché à une alimentation 230 V.

## 5.4 Béquilles arrières à manivelles



#### Danger pour la conduite sûre du véhicule!

Si le véhicule est resté longtemps stationné en reposant sur le système de béquilles, les soufflets de la suspension pneumatique peuvent se déformer et se replier incorrectement lorsque le véhicule est abaissé. Il faut donc procéder comme suit lors de l'abaissement du véhicule :

- Régler manuellement la suspension pneumatique à la hauteur maximale (= remplissage maximal).
- Rentrer les béquilles.
- Mettre la suspension pneumatique en position de conduite.



- ➢ Il est interdit d'utiliser les béquilles arrières à manivelle comme cric pour réaliser des travaux sur ou sous le véhicule (p. ex. changement de roue ou travaux d'entretien).
- > Il est interdit aux personnes de se coucher sous le véhicule soulevé.
- Avant de sortir les béquilles arrières à manivelle, serrer le frein de stationnement à fond.



Sur des sols non fermes, placer un support approprié sous les béquilles arrières à manivelle pour répartir la pression.

#### s-plus:




Fig. 43 Béquille arrière à manivelle s-plus

- Béquille arrière à manivelle
- 2 Clé à douille
- 3 Levier de sécurité
- 4 Écrou hexagonal




Fig. 44 Béquille arrière à manivelle s-plus

- 1 Clé à douille
- 2 Béquille arrière à manivelle
- 3 Écrou hexagonal



#### Sortir:

- 1. Placer la clé à douille (Fig. 43/2) sur l'écrou hexagonal (Fig. 43/4).
- 2. Amener la béquille arrière à manivelle (Fig. 43/1) avec la clé à douille (Fig. 43/2) en position avant extrême.
- 3. Enlever la clé à douille (Fig. 43/2) de l'écrou hexagonal (Fig. 43/4).
- 4. Pivoter la béquille arrière à manivelle (Fig. 43/1) vers le bas. Pour ce faire, pousser sur le levier de sécurité (Fig. 43/3).
- 5. Placer la clé à douille (Fig. 44/1) sur l'écrou hexagonal (Fig. 44/3).
- 6. Déplacer la béquille arrière à manivelle (Fig. 44/2) avec la clé à douille (Fig. 44/1) vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit complètement en contact avec le sol.
- 7. Retirer la clé à douille de l'écrou hexagonal et la ranger.

#### Rentrer:

- 1. Placer la clé à douille (Fig. 44/1) sur l'écrou hexagonal (Fig. 44/3).
- 2. Déplacer la béquille arrière à manivelle (Fig. 44/2) avec la clé à douille (Fig. 44/1) vers le haut jusqu'à ce qu'elle ne touche plus le sol.
- 3. Enlever la clé à douille (Fig. 44/1) de l'écrou hexagonal (Fig. 44/3).
- 4. Pivoter la béquille arrière à manivelle (Fig. 43/1) vers le haut. Pour ce faire, pousser sur le levier de sécurité (Fig. 43/3).
- 5. Placer la clé à douille (Fig. 43/2) sur l'écrou hexagonal (Fig. 43/4).
- Amener la béquille arrière à manivelle (Fig. 43/1) avec la clé à douille (Fig. 43/2) en position de stationnement.
- 7. Retirer la clé à douille de l'écrou hexagonal et la ranger.



#### e-line:




Fig. 45 Béquille arrière à manivelle e-line

- 1 Écrou hexagonal
- 2 Béquille arrière à manivelle
- 3 Manivelle




Fig. 46 Béquille arrière à manivelle e-line

- 1 Pince de sécurité
- 2 Axe
- 3 Prolongement du pied d'appui

#### Sortir:

- 1. Enficher la manivelle (Fig. 45/3) sur l'écrou hexagonal (Fig. 45/1) et la tourner jusqu'à ce que la béquille arrière à manivelle (Fig. 45/2) pivote vers le bas.
- 2. Continuer à tourner la manivelle (Fig. 45/3) jusqu'à ce que la béquille arrière à manivelle (Fig. 45/2) soit à la verticale.
- 3. Enlever la pince de sécurité (Fig. 46/1) de l'axe (Fig. 46/2).
- 4. Tirer l'axe (Fig. 46/2) hors du prolongement du pied d'appui (Fig. 46/3).
- 5. Sortir le prolongement du pied d'appui (Fig. 46/3) sur la longueur souhaitée.
- 6. Enficher l'axe (Fig. 46/2) dans le prolongement du pied d'appui (Fig. 46/3) et le bloquer avec la pince de sécurité (Fig. 46/1).
- 7. Tourner la manivelle (Fig. 45/3) jusqu'à ce que la béquille arrière à manivelle (Fig. 45/2) soit complètement en contact avec le sol.
- 8. Enlever la manivelle et la ranger.



#### Rentrer:

- 1. Enficher la manivelle (Fig. 45/3) sur l'écrou hexagonal (Fig. 45/1) et la tourner jusqu'à ce que la béquille arrière à manivelle (Fig. 45/2) ne touche plus le sol.
- 2. Enlever la pince de sécurité (Fig. 46/1) de l'axe (Fig. 46/2).
- 3. Tirer l'axe (Fig. 46/2) hors du prolongement du pied d'appui (Fig. 46/3).
- 4. Glisser le prolongement du pied d'appui (Fig. 46/3) complètement à l'intérieur et enficher l'axe (Fig. 46/2) dans l'alésage.
- 5. Bloquer l'axe (Fig. 46/2) avec la pince de sécurité (Fig. 46/1).
- 6. Tourner la manivelle (Fig. 45/3) jusqu'à ce que la béquille arrière à manivelle (Fig. 45/2) soit complètement rentrée.
- 7. Enlever la manivelle et la ranger.



> Avant de prendre la route, vérifier si toutes les béquilles arrières à manivelle sont complètement rentrées.



#### Vue d'ensemble des chapitres

Ce chapitre donne des informations sur le séjour dans le camping-car.

Les indications s'appliquent :

- à l'ouverture et à la fermeture des portes extérieures et des portes de soutes
- à la ventilation du camping-car
- à l'ouverture et à la fermeture des baies
- à l'ouverture et à la fermeture des lanterneaux
- à l'ajustage de la table
- à l'agrandissement des canapés
- à l'utilisation des lits
- à l'utilisation des systèmes occultants
- à l'utilisation de l'évier
- à l'ouverture et à la fermeture des portes et des portillons des meubles
- à l'ouverture et à la fermeture du grand rangement coulissant
- au porte-chaussures dans la banquette longitudinale

## 6 Espace séjour

## 6.1 Portes sur le camping-car



> Rouler uniquement avec la porte fermée.



Pour éviter des dégâts en ouvrant la porte, il faut pousser avec le pouce au niveau du point de rotation de la poignée et verrouiller/ouvrir la porte avec la poignée.



- Le verrouillage de la porte peut empêcher que les portes ne s'ouvrent automatiquement, en cas d'accident par exemple.
- Des portes verrouillées empêchent également tout accès au camping-car depuis l'extérieur, p. ex. aux feux rouges. En cas d'urgence, les portes verrouillées compliquent toutefois l'accès des secours à l'intérieur du véhicule.
- > Toujours fermer les portes avant de quitter le camping-car.
- Toujours amener les verrous en position initiale.

#### 6.1.1 Portière de cabine



Risque de s'enfermer dehors!
Il se peut que le bouton de verrouillage de la portière côté conducteur se ferme par inadvertance et que la portière se ferme alors automatiquement.



Pour éviter tout risque de fuites, fermer la portière de cabine de sorte qu'elle encliquette dans les deux verrouillages doubles.



#### Conseil:

Pour s'assurer que la portière de cabine est fermée hermétiquement, tirer fortement sur la poignée de la portière de l'intérieur. Le verrouillage supérieur et inférieur doivent rentrer jusqu'au deuxième encliquetage. Si la portière de cabine n'est pas complètement fermée, des bruits de cliquetis peuvent surgir et de l'eau peut pénétrer à l'intérieur du véhicule.

Pour vérifier depuis le siège en cabine de gauche si la porte côté conducteur est bien fermée, ouvrir les fenêtres et contrôler si le cadre extérieur est affleurant avec le vantail de porte.

Traiter le joint en caoutchouc de la portière de temps en temps avec un produit d'entretien pour caoutchouc.

#### 6.1.1.1 Extérieur de la portière de cabine



Fig. 47 Extérieur de la portière de cabine

#### Ouvrir:

- Introduire la clé dans la serrure et la tourner dans le sens anti-horaire jusqu'en butée.
   Le verrou de la portière est déverrouillé.
- 2. Tourner de nouveau la clé en position médiane et la retirer.
- 3. Avec le pouce, pousser sur le point de rotation de la poignée (Fig. 47/1) contre la portière, déverrouiller la portière et l'ouvrir.

#### Fermer:

- 1. Fermer la portière, introduire la clé dans la serrure et la tourner dans le sens horaire jusqu'en butée. Le verrou de la portière est verrouillé.
- 2. Tourner de nouveau la clé en position médiane et la retirer.



#### 6.1.1.2 Intérieur de la portière de cabine



Fig. 48 Intérieur de la portière de cabine

#### Ouvrir la portière de cabine :

1. Tirer sur la poignée (Fig. 48/1). Le verrou de la portière est automatiquement déverrouillé.

#### Ouvrir/fermer la vitre :

 Actionner le bouton-poussoir (Fig. 48/2). La fenêtre s'ouvre/se ferme automatiquement.

#### 6.1.2 Portière d'accès

#### 6.1.2.1 Extérieur de la portière d'accès




Fig. 49 Extérieur de la portière d'accès

#### Ouvrir:

- 1. Introduire la clé dans la serrure (Fig. 49/1) et la tourner dans le sens horaire jusqu'à ce que le verrou soit déverrouillé.
- 2. Tourner de nouveau la clé en position médiane et la retirer.
- 3. Tirer sur la poignée pour déverrouiller/ouvrir la portière.



#### Fermer:

- 1. Fermer la portière. Introduire la clé dans la serrure (Fig. 49/1) et la tourner dans le sens anti-horaire jusqu'à ce que la verrou soit verrouillé.
- 2. Tourner de nouveau la clé en position médiane et la retirer.

#### 6.1.2.2 Intérieur de la portière d'accès



Risque de s'enfermer dehors!

Il arrive que le bouton de verrouillage de la portière d'accès se ferme par inadvertance et que la porte se ferme alors automatiquement.




Fig. 50 Intérieur de la portière d'accès

#### Fermer:

- 1. Tirer sur la poignée jusqu'à ce que la portière se verrouille.
- Si nécessaire, tourner le verrou tournant (Fig. 50/1) dans le sens horaire pour verrouiller la portière depuis l'intérieur.

#### Ouvrir (variante 1) :

- 1. Tourner le verrou tournant (Fig. 50/1) dans le sens anti-horaire. Le verrouillage est déverrouillé.
- Tirer sur la poignée de déverrouillage (Fig. 50/3). La portière s'ouvre automatiquement.

#### Ouvrir (variante 2):

- 1. Tirer sur la poignée de déverrouillage (Fig. 50/3). Le verrou tournant est ouvert.
- 2. Tirer de nouveau sur la poignée de déverrouillage (Fig. 50/3). La portière s'ouvre.

#### Ouvrir/fermer le store occultant :

1. Tirer le store occultant (Fig. 50/2) à la poignée barre vers le haut ou vers le bas.

#### Ouvrir/fermer la moustiquaire :

1. Sortir la moustiguaire en la tenant par la poignée-barre et la rentrer.



#### 6.1.3 Verrouillage central

#### s-plus:



Fig. 51 Télécommande pour le verrouillage central (s-plus)

1 Déverrouillage de la porte

Fonction « Coming home » Fermer toutes les portières

Ouvrir la portière de la cellule et celle côté conducteur, fonction « Coming-home »

2 Verrouillage de la porte



Ne pas appuyer sur les touches (Fig. 51/1 et 2) de la télécommande pendant plus de 3 secondes. Sinon le moteur du verrouillage central risque d'être endommagé. Dans ce cas, la portière d'accès peut uniquement être verrouillée ou déverrouillée manuellement avec la clé.



La fonction « Auto Close » n'est pas activée/raccordée.

#### e-line:




Fig. 52 Télécommande du verrouillage central (e-line)



La fonction « Auto Close » n'est pas activée/raccordée.

64



#### 6.2 Portes de soutes



- > Avant de prendre la route, fermer et verrouiller toutes les portes de soutes et les verrous.
- Veuillez noter que sur certains types de véhicules, il n'est pas possible d'ouvrir simultanément certaines soutes et portes. Il y a risque de détérioration.



- Avant de quitter le camping-car toujours fermer toutes les portes de soutes.
- Toujours amener les verrous en position initiale.
- Les portes de soutes du camping-car sont équipées de verrous identiques. C'est pourquoi, on peut toutes les ouvrir avec la même clé.

#### 6.2.1 Serrure à cylindre



- Pour ouvrir la porte de soute, ouvrir tous les verrous montés sur la porte de soute respective.
- Pour ouvrir la porte de soute, ouvrir simultanément tous les verrous montés sur la porte de soute respective. La serrure saute en dehors.



Fig. 53 Serrure à cylindre

#### Ouvrir:

- 1. Introduire la clé dans la serrure et la tourner un quart de tour dans le sens horaire. La serrure à cylindre est ouverte.
- 2. Retirer la clé.
- 3. Tirer sur la poignée de la serrure. La porte de soute s'ouvre.

#### Fermer:

- 1. Fermer complètement la porte de soute.
- 2. Introduire la clé dans la serrure et la tourner un quart de tour dans le sens antihoraire. La serrure à cylindre est fermée.
- 3. Retirer la clé.



#### 6.2.2 Ouvrir/fermer le portillon du coffre à gaz




Fig. 54 Portillon du coffre à gaz



#### > Risque de blessure!

Tenir le portillon du coffre à gaz ouvert avec la min jusqu'à ce qu'il soit sécurisé avec le levier (Fig. 54/2).

#### Ouvrir:

- 1. Ouvrir la serrure à cylindre (voir chapitre 6.2.1).
- 2. Soulever la serrure avec la main et pivoter le portillon du coffre à gaz (Fig. 54/1) vers le haut.
- 3. Tenir le portillon du coffre à gaz (Fig. 54/1) avec les mains.
- 4. Tirer le levier (Fig. 54/2) vers l'avant et vers la gauche jusqu'à ce qu'il soit en position verticale.

#### Fermer:

- 1. Tirer le levier (Fig. 54/2) vers l'avant et vers la droite jusqu'à ce qu'il soit en position horizontale. Ensuite, glisser le levier vers l'arrière.
- 2. Guider le portillon du coffre à gaz (Fig. 54/1) vers le bas et le fermer complètement en exerçant une pression sur la serrure.
- 3. Fermer la serrure à cylindre (voir chapitre 6.2.1).



#### 6.2.3 Fermer/ouvrir les portes de soutes




Fig. 55 Porte de soute

#### Ouvrir:

- 1. Déverrouiller la serrure à cylindre (voir chapitre 6.2.1).
- 2. Soulever le verrou à serrure avec la main et pivoter la soute vers le haut.



#### > Risque d'écrasement!

Pour fermer les portes de soutes, utiliser exclusivement les verrous. Ne pas saisir dans les feuillures des soutes !

#### Fermer:

- 1. Pousser la porte de soute vers le bas en la tenant au bord supérieur (Fig. 55/1).
- 2. Fermer complètement la porte de soute en appuyant sur le verrou à serrure.
- 3. Verrouiller la serrure à cylindre (voir chapitre 6.2.1).



#### 6.2.4 Portière du garage



Fig. 56 Portière du garage, passant de fermeture

#### Ouvrir:

- 1. Ouvrir la serrure à cylindre (voir chapitre 6.2.1).
- 2. Soulever la serrure avec la main et guider la porte du garage (Fig. 56/1) vers le haut.



#### > Risque d'écrasement!

Pour fermer les portes de soutes, utiliser exclusivement les verrous. Ne pas saisir dans les feuillures des soutes !

#### Fermer:

- 1. Tirer la portière du garage (Fig. 56/1) au passant de fermeture (Fig. 56/2) un bout vers le bas
- 2. Fermer complètement la portière du garage (Fig. 56/1) en exerçant une pression sur la serrure.
- 3. Fermer la serrure à cylindre (voir chapitre 6.2.1).



#### 6.3 Ventilation



L'oxygène à l'intérieur du véhicule est consommé par la respiration et le fonctionnement du réchaud à gaz et doit dès lors être remplacé en permanence.
 C'est pourquoi le camping-car dispose de ventilations forcées. Ne jamais couvrir
les ventilations forcées (lanterneaux avec ventilation forcée) avec un tapis d'hiver
par exemple. Dégager la neige et les feuilles mortes des ventilations forcées.

Il y a risque d'asphyxie en raison de la teneur accrue en CO₂.



- ➤ En dépit d'une ventilation suffisante, du condensat peut se former sur les objets métalliques (p. ex. au niveau du vissage bas de caisse, du châssis) en présence de certaines conditions météorologiques.
- Lorsque les conditions météorologiques sont extrêmes, du condensat peut se former à l'intérieur du double vitrage en verre acrylique.
   La vitre a été construite de sorte que le condensât s'évapore à nouveau lorsque les températures extérieures augmentent.
   Le condensat n'endommage toutefois pas les vitres en verre acrylique.
- Au niveau des ouvertures (p. ex. les bords de lanterneaux, les prises, le bouchon carburant, les portillons, etc.) des ponts thermiques additionnels peuvent se former.

Une ventilation régulière et ciblée garantit un échange d'air permanent. Ainsi la formation de condensat lorsqu'il fait froid dehors est évitée.

Un bon équilibre entre puissance de chauffage, diffusion de l'air et ventilation garantit un climat intérieur agréable.

Pour éviter tout courant d'air, fermer les buses de sortie d'air sur le tableau de bord et régler le distributeur d'air du véhicule de base sur air pulsé.

En cas d'arrêt prolongé, aérer le camping-car à intervalles réguliers, avant tout en été, pour éviter toute accumulation de chaleur.

## 6.4 Fenêtres



- Les baies sont équipées d'un store occultant et d'un store moustiquaire. Ramener lentement le store occultant ou le store moustiquaire en position initiale pour ne pas l'endommager.
- > Toujours fermer les baies avant de prendre la route.
- Fermer les baies de manière à ce qu'aucune humidité ne puisse pénétrer à l'intérieur.



- Avant de quitter le camping-car, toujours fermer les fenêtres.
- ➤ En présence de grandes différences de températures et/ou de conditions atmosphériques extrêmes, les vitres doubles en verre acrylique se couvrent de buée suite au condensât qui se forme. Lorsque la température augmente, la buée disparaît de nouveau.
- Pour ouvrir ou fermer les vitres orientables, il faut ouvrir ou fermer tous les leviers de verrouillage montés sur la vitre orientable.



#### 6.4.1 Vitre cabine (côté passager)






Fig. 57 Vitre cabine (côté passager)

Fig. 58 Verrouillage

#### Ouvrir:

- 1. Appuyer la poignée de verrouillage (Fig. 58/1) vers le milieu de la vitre. Le verrou sort de la fixation (Fig. 58/2).
- 2. Ouvrir la vitre à l'aide de la poignée (Fig. 57/1).

#### Fermer:

- 1. Fermer la vitre à l'aide de la poignée (Fig. 57/1) jusqu'à ce que le verrou soit au niveau de la fixation (Fig. 58/2).
- 2. Appuyer la poignée de verrouillage (Fig. 58/1) vers le milieu de la vitre et maintenir.
- 3. Fermer complètement la vitre.
- 4. Relâcher la poignée de verrouillage (Fig. 58/1). Le verrou doit s'enclencher dans la fixation (Fig. 58/2).

#### 6.4.2 Vitres orientables



- En ouvrant les vitres orientables veiller à ce qu'aucunes torsions ne surgissent. Ouvrir et fermer les vitres orientables de manière uniforme.
- À chaque commande du levier de verrouillage, appuyer sur le bouton de blocage (consulter le chapitre 6.4.2.1).






Fig. 59 Vitres orientables

- Compas d'arrêt encliquetable
- 2 Levier de verrouillage avec bouton de blocage

#### 6.4.2.1 Ouvrir/fermer les vitres orientables




Fig. 60 Verrouillage des vitres orientables

#### Ouvrir:

- 1. Appuyer sur le bouton de blocage (Fig. 60/1) et le maintenir appuyé.
- 2. Placer le levier de verrouillage (Fig. 60/2) verticalement.
- 3. Ouvrir la vitre orientable jusqu'en position souhaitée. La vitre orientable reste bloquée dans cette position.

#### Fermer:

- 1. Fermer la vitre orientable en tirant sur le levier de verrouillage (Fig. 60/2).
- 2. Tirer le levier de verrouillage (Fig. 60/2) vers soi et le positionner horizontalement en le tournant dans le sens horaire. Le levier de verrouillage doit se trouver sur la face intérieure de l'entretoise de la vitre (Fig. 60/3).



#### 6.4.2.2 Ventilation permanente par les vitres orientables




Fig. 61 Verrouillage des vitres orientables

Pour amener la vitre orientable en position « Ventilation permanente » :

- 1. Appuyer sur le bouton de blocage (Fig. 61/1) et le maintenir appuyé.
- 2. Placer le levier de verrouillage (Fig. 61/2) verticalement.
- 3. Pousser la vitre orientable légèrement vers l'extérieur.
- 4. Tourner de nouveau la clé du levier de verrouillage (Fig. 61/2) en position initiale. Fermer le levier de verrouillage de manière à ce que celui-ci s'engage autour de l'entretoise de la vitre (Fig. 61/3).
- 5. Vérifier si le bouton de blocage n'est pas enfoncé, mais sécurise le levier de verrouillage (Fig. 61/2).



La position « Ventilation permanente » de la fenêtre est interdite pendant le voyage.



En position « Ventilation permanente », de l'eau projetée peut pénétrer à l'intérieur du camping-car lorsqu'il pleut. C'est pourquoi il faut toujours complètement fermer les vitres orientables.



## 6.4.3 Store occultant et store moustiquaire sur la vitre orientable

Les vitres orientables du camping-car sont équipées d'un store occultant et d'un store moustiquaire. Le store occultant et le store moustiquaire sont manipulés indépendamment l'un de l'autre.

Le store moustiquaire se trouve dans la cassette supérieure ; le store occultant dans la cassette inférieure.



Fig. 62 Store occultant et store moustiquaire

## Fermeture du store occultant :

Tirer le store occultant (Fig. 62/2) vers le haut.
 Toute position intermédiaire est possible.

#### Ouverture du store occultant :

- 1. A l'aide de la poignée-barre (Fig. 62/2), tirer le store occultant (Fig. 62/1) vers le bas.
- 2. Ramener le store occultant (Fig. 62/2).

### Fermeture du store moustiquaire :

1. Tirer le store moustiquaire (Fig. 62/3) vers le bas. Toute position intermédiaire est possible.

#### Ouverture du store moustiquaire :

- 1. A l'aide de la poignée-barre (Fig. 62/1), tirer le store moustiquaire (Fig. 62/3) vers le haut.
- 2. Ramener le store moustiquaire (Fig. 62/3).



### 6.5 Lanterneaux

Selon le modèle, le camping-car est équipé de lanterneaux avec ou sans ventilation forcée. Sur les lanterneaux sans joint d'étanchéité, il s'agit de la ventilation forcée prescrite.



Les orifices d'aération des ventilations forcées doivent toujours rester ouverts. Ne jamais couvrir les ventilations forcées (lanterneaux avec ventilation forcée) avec un tapis d'hiver par exemple.

Dégager la neige et les feuilles mortes des ventilations forcées.



- Ne pas marcher sur les lanterneaux, car ceux-ci risquent de se briser.
- Les lanterneaux sont équipés d'un store occultant et d'un store moustiquaire. Ramener lentement le store occultant ou le store moustiquaire en position initiale pour ne pas l'endommager.
- Fermer les lanterneaux de manière à ce qu'aucune humidité ne puisse y pénétrer.
- Fermer les lanterneaux pendant le voyage.
- Pour éviter tout endommagement du système d'occultation, ne pas fermer le store occultant en roulant.



- > Avant de quitter le camping-car toujours fermer les lanterneaux.
- Les lanterneaux diffèrent selon le type de véhicule et l'implantation.

#### 6.5.1 Lanterneau Mini Heki



- Avant de prendre la route vérifier le verrouillage du lanterneau.
- Pour éviter tout endommagement du système d'occultation, ne pas fermer le store occultant en roulant.
- Ne pas ouvrir le lanterneau en roulant.
- Avant d'ouvrir le lanterneau, éliminer la neige, la glace ou les autres impuretés!

Le lanterneau peut être relevé d'un côté. Trois angles d'inclinaison sont possibles. Le lanterneau est équipé d'un store occultant et d'un store moustiquaire.



- Ne pas ouvrir le lanterneau en cas de vent ou de pluie forts.
- Fermer le lanterneau lorsqu'il pleut ou lorsqu'il neige.
- ➤ En cas de rayonnement solaire intense, ne fermer le store occultant qu'à 2/3.



#### 6.5.1.1 Ouvrir/fermer le lanterneau



Fig. 63 Lanterneau

#### Ouvrir:

- 1. Appuyer sur le bouton-poussoir (Fig. 63/2) et tirer simultanément l'étrier (Fig. 63/1) vers le bas dans la rainure de guidage (Fig. 63/3) en passant devant le bouton-poussoir (Fig. 63/2).
- 2. Ouvrir le lanterneau. Pour ce faire, pousser l'étrier (Fig. 63/1) vers le haut dans l'un des trois blocages d'ouverture.

Première position de verrouillage = position de ventilation Deuxième position de verrouillage = position intermédiaire Troisième position de verrouillage = complètement ouvert

#### Fermer:

- 1. Fermer le lanterneau. Pour cela, tirer l'étrier (Fig. 63/1) vers le bas.
- 2. Bloquer l'étrier (Fig. 63/1) avec le bouton-poussoir (Fig. 63/2).



Observer l'autocollant de sécurité apposé sur le cadre intérieur du lanterneau.



#### 6.5.1.2 Ouvrir/fermer le store occultant et le store moustiquaire



Fig. 64 Stores sur le lanterneau

### Fermeture du store occultant :

1. À l'aide de la poignée (Fig. 64/1), tirer le store occultant vers le côté opposé (store moustiquaire).

Toute position intermédiaire est possible.

#### Ouverture du store occultant :

1. Ramener le store occultant en tirant sur la poignée (Fig. 64/1).

## Fermeture du store moustiquaire :

1. A l'aide de la poignée (Fig. 64/1), tirer le store moustiquaire vers le côté opposé (store occultant).

Toute position intermédiaire est possible.

#### Ouverture du store moustiquaire :

1. Ramener le store moustiquaire à l'aide de la poignée (Fig. 64/1).

**76** 



#### 6.5.2 Lanterneau avec manivelle sans indicateur de fermeture

#### 6.5.2.1 Ouvrir/fermer le lanterneau



- > Détérioration due à une mauvaise manipulation !
- > Avant de prendre la route, fermer le lanterneau et ouvrir les stores.
- > En roulant, fermer le store moustiquaire pour éviter les bruits provenant des rails de guidage du store.
- En cas d'ensoleillement, il est préférable de fermer la moustiquaire et le store occultant.
- ➤ Pour éviter toute accumulation de chaleur pendant la journée, fermer le store occultant à 2/3 max.
- ➤ En cas d'immobilisation du véhicule pendant un temps prolongé, laisser les stores ouverts.
- Ouvrir le lanterneau uniquement jusqu'à ce qu'une résistance soit perceptible au niveau de la manivelle. Lorsque cette résistance se manifeste, ne jamais essayer d'ouvrir encore davantage le lanterneau.



- Ne pas ouvrir le lanterneau en cas de vent ou de pluie forts.
- Fermer le lanterneau lorsqu'il pleut ou lorsqu'il neige.

Ce lanterneau se laisse uniquement ouvrir à l'aide d'une manivelle.



Fig. 65 Lanterneau à manivelle

#### Ouvrir:

- 1. Sortir la manivelle (Fig. 65/1) du creux en la rabattant.
- 2. Tourner la manivelle (Fig. 65/1) dans le sens indiqué sur le manche de la manivelle et amener le lanterneau sur la position souhaitée.
- 3. Rabattre la manivelle (Fig. 65/1) dans le creux.



#### Fermer:

- 1. Sortir la manivelle (Fig. 65/1) du creux en la rabattant.
- 2. Tourner la manivelle (Fig. 65/1) dans le sens indiqué sur le manche jusqu'à ce que le lanterneau soit fermé.
- 3. Pour verrouiller complètement le lanterneau, continuer à tourner la manivelle (Fig. 65/1) encore 2 ou 3 tours.
- En exerçant une légère pression sur la vitre, contrôler si le lanterneau est verrouillé correctement.
- 5. Rabattre la manivelle (Fig. 65/1) dans le creux.



Observer l'autocollant de sécurité apposé sur le cadre intérieur du lanterneau.

## 6.5.3 Lanterneau manipulable à deux mains

Le lanterneau peut être relevé d'un côté/des deux côtés. A titre optionnel, le lanterneau est équipé d'un store occultant et d'un store moustiquaire.

#### 6.5.3.1 Ouvrir/fermer le lanterneau



- Avant de prendre la route, fermer le lanterneau et ouvrir les stores.
- En cas d'ensoleillement, il est préférable de fermer la moustiquaire et le store occultant.
- Pour éviter toute accumulation de chaleur pendant la journée, fermer le store occultant à 2/3 max.
- En cas d'immobilisation du véhicule pendant un temps prolongé, laisser les stores ouverts.



- > Ne pas ouvrir le lanterneau en cas de vent ou de pluie forts.
- > Fermer le lanterneau lorsqu'il pleut ou lorsqu'il neige.



Pour de plus amples informations relatives au lanterneau, consulter la notice d'utilisation du fabricant jointe.






Fig. 66 Lanterneau manipulable à deux mains

#### Ouvrir:

- 1. Comprimer la partie mobile de la poignée (Fig. 66/1) et la partie fixe de la poignée (Fig. 66/2).
- 2. Pousser simultanément la poignée vers le haut pour amener le lanterneau (Fig. 66/3) sur la position d'ouverture souhaitée.

#### Fermer:

- 1. Comprimer la partie mobile de la poignée (Fig. 66/1) et la partie fixe de la poignée (Fig. 66/2).
- 2. Tirer simultanément sur la poignée vers le bas pour fermer le lanterneau (Fig. 66/3).

## 6.5.3.2 Ouvrir/fermer le store occultant et le store moustiquaire




Fig. 67 Stores sur le lanterneau

#### Ouvrir/fermer:

- 1. Déplacer le store occultant (Fig. 67/1) ou le store moustiquaire (Fig. 67/2) en les tenant aux poignées.
- 2. Accoupler les deux stores avec la poignée (Fig. 67/3).



- 3. Pour les désaccoupler, appuyer sur le bouton (Fig. 67/4) et faire basculer la poignée (Fig. 67/3).
- 4. Détacher la moustiquaire (Fig. 67/2) du store occultant (Fig. 67/1).
- 5. Ouvrir/fermer le store occultant et le store moustiquaire comme indiqué (consulter le chapitre 6.5.1.2).

## 6.5.4 Ventilateur de lanterneau électrique



Avant de prendre la route, vérifier si le lanterneau est fermé et si l'interrupteur de la soufflerie est sur « 0 ».



Graisser le bouton de réglage toutes les 4 semaines.



Pour de plus amples informations relatives au ventilateur de lanterneau électrique, consulter la notice d'utilisation du fabricant jointe.




Fig. 68 Ventilateur de lanterneau électrique

- Bouton de réglage
- 2 Bouton-poussoir
- 3 Bouton-poussoir
- 4 Verrouillage
- 5 Store occultant

## Activer/désactiver le ventilateur de lanterneau :

- 1. Tourner le bouton (Fig. 68/1) dans le sens anti-horaire ou dans le sens horaire pour ouvrir ou fermer le lanterneau.
- 2. Activer/désactiver le ventilateur du lanterneau (Fig. 68/2) avec le bouton-poussoir.
- 3. À l'aide des boutons-poussoirs (Fig. 68/3) sélectionner entre Expulsion et Aspiration d'air, ainsi qu'entre plusieurs vitesses.

#### Ouverture du store occultant :

- 1. Comprimer le dispositif de verrouillage (Fig. 68/4).
- 2. Tire le store occultant (Fig. 68/5) en dehors et le faire encliqueter dans la position définie au préalable.




#### Fermeture du store occultant :

- Comprimer le dispositif de verrouillage (Fig. 68/4).
- 2. Glisser le store occultant (Fig. 68/5) complètement dans le cadre.

## 6.6 Tables

## 6.6.1 Table coulissante (avec poignée tournante) et extensible (avec levier)






Fig. 69 Dessus de table coulissant

Fig. 70 Dessus de table extensible

#### Déplacer le dessus de table :

- 1. Actionner les deux poignées tournantes (Fig. 69/1) dans le sens anti-horaire pour débloquer le verrouillage du dessus de table.
- 2. Déplacer le dessus de table dans la direction souhaitée.
- 3. Actionner les deux poignées tournantes (Fig. 69/1) dans le sens horaire pour bloquer le verrouillage du dessus de table.

Rétablissement de l'état initial dans l'ordre de suite inverse.

#### Extension du dessus de table :

- 1. Pousser le levier (Fig. 69/2) vers le haut et séparer complètement le dessus de table (Fig. 70/1). La partie centrale (Fig. 70/2) pivote vers le haut.
- 2. Pousser le levier (Fig. 69/2) vers le haut et joindre de nouveau le dessus de table divisé (Fig. 70/1).




➤ En rejoignant les dessus de table extérieurs, veiller à ce que les goupilles de guidage ne se gauchissent.

Rétablissement de l'état initial dans l'ordre de suite inverse.



# 6.6.2 Table abaissable (avec levier), coulissante (avec poignée tournante) et extensible (avec levier)






Fig. 71 Table abaissable et coulissante

Fig. 72

Dessus de table extensible

#### Abaisser le dessus de table :

- 1. Tourner le levier de blocage (Fig. 71/3) dans le sens horaire et abaisser le dessus de table à la main.
- Tourner le levier de blocage (Fig. 71/3) dans le sens antihoraire pour fixer le dessus de table à la hauteur souhaitée.

Rétablissement de l'état initial dans l'ordre de suite inverse.

### Déplacer le dessus de table :

- 1. Actionner les deux poignées tournantes (Fig. 71/1) dans le sens anti-horaire pour débloquer le verrouillage du dessus de table.
- 2. Déplacer le dessus de table dans la direction souhaitée.
- 3. Actionner les deux poignées tournantes (Fig. 71/1) dans le sens horaire pour bloquer le verrouillage du dessus de table.

Rétablissement de l'état initial dans l'ordre de suite inverse.

#### Extension du dessus de table :

- 1. Pousser le levier (Fig. 71/2) vers le haut et séparer complètement le dessus de table (Fig. 72/1). La partie centrale (Fig. 72/2) pivote vers le haut.
- 2. Pousser le levier (Fig. 71/2) vers le haut et joindre de nouveau le dessus de table divisé (Fig. 72/1).



En rejoignant les dessus de table extérieurs, veiller à ce que les goupilles de guidage ne se gauchissent.

Rétablissement de l'état initial dans l'ordre de suite inverse.



#### Transformation de la sous-construction du lit :

- 1. Aligner le dessus de table de manière centrée.
- 2. Tourner le levier de blocage (Fig. 71/3) dans le sens horaire et abaisser le dessus de table à la main.
- 3. Mettre en place le coussin d'appoint (équipement spécial).

## 6.6.3 Table abaissable (sans levier) et coulissante (avec levier)




Fig. 73 Table abaissable (sans levier) et coulissante (avec levier)

### Abaisser le dessus de table :

- 1. Soulever légèrement le dessus de table pour débloquer le blocage.
- 2. Abaisser le dessus de table.

Rétablissement de l'état initial dans l'ordre de suite inverse.

## Déplacer le dessus de table :

- 1. Rabattre le levier (Fig. 73/1) pour desserrer la fixation du dessus de table.
- 2. Déplacer le dessus de table dans la direction souhaitée.
- 3. Relever le levier (Fig. 73/1) pour fixer le dessus de table.

Rétablissement de l'état initial dans l'ordre de suite inverse.

#### Transformation de la sous-construction du lit :

- Aligner le dessus de table de manière centrée.
- 2. Soulever légèrement le dessus de table pour débloquer le blocage.
- 3. Abaisser le dessus de table.
- 4. Mettre en place le coussin d'appoint (équipement spécial).



## 6.6.4 Table coulissante (actionnement avec pédale)




Fig. 74 Table coulissante (actionnement avec pédale)

## Déplacer le dessus de table :

- 1. Appuyer sur la pédale (Fig. 74/1).
- 2. Déplacer le dessus de table dans la direction souhaitée.
- 3. Relâcher la pédale (Fig. 74/1) pour bloquer le dessus de table.

Rétablissement de l'état initial dans l'ordre de suite inverse.

# 6.7 Canapés

## 6.7.1 Canapé avec petite banquette latérale




Fig. 75 Transformer les canapés en couchage pour la nuit

## Transformer les canapés en couchage pour la nuit :

- 1. Enlever le coussin dossier (Fig. 75/1) et le coussin d'assise (Fig. 75/2).
- 2. Abaisser la table (Fig. 75/3).

84



- 3. Mettre en place le premier coussin d'appoint (Fig. 75/4).
- 4. Mettre en place le deuxième coussin d'appoint (Fig. 75/5).

Rétablissement de l'état initial dans l'ordre de suite inverse.



> La transformation est uniquement possible sur les véhicules avec banquette latérale

## 6.7.2 Canapé avec grande banquette latérale




Fig. 76 Transformer les canapés en couchage pour la nuit

#### Transformer les canapés en couchage pour la nuit :

- 1. Enlever le coussin dossier (Fig. 76/1) et le coussin d'assise (Fig. 76/2).
- 2. Abaisser la table (Fig. 76/3).
- 3. Mettre en place le premier coussin d'appoint (Fig. 76/4).
- 4. Mettre en place le deuxième coussin d'appoint (Fig. 76/5).
- 5. Enlever le coussin dossier (Fig. 76/6).

Rétablissement de l'état initial dans l'ordre de suite inverse.



L'abattant du siège doit être correctement en place et rabattu, sinon il y a risque de blessures ou de dégâts matériels.



## 6.7.3 Mécanisme de rabat de la banquette latérale courte



Fig. 77 Mécanisme de rabat de la banquette latérale courte



- Le mécanisme de rabat ne dispose d'aucun guidage. Tenir le siège avec la main en le rabattant. Sinon le véhicule risque d'être endommagé.
- > Ne pas utiliser le coussin comme auxiliaire pour accéder au lit de pavillon.

### Ouvrir le clapet :

1. Tirer le siège vers l'avant en le tenant à la dragonne (Fig. 77/1) et l'ouvrir en bas vers l'avant.

Rétablissement de l'état initial dans l'ordre de suite inverse.

# 6.7.4 Mécanisme de rabat de la banquette latérale longue



Fig. 78 Mécanisme de rabat de la banquette latérale longue



- Le mécanisme de rabat ne dispose d'aucun guidage. Tenir le siège avec la main en le rabattant. Sinon le véhicule risque d'être endommagé.
- > Ne pas utiliser le coussin comme auxiliaire pour accéder au lit de pavillon.



#### Ouvrir le clapet :

- 1. Déverrouiller le siège à la dragonne (Fig. 78/1) et le tirer vers l'avant.
- 2. Soulever le coussin avant et le maintenir dans cette position.

Rétablissement de l'état initial dans l'ordre de suite inverse.

## 6.7.5 Volant pivotant (équipement spécial s-plus)

Les sièges de cabine peuvent être intégrés dans le salon. La position couchée du siège du conducteur est rendue possible en faisant pivoter le volant. Pour les possibilités de réglage des sièges en cabine, voir chapitre 4.4.



#### > Risque d'écrasement!

Il y a risque d'écrasement des doigts dans le mécanisme de rabat. C'est pourquoi il faut toujours déplacer le volant avec les deux mains.

#### 6.7.5.1 Pivoter le volant




Fig. 79 Pivoter le volant

- 1. Tourner les deux verrous (Fig. 79/1) simultanément jusqu'en butée dans le sens de conduite
  - En position extrême, tirer les deux verrous (Fig. 79/1) simultanément vers l'extérieur. Lors du déverrouillage, le volant (Fig. 79/2) saute légèrement vers l'avant.
- Saisir le volant déverrouillé (Fig. 79/2) en son milieu et le pivoter vers le haut jusqu'à ce que le volant (Fig. 79/2) encliquette dans le dispositif de fixation. Le volant (Fig. 79/2) est ensuite tenu par une sorte de pince.



#### 6.7.5.2 Pivoter le volant sur la position initiale



#### > Risque d'accident!

Avant de prendre la route, vérifier si le volant est encliqueté et verrouillé correctement

Uniquement prendre la route après avoir vérifié si le volant est bien verrouillé et correctement fixé.




Fig. 80 Pivoter le volant sur la position initiale

- 1. Saisir le volant (Fig. 80/2) avec les deux mains et le guider vers le bas.
- 2. Saisir le volant (Fig. 80/2) en son milieu et le pousser droit vers la colonne de direction. Ensuite, pousser le volant (Fig. 80/2) pour le faire encliqueter de manière audible dans le verrouillage.
- 3. Tourner les deux verrous simultanément (Fig. 80/1) jusqu'en butée dans le sens opposé au sens de conduite et verrouiller le volant (Fig. 80/2) dans cette position.

### **6.8** Lits



Selon le modèle, la tête du sommier est réglable en hauteur.

## 6.8.1 Lit de pavillon



- La charge maximale admissible du lit de pavillon est de 140 kg.
- Ne pas utiliser le lit de pavillon pour y déposer les bagages. Y entreposer seulement le linge de lit pour deux personnes.
- Sécuriser le lit de pavillon avant de prendre la route.
- > Ne jamais laisser les enfants non surveillés dans le lit de pavillon.
- Pour les petits enfants de moins de trois ans, veiller tout particulièrement à ce qu'ils ne tombent pas hors du lit de pavillon.
- > Pour les enfants, utiliser des lits d'enfants séparés ou bien des lits pliants.





Avant d'abaisser le lit de pavillon : Tourner le siège du conducteur et le siège du passager dans le sens de conduite et les pousser à fond vers l'arrière. Rabattre complètement les dossiers vers l'avant. Tourner le volant à fond vers le bas. Sinon, le lit de pavillon risque de cogner les sièges ou le volant. Cela pourrait endommager le dessous du lit.

Observer ce qui est écrit sur l'autocollant (Fig. 81).




Fig. 81 Autocollant pour le lit de pavillon



- ➤ En relevant le lit de pavillon, tirer le rideau du lit de pavillon vers l'intérieur des deux côtés, sinon celui-ci risque de se coincer dans le mécanisme en ciseau ! Déplacer le lit de pavillon lentement vers le haut !
- ➤ Le lit de pavillon central fonctionne selon le poids. C'est la raison pour laquelle, il faut enlever tout ce qui pèse comme les couettes, couvertures, oreillers, etc.
- Les rangements situés au niveau du lit de pavillon central peuvent uniquement être chargés avec 16 kg max.



Toutes les 4 semaines, graisser les pièces mobiles du lit de pavillon avec de la vaseline exempte d'acide.



## 6.8.1.1 Lit de pavillon mécanique en cabine




Fig. 82 Lit de pavillon mécanique en cabine

# Abaisser le lit de pavillon :

- 1. Fermer le store occultant en cabine.
- 2. Déverrouiller le lit de pavillon en tirant sur la poignée (Fig. 82/1), le pousser vers le bas et l'abaisser.

## Fermer le lit de pavillon :

1. Pousser le lit de pavillon vers le haut jusqu'à ce qu'il encliquette de manière audible.



### 6.8.1.2 Lit de pavillon électrique en cabine

Le commutateur pour le lit de pavillon électrique se trouve dans le placard de pavillon du côté droit du véhicule.




Fig. 83 Lit de pavillon électrique en cabine

### Abaisser le lit de pavillon :

- 1. Fermer le store occultant en cabine.
- 2. Appuyer sur la touche (Fig. 83/1) et la maintenir appuyée pour abaisser le lit de pavillon. Abaisser complètement le lit de pavillon jusqu'à son support.


## Fermer le lit de pavillon :

1. Appuyer sur la touche (Fig. 83/2) et la maintenir appuyée. Relever le lit de pavillon complètement jusqu'en butée.



#### 6.8.2 Lits arrières

#### 6.8.2.1 Penderie escamotable au niveau du lit jumeau



Lit arrière

- Poignée Repère
- 2 3 Articulation
- Porte de la penderie

Grâce au sommier / matelas divisés, l'accès à la penderie sous le lit arrière est possible via un système élévateur.

#### Ouvrir:

Fig. 84

- 1. Enlever les couettes et les oreillers dans la zone d'opération.
- 2. Relever le sommier divisé en le poussant au point de repère « Lift » (Fig. 84/2) ou au niveau de la poignée (Fig. 84/1). Le sommier divisé est automatiquement maintenu en position supérieure extrême par

l'articulation (Fig. 84/3).

Rétablissement de l'état initial dans l'ordre de suite inverse.



Avant de prendre la route, ramener le lit en position initiale et fermer la porte de la penderie (Fig. 84/4).



Observer ce qui est écrit sur l'autocollant.



## 6.8.2.2 Transformation des lits jumeaux (avec marche-pied coulissant)



Avant de prendre la route et en roulant, veiller à ce que le marche-pied soit verrouillé. Sinon il y a risque de cassure.





Fig. 85 Transformation du lit

Il est possible de transformer le lit pour obtenir un couchage supplémentaire.

#### Transformation:

- 1. Actionner l'interrupteur (Fig. 85/1).
- 2. Tirer le marche-pied avec la poignée (Fig. 85/2) en direction de la cabine jusqu'à ce qu'il encliquette.
- 3. Placer un coussin d'appoint (Fig. 85/3) sur la surface libre.

Rétablissement de l'état initial dans l'ordre de suite inverse.



# 6.9 Systèmes d'occultation

# 6.9.1 Store plissé avant électrique



Avant de baisser le store plissé avant électrique, s'assurer qu'aucun objet ne se trouve dans la zone de mouvement de ce dernier.



- Lorsque le contact est mis, le store plissé avant électrique remonte complètement depuis n'importe quelle position.
- > Le système dispose d'un système de détection des collisions.

Le store plissé avant électrique est remonté et descendu par commande électrique. Un bouton de commande du store plissé avant électrique se trouve sur le tableau de bord (Fig. 86) ainsi que sur le tableau technique au-dessus de la porte de cellule (Fig. 87).




Fig. 86 Bouton de commande sur le tableau de bord




Fig. 87 Bouton de commande sur le tableau technique



### 6.9.1.1 Positions de fonctionnement avec le contact coupé

### Fermer le store plissé avant :




Fig. 88 Fermer

1. Appuyer **brièvement une fois** sur la touche ( $\psi$ ) (Fig. 86/1 ou Fig. 87/1). Le store plissé avant descend complètement.



▶ Une deuxième brève pression sur le bouton ( $\checkmark$ ) (Fig. 86/1 ou Fig. 87/1) permet de passer en position privacy (Fig. 90).

### Ouvrir le store plissé avant :




Fig. 89 Ouvrir

1. Appuyer **brièvement une fois** sur la touche (↑) (Fig. 86/2 ou Fig. 87/2). Le store plissé avant remonte complètement.



#### Déplacer le store plissé avant en position privacy :




Fig. 90 Position privacy' (protection visuelle, intimité)

1. Appuyer **brièvement deux fois** sur la touche ( $\downarrow$ ) (Fig. 86/1 ou Fig. 87/1). Le store plissé avant se déplace en position privacy.



> Personnalisation de la position privacy, voir chapitre 6.9.2

### Ouvrir le store plissé avant depuis la position privacy :




Fig. 91 Ouvrir

1. Appuyer **brièvement une fois** sur la touche (↑) (Fig. 86/2 ou Fig. 87/2). Le store plissé avant remonte complètement.



➤ Une brève pression sur le bouton (↑) (Fig. 86/2 ou Fig. 87/2) permet de passer en position privacy (Fig. 88).



#### 6.9.1.2 Positions de fonctionnement avec le contact allumé



- Lorsque le contact est mis, le store plissé avant électrique remonte complètement depuis n'importe quelle position.
- Si le contact est coupé alors que le store plissé remonte, le store plissé avant s'arrête dans la position actuelle.
- Lorsque le contact est mis, les verrouillages de sécurité sortent sur les deux côtés au bout de 30 secondes environ (bruit de clac).

#### Déplacer le store plissé avant en position de pare-soleil :




Fig. 92 Position pare-soleil

1. Appuyer **brièvement une fois** sur la touche ( $\checkmark$ ) (Fig. 86/1 ou Fig. 87/1). Le store plissé avant se déplace en position pare-soleil.



- > Personnalisation de la position pare-soleil, voir chapitre 6.9.2
- Si la position la plus basse du pare-soleil n'est pas suffisamment profonde, elle peut être étendue à l'aide d'un cache supplémentaire (disponible auprès d'un partenaire de Carthago).

## Ouvrir le store plissé avant depuis la position pare-soleil :




Fig. 93 Ouvrir

1. Appuyer **brièvement une fois** sur la touche (↑) (Fig. 86/2 ou Fig. 87/2). Le store plissé avant remonte complètement.



## 6.9.2 Personnalisation de la position privacy ou de la position pare-soleil

Si le store plissé avant est en position privacy ou en position pare-soleil, la hauteur de la position respective peut être adaptée aux besoins personnels.

Pour ce faire, il faut le déplacer à la position fonctionnelle correspondante (voir les chapitres 6.9.1.1 et 6.9.1.2).

Appuyer ensuite sur le bouton correspondant (  $\uparrow / \downarrow$  ) sur le bouton de commande (Fig. 86 ou Fig. 87) et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que la hauteur souhaitée soit atteinte

Une seconde après avoir relâché la touche, la nouvelle position définie par l'utilisateur est enregistrée.

À l'avenir, lorsque la position privacy ou la position pare-soleil sera appelée, le store plissé avant se déplacera directement à la dernière hauteur personnalisée sauvegardée.



Avec ce réglage fin, la hauteur ne peut pas être inférieure ou supérieure à la hauteur minimale et à la hauteur maximale prédéfinies.

# 6.9.3 Store occultant plissé sur la vitre latérale et la portière côté conducteur




Fig. 94 Store occultant sur la vitre latérale/portière côté conducteur

#### Ouvrir/fermer le store occultant sur la portière côté conducteur (A) :

- 1. Fermer le store (Fig. 94/1) dans le sens de la flèche (←) et le verrouiller au moyen d'une fermeture à serrage (Fig. 94/2).
- 2. Fermer le store (Fig. 94/1) dans le sens de la flèche (→) et le verrouiller au moyen de la bande aimantée.

### Ouvrir/fermer le store occultant sur la vitre latérale (B) :

- 1. Fermer le store (Fig. 94/3) dans le sens de la flèche (→) et le verrouiller au moyen de fermetures à serrage (Fig. 94/4).
- 2. Fermer le store (Fig. 94/3) dans le sens de la flèche (←) et le verrouiller au moyen de la bande aimantée.



## 6.9.3.1 Store plissé occultant sur la vitre latérale et la portière côté conducteur




Fig. 95 Store occultant sur la vitre latérale et la portière côté conducteur

## Ouvrir/fermer le store occultant sur la vitre latérale :

- Ouvrir le store dans le sens de la flèche (←) et le verrouiller au moyen de fermetures à serrage (Fig. 95/1).
- 2. Fermer le store dans le sens contraire de la flèche et le verrouiller au moyen de la bande aimantée.



# 6.10 Création d'un dressing



Avant de prendre la route, ramener le dressing en position initiale et fixer les pièces mobiles.

# 6.10.1 Création d'un dressing au niveau de salle de bain spacieuse (double porte) et du lit une personne




Fig. 96 Création d'un dressing au niveau de salle de bain spacieuse (double porte) et du lit une personne

- 1. Ouvrir complètement la double porte du bloc sanitaire, la ramener contre la paroi extérieure de la douche et la fermer.
- 2. Tirer sur la poignée intérieure de la porte pour fermer la salle de bains de l'intérieur.
- 3. Fermer l'ouverture au niveau de la poignée en faisant glisser le recouvrement.
- 4. Ouvrir le bouton-pression (Fig. 96/1) pour desserrer le blocage de la paroi de séparation.
- 5. Retirer les parois de séparation et fermer.

Rétablissement de l'état initial dans l'ordre de suite inverse.



## 6.10.2 Création d'un dressing au niveau de la salle de bains combinée




Fig. 97 Création d'un dressing au niveau de la salle de bains combinée

- 1. Ouvrir le bouton-pression (Fig. 97/2) pour desserrer le blocage de la paroi de séparation
- 2. Retirer la paroi de séparation.
- 3. Ouvrir complètement la porte du bloc sanitaire et la ramener contre la paroi de séparation au niveau des arêtes.
- 4. Verrouiller la porte.
- 5. Ouvrir le bouton-pression (Fig. 97/1) pour desserrer le blocage de la paroi de séparation.
- 6. Retirer les parois de séparation et fermer.

Rétablissement de l'état initial dans l'ordre de suite inverse.

# 6.10.3 Création d'un dressing au niveau de salle de bain spacieuse (double porte et porte coulissante en trois parties) et d'un lit central




Fig. 98 Création d'un dressing au niveau de salle de bain spacieuse (double porte et porte coulissante en trois parties) et d'un lit central






Fig. 99 Création d'un dressing (porte coulissante en trois parties)

- 1. Ouvrir complètement la double porte du bloc sanitaire, la ramener contre la porte extérieure de la douche et la fermer.
- 2. Tirer sur la poignée intérieure de la porte pour fermer la salle de bains de l'intérieur.
- 3. Fermer l'ouverture au niveau de la poignée en faisant glisser le recouvrement.
- 4. Ouvrir le bouton-pression (Fig. 98/1) pour desserrer le blocage de la paroi de séparation.
- 5. Faire glisser les parois de séparation sur le système de rail comme suit :
  - Faire glisser les parois (Fig. 99/1 et 2) au milieu.
  - Faire glisser la paroi (Fig. 99/2) vers le côté gauche du véhicule.
  - Faire glisser la paroi (Fig. 99/3) jusqu'à la paroi (Fig. 99/1).

Rétablissement de l'état initial dans l'ordre de suite inverse.



## 6.10.4 Création d'un dressing au niveau de la salle de bain XL




Fig. 100 Création d'un dressing au niveau de la salle de bain XL

- 1. Ouvrir complètement la porte du bloc sanitaire, la ramener contre la paroi extérieure de la douche et la fermer.
- 2. Ouvrir les bouton-pressions (Fig. 100/1) pour desserrer les blocages de la paroi de séparation.
- 3. Retirer les parois de séparation et fermer.

Rétablissement de l'état initial dans l'ordre de suite inverse.



## 6.11 Évier



Avant de prendre la route, vérifier si tous les recouvrements sont bien rangés. Ainsi on évite que des recouvrements mobiles ne causent des dégâts.

L'évier est équipé de recouvrements appropriés.




Fig. 101 Recouvrements des éviers

#### Ranger les recouvrements :

On peut ranger les recouvrements (Fig. 101/1 et 2) dans un logement sous l'évier.

### Dépose supplémentaire :

Le recouvrement (Fig. 101/2) peut faire office de dépose d'appoint.

- 1. Retourner le recouvrement (Fig. 101/2).
- 2. Tenir le recouvrement en l'inclinant légèrement et introduire l'arête droite de manière régulière par le haut dans les supports (Fig. 101/3).

# 6.12 Fermetures des portillons et portes



Avant de prendre la route, vérifier si tous les portillons et portes sont bien verrouillés et sécurisés. Ainsi on évite que les objets rangés ne tombent en dehors et n'endommagent les fermetures des portillons et portes.



## 6.12.1 Fermeture push-lock

Les portes des meubles, les portes et les vitrines du camping-car sont équipés de fermetures push-lock ou de fermetures à poignée.




Fig. 102 Fermeture push-lock fermée/ouverte

### Ouvrir/fermer la fermeture push-lock :

1. Pousser sur la fermeture push-lock pour l'ouvrir (Fig. 102/2) ou la fermer (Fig. 102/1).

# 6.12.2 Fermeture à poignée




Fig. 103 Fermeture à poignée

### Ouvrir/fermer la fermeture à poignée :

- 1. Pousser la poignée (Fig. 104/1) vers le bas.
- 2. Ouvrir ou fermer la porte du meuble.



# 6.12.3 Fermeture à poignée cachée




Fig. 104 Portillons des meubles avec fermeture à poignée cachée

## Ouvrir la fermeture à poignée :

- 1. Saisir le bord inférieur derrière le portillon du meuble et pousser la poignée cachée (Fig. 104/1) vers l'avant.
- 2. Ouvrir le portillon du meuble.

## Fermer la fermeture à poignée :


1. Fermer le portillon du meuble et faire encliqueter la fermeture à poignée.



## 6.12.4 Verrouillage central des tiroirs de la cuisine



Avant de prendre la route, vérifier que tous les tiroirs et les rangements de pavillon dans la cuisine, le compartiment bar et le porte-chaussures sont correctement fermés et verrouillés. Sinon, le véhicule risque d'être endommagé!






Fig. 105 Commutateur du verrouillage central

Fig. 106 Verrouillage central de la cuisine et du porte-chaussures

Le commutateur (Fig. 105/1) du verrouillage central permet de verrouiller simultanément tous les tiroirs de cuisine (Fig. 106/3), tous les rangements de pavillon (Fig. 106/1), le compartiment bar (Fig. 106/2) et le porte-chaussures (Fig. 106/4). Ceci permet de s'assurer que ces portillons et tiroirs sont sécurisés en roulant.



Lorsque le verrouillage central est désactivé, une lumière d'avertissement (Fig. 105/1) s'allume sur le commutateur (Fig. 105/2).



#### 6.12.5 Verrou rotatif




Fig. 107 Verrou rotatif

### Ouvrir/fermer le verrou rotatif :

1. Tourner le verrou rotatif pour ouvrir ou fermer la porte.

# 6.12.6 Dispositif de fermeture dans les trappes de plancher




Fig. 108 Dispositif de fermeture dans les trappes de plancher

### Ouvrir le dispositif de fermeture de la trappe de plancher :

- 1. Enfoncer le dispositif de fermeture au niveau du marquage (Fig. 108/1). Le levier à poignée (Fig. 108/2) pivote vers le haut.
- 2. Soulever la trappe à l'aide du levier à poignée.

### Fermer le dispositif de fermeture dans la trappe de plancher :

1. Fermer la trappe et rentrer le levier de la poignée (Fig. 108/2).



## 6.12.7 Fermeture à levier du rangement profondément décaissé




Fig. 109 Fermeture à levier du rangement profondément décaissé

### Ouvrir la fermeture à levier :

- 1. Appuyer sur le bouton de déverrouillage (Fig. 109/1). Le levier à poignée (Fig. 109/2) s'ouvre.
- 2. Ouvrir la trappe à l'aide du levier à poignée.

#### Fermer la fermeture à levier :

1. Fermer la trappe et enfoncer le levier à poignée (Fig. 109/2) avec la main ou le pied jusqu'à ce qu'il encliquette.

# 6.13 Grand rangement coulissant

# 6.13.1 Grand rangement coulissant variante 1 au niveau de la salle de bain combinée à côté de la penderie




Fig. 110 Grand rangement coulissant variante 1



#### Ouvrir le grand rangement coulissant :

- 1. Ouvrir la fermeture push-lock (Fig. 110/1) (consulter le chapitre 6.12.1).
- 2. Ouvrir le grand rangement coulissant.

## Fermer le grand rangement coulissant :

- 1. Fermer complètement le grand rangement coulissant.
- 2. Fermer la fermeture push-lock (Fig. 110/1) (consulter le chapitre 6.12.1).

# 6.13.2 Grand rangement coulissant variante 2 au niveau de la salle de bain spacieuse ou de la salle de bain XL à côté du frigo




Fig. 111 Grand rangement coulissant variante 2

### Ouvrir le grand rangement coulissant :

- 1. Ouvrir la fermeture push-lock (Fig. 111/1) (consulter le chapitre 6.12.1).
- 2. Ouvrir le grand rangement coulissant.

### Fermer le grand rangement coulissant :

- 1. Fermer complètement le grand rangement coulissant.
- 2. Fermer la fermeture push-lock (Fig. 111/1) (consulter le chapitre 6.12.1).




# 6.14 Porte-chaussures dans la banquette longitudinale



Avant de prendre la route, sécuriser le porte-chaussures à l'aide du verrouillage central des tiroirs de la cuisine (voir chapitre 6.12.4).



➤ En fermant le tiroir, faire attention à la hauteur ! Ajuster les entretoises de manière appropriée.






Fig. 112 Porte-chaussures dans la banquette longitudinale

Fig. 113 Entretoises

Le porte-chaussures (Fig. 112/3) se trouve dans la banquette longitudinale et peut être ouvert avec une poignée (Fig. 112/2). Le porte-chaussures est sécurisé via le verrouillage central des tiroirs de cuisine (Fig. 112/1). Le range-chaussures peut accueillir quatre paires de chaussures. On peut déplacer les entretoises (Fig. 113/1).

# Installation électrique



#### Vue d'ensemble des chapitres

Ce chapitre donne des informations sur l'installation électrique du camping-car.

Les indications s'appliquent :

- à la sécurité en général
- au réseau de bord 230 V
- au réseau de bord 12 V
- à la recharge de la batterie de cellule et du véhicule
- à la batterie au lithium (équipement spécial)
- au panneau de contrôle
- au bloc électrique
- au chargeur
- aux fusibles
- aux interrupteurs/commutateurs

La commande des appareils électrique du le camping-car est décrite au chapitre 9.

# 7 Installation électrique

### 7.1 Généralités



- > Seul du personnel qualifié peut effectuer des travaux sur l'installation électrique.
- Tous les appareils électriques (p. ex. téléphones portables ou postes émetteursrécepteurs) installés ultérieurement sur le camping-car, doivent être munis du sigle CE mais également avoir subi un test CEM (compatibilité électromagnétique) par le fabricant de l'appareil.
- Les fusibles défectueux peuvent uniquement être remplacés lorsque la cause du dysfonctionnement est connue et a été supprimée.



Le camping-car est un endroit sûr pendant un orage (cage de Faraday). Par mesures de précaution et pour protéger les appareils électriques, débrancher l'alimentation 230 V et rentrer les antennes.



Pour protéger l'installation électrique, une protection contre la surtension 230 V peut être installée par un personnel autorisé.



## 7.2 Réseau de bord 230 V




Fig. 114 Disjoncteur FI

- Disjoncteur FI 13 A des zones restantes de la cellule
- 2 Disjoncteur FI 16 A du chauffage
- 3 Disjoncteur FI 10 A des prises de l'onduleur (option)



- Contrôler le disjoncteur FI tous les mois quant à son fonctionnement impeccable. Pour cela, actionner le bouton de contrôle. Le disjoncteur FI doit se couper immédiatement.
  - Observer les indications complémentaires sur l'appareil!
- Faire contrôler l'installation électrique du camping-car tous les trois ans par un électricien qualifié quant à son état impeccable et faire consigner ce contrôle par écrit. En cas d'utilisation fréquente du camping-car, il faut procéder à ce contrôle une fois par an.



- Les consommateurs électriques connectés au réseau de bord 12 V de l'espace séjour sont alimentés en courant par la batterie de cellule.
- Si le camping-car est branché à une alimentation extérieure 230 V, la batterie de cellule est chargée via le chargeur. Pour cela, le chargeur ainsi que l'interrupteur des batteries doivent être enclenchés.
- ➤ Pour ménager la batterie de cellule, brancher le camping-car le plus souvent possible à une alimentation 230 V extérieure.
- Pour le fonctionnement sur 230 V, mettre le disjoncteur FI sur « 1 » (en haut).

#### 7.2.1 Alimentation 230 V



- L'alimentation 230 V extérieure doit être protégée par un disjoncteur FI de 30 mA.
- L'alimentation électrique extérieure doit être indiquée pour le camping-car en termes de tension, fréquence et intensité.
- Avant le branchement, contrôler si le câble d'alimentation et les connecteurs ne sont pas endommagés.
- > Dérouler complètement le câble du tambour de câble pour éviter toute surchauffe.

Le camping-car peut être branché à une alimentation 230 V extérieure. La longueur de câble ne peut pas dépasser 25 m.



#### Câble d'alimentation:

- câble en caoutchouc souple à trois brins (3 x 2,5 mm²)
- longueur maximale 25 m
- 1 prise mâle avec contact de protection
- 1 prise femelle avec contact de protection (connecteurs selon la norme DIN 49462)

#### Brancher l'alimentation 230 V:

- Contrôler si le câble d'alimentation et les connecteurs sont éventuellement endommagés.
- 2. Désactiver l'interrupteur principal de batteries du camping-car.
- 3. Ouvrir le cache de la prise sur le camping-car et y brancher le câble d'alimentation.
- 4. Brancher le câble d'alimentation à une source d'alimentation externe.
- 5. Activer l'interrupteur principal de batteries du camping-car.
- 6. Contrôler si le disjoncteur FI fonctionne impeccablement (voir ci-avant).



En cas de doute ou si après le branchement du câble d'alimentation aucune tension n'est disponible, contacter l'exploitant de l'emplacement.

#### Débrancher l'alimentation 230 V :

- 1. Désactiver l'interrupteur principal de batteries du camping-car.
- 2. Débrancher le câble d'alimentation de la source d'alimentation extérieure.
- 3. Débrancher le câble d'alimentation du camping-car.
- 4. Fermer le cache de la prise sur le camping-car.




Fig. 115 Raccordement du câble

Afin d'être équipé pour toutes les possibilités de connexion, la combinaison suivante est recommandée :



- Câble adaptateur : une prise femelle CEE17 (Fig. 115/1) avec contact de protection et une fiche mâle CEE17 (Fig. 115/2) avec contact de protection.
- Tambour à câble : une prise femelle CEE17 (Fig. 115/6) avec contact de protection et une fiche mâle CEE17 (Fig. 115/5) avec contact de protection.
- Câble adaptateur : une prise femelle CEE17 (Fig. 115/4) avec contact de protection et une fiche mâle CEE17 (Fig. 115/3) avec contact de protection.

## 7.3 Réseau de bord 12 V

Lorsque le camping-car n'est pas branché à l'alimentation 230 V ou si l'alimentation 230 V est coupée, c'est la batterie de cellule qui alimente l'espace séjour avec une tension continue de 12 V. Lorsque le moteur du véhicule tourne, la batterie de cellule et la batterie du véhicule sont chargées via l'alternateur du véhicule.

La batterie de cellule ne dispose que d'une réserve d'énergie limitée. C'est la raison pour laquelle les consommateurs électriques ne devraient pas fonctionner longtemps sans une alimentation 230 V.

Lorsque le chauffage marche, la soufflerie est mise sous/hors tension par le thermostat. Si aucune alimentation 230 V n'est branchée, la batterie de cellule est fortement sollicitée.

#### **7.3.1** Termes

#### Tension de repos

La tension de repos est la tension de la batterie à l'état de repos, c-à-d. que ni du courant est prélevé, ni la batterie est chargée.

#### Décharge totale



Une décharge totale nuit à la batterie.

Il y a risque de décharge totale de la batterie lorsqu'une batterie est totalement déchargée par des consommateurs en marche et par le courant de veille.

### Capacité

Par capacité on entend la quantité de courant électrique qu'une batterie est en mesure d'emmagasiner.

La capacité d'une batterie est indiquée en ampères heures (Ah).

Si la batterie complètement chargée a une capacité de 80 Ah,

ce sont 90 Ah/100 Ah -20 % = 70 Ah qui sont disponibles. La batterie peut alors fournir 1 A pendant 70 heures ou bien 10 A pendant 7 heures. Cette formule s'applique uniquement lorsque la batterie est complètement chargée.

D'autres influences comme la température modifient la capacité d'emmagasinage de la batterie.

Les consommateurs de courant permanents sont :

- le marche-pied électrique
- la sortie radio
- Chauffage
- Bloc électrique

# 7

# Installation électrique



#### 7.3.2 Batterie de cellule



- Observer les consignes d'entretien et les instructions du fabricant de la batterie.
- Prendre la route uniquement avec une batterie de cellule complètement chargée. C'est pourquoi il faut charger la batterie pendant au moins 20 heures avant de prendre la route.
- > En route, profiter de chaque occasion pour recharger la batterie de cellule.
- Pour éviter d'endommager la batterie de cellule, la charger régulièrement, mais au moins une fois toutes les quatre semaines.
- De retour chez vous, charger la batterie de cellule pendant 20 h au moins au moyen du chargeur branché à une alimentation 230 V, vu que la batterie de cellule n'est jamais complètement chargée même en cas d'utilisation mobile prolongée. La phase de charge principale du chargeur est de huit heures. Conseil : après huit heures, débrancher la fiche 230 V du chargeur et la brancher de nouveau. Ainsi, la phase de charge principale reprend de nouveau.
- Pour charger la batterie de cellule, utiliser le chargeur disponible.
- ➤ La batterie de cellule se décharge plus rapidement à des températures ambiantes plus élevées (sup. à 30 °C). Le taux de décharge automatique à +20 °C est de 2 % env. par mois ; à +40 °C il est de 15 à 20 % par mois.
- A une température de service de la batterie inférieure à 5 °C, une recharge de la batterie est exclue.
- Pour garantir une recharge optimale de la batterie de cellule, chauffer le campingcar sur 15 °C minimum.
- ➤ En cas de décharge totale pendant un temps prolongé, la batterie de cellule est irrémédiablement endommagée.
- En cas de surcharge, la batterie de cellule est irrémédiablement endommagée.
- Contrôler régulièrement la bonne fixation des bornes de la batterie de cellule. Lorsque les bornes de la batterie sont branlantes, la batterie ne se charge pas correctement. Au cours de la restitution de l'énergie, une trop grande résistance surgit (ceci risque p. ex. de se traduire par un dysfonctionnement de l'onduleur).
- Ne pas laisser tourner le moteur du véhicule lorsque la batterie de cellule est déconnectée. Risque de court-circuit!



- Pendant des périodes d'immobilisation prolongée, désactiver la batterie de cellule via l'interrupteur principal sur le panneau de contrôle et la recharger régulièrement via l'alimentation 230 V.
- ➤ Lorsque l'interrupteur principal 12 V est désactivé, entre 20 mA et 65 mA de courant environ de la capacité de la batterie sont prélevés par les consommateurs tels que le chargeur, le système électronique du tableau de bord, le chauffage, les équipements spéciaux (p. ex. installation TV par satellite, etc.) si la batterie de cellule n'est pas déconnectée du réseau 12 V.
- ➤ En remplaçant la batterie de cellule, toujours utiliser des batteries de même type. Une batterie au gel ne peut être remplacée que par une batterie au gel.





- > Une batterie au gel n'exige aucun entretien. « N'exige aucun entretien » signifie :
  - qu'il n'est pas nécessaire de contrôler le niveau d'acide ;
  - qu'il n'est pas nécessaire de graisser les pôles de la batterie ;
  - qu'il n'est pas nécessaire de refaire l'appoint en eau distillée.
- Une batterie au gel ne nécessitant aucun entretien doit également être régulièrement rechargée.
- Pour éviter une décharge profonde de la batterie en cas d'immobilisation prolongée du camping-car, déconnecter la batterie de cellule du circuit électrique.
- ➤ En cas d'immobilisation du véhicule pendant plus de 15 jours, mettre l'interrupteur principal sur « 0 ».

## 7.3.3 Emplacement de la batterie du véhicule/de cellule



Faire remplacer la batterie du véhicule/de cellule uniquement par un personnel qualifié.

#### **Chic Fiat Ducato**




Fig. 116 Emplacement des batteries

- 1 Batterie du véhicule (s-plus)
- 2 Batterie du véhicule (e-line)
- 3 Interrupteur principal de batteries (également accessible depuis la trappe de rangement) (selon l'implantation)
- Batterie de cellule (également accessible depuis la trappe de rangement) (selon l'implantation)
- 5 Interrupteur principal de batteries
- 6 Batterie de cellule (selon l'implantation)



#### Interrupteur principal de batteries

Pour l'emplacement de montage, voir Fig. 116.




Fig. 117 Interrupteur principal de batteries



➤ En cas d'immobilisation du véhicule pendant plus de 15 jours, mettre l'interrupteur principal sur « 0 ».

# 7.4 Recharger la batterie de cellule et la batterie du véhicule



- L'acide contenu dans la batterie est toxique et corrosif. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.
- ➤ Lors de la recharge avec un chargeur extérieur, il y a risque d'explosion. Charger la batterie uniquement dans des locaux bien ventilés, loin de tout feu ouvert ou de sources d'ignition potentielles.



- Ne jamais connecter une batterie avec les pôles inversés.
- Ne pas laisser tourner le moteur du véhicule lorsque la batterie du véhicule ou la batterie de cellule est déconnectée. Risque de court-circuit!
- Avant de déconnecter les bornes de la batterie, couper le moteur du véhicule ainsi que l'alimentation 230 V et 12 V. Il y a risque de court-circuit lors de la déconnexion.
- Contrôler si pour la batterie au gel, le chargeur extérieur est autorisé pour une batterie au gel.
- Pour la batterie du véhicule il faut en plus observer la notice d'utilisation du véhicule de base.



## 7.4.1 Recharge au moyen de l'alimentation 230 V

Si le véhicule est branché à une alimentation 230 V, la batterie de cellule et la batterie du véhicule sont rechargées au moyen du chargeur installé dans le camping-car.

La batterie du véhicule est chargée avec jusqu'à 6 A si la batterie de cellule est chargée à fond.

Pour garantir la puissance maximale du chargeur, il faut que tous les consommateurs électriques soient désactivés pendant la recharge. L'interrupteur principal des batteries doit être actionné.

## 7.4.2 Recharge via le moteur du véhicule

Lorsque le moteur du véhicule tourne, la batterie de cellule et la batterie du véhicule sont rechargées via l'alternateur du véhicule. Si le moteur du véhicule est coupé, les batteries sont automatiquement séparées l'une de l'autre au moyen d'un relais. Ceci empêche la décharge de la batterie du véhicule par des consommateurs électriques dans l'habitacle. L'état de charge de la batterie de cellule et du véhicule peut être consulté sur le panneau de contrôle.



- Si le véhicule est équipé d'une batterie au lithium, l'état de charge ne peut pas être consulté sur le panneau de contrôle.
- ➤ En chargeant la batterie via le moteur du véhicule on n'atteint pas un état de charge de 100%. Charger les batteries toutes les 4 semaines via une alimentation 230 V.
- Contrôler le processus de recharge sur le panneau de contrôle (consulter le tableau Tension des batteries) ou sur l'application du fabricant de la batterie (si le véhicule est équipé d'une batterie au lithium).
- Selon le véhicule de base, un booster de chaleur est installé.

## 7.4.3 Recharge via un chargeur extérieur



Pour plus d'informations sur la recharge de la batterie de véhicule, consulter la notice du fabricant jointe à ce véhicule.

# 7.5 Batterie au lithium (équipement spécial)

Selon les équipement, une batterie au lithium peut être installée dans le véhicule.



Si le véhicule est équipé d'une batterie au lithium et qu'une batterie supplémentaire doit être installée : veuillez utiliser uniquement une batterie au lithium comme batterie supplémentaire.



- > Si le véhicule est équipé d'une batterie au lithium, l'état de charge **ne peut pas** être consulté sur le panneau de contrôle.
- L'état de charge de la batterie au lithium et certaines autres informations peuvent être consultés sur l'application du fabricant de la batterie.





> Pour plus d'informations concernant les batteries au lithium, veuillez consulter la documentation du fabricant de la batterie.

## 7.6 Panneau de contrôle




Fig. 118 Panneau de contrôle

- 1 Touche pour allumer et éteindre les lampes
- 2 Touche pour activer et désactiver la pompe à eau
- 3 Touche pour activer et désactiver la résistance anti-gel
- 4 Touche pour activer/désactiver les sorties multimédias
- 5 Interrupteur principal ON/OFF
- 6 Touche pour la programmation du système
- 7 Touche pour consulter les niveaux du réservoir d'eau fraîche, des eaux usées et du réservoir d'appoint
- 8 Touche pour consulter la tension de la batterie du véhicule et de cellule



Pour plus d'informations relatives à la commande du panneau de contrôle, consulter la notice du fabricant de l'appareil jointe.

## 7.6.1 Interrupteur principal 12 V

L'interrupteur principal 12 V (touche Fig. 118/5 sur le panneau de contrôle) active et désactive l'alimentation 12 V de l'espace séjour.



Pour éviter toute décharge inutile de la batterie de cellule, toujours désactiver l'interrupteur principal 12 V en quittant le véhicule.

# 7.6.2 Affichage du niveau dans le réservoir d'eau fraîche ou des eaux usées

En appuyant sur la touche (Fig. 118/7) sur le panneau de contrôle , on peut consulter le niveau de remplissage du réservoir d'eau fraîche et des eaux usées.

Les niveaux sont affichés dans l'ordre de suite suivant :

- 1. Réservoir d'eau
- 2. Réservoir des eaux usées



Si les capteurs de niveau dans les réservoirs affichent des valeurs erronées, nettoyer les capteurs.



## 7.6.3 Alarme de batterie et coupure automatique

Le moniteur de batterie met tous les consommateurs 12 V hors tension, si la capacité de la batterie de cellule est inférieure à 10,5 V (valeur mesurée en cours de fonctionnement) et qu'une décharge profonde est imminente.



- ➤ Dans le cas d'une alarme de batterie, couper tous les consommateurs et recharger complètement la batterie de cellule via le réseau 230 V.
- En cas de décharge totale pendant un temps prolongé, la batterie de cellule est irrémédiablement endommagée.



- Si la tension de la batterie de cellule est inférieure à 10,5 V, le moniteur de batterie coupe tous les consommateurs 12 V.
- Une fois que la tension est supérieure à 12 V, tous les consommateurs sont de nouveau activés automatiquement.
- > Tous les consommateurs connectés directement à la batterie de cellule ne sont pas surveillés par ce contrôle.

L'état de charge de la batterie de cellule peut être consulté sur le panneau de contrôle.



- Si le véhicule est équipé d'une batterie au lithium, l'état de charge ne peut pas être consulté sur le panneau de contrôle.
- L'état de charge de la batterie au lithium et certaines autres informations peuvent être consultés sur l'application du fabricant de la batterie.

Mode batterie (valeurs en cours de fonctionnement, pas pour la tension de repos)	Mode batterie Le véhicule est à l'arrêt, pas d'alimentation 230 V		Mode batterie Le véhicule roule, pas d'alimentation 230 V	Mode réseau Le véhicule est à l'arrêt, alimentation 230 V
11 V ou inférieure	Les consommateurs sont désactivés : La batterie est vide Décharge profonde! Recharger la batterie Consommateurs activés : surcharge de la batterie ; mettre les consommateurs hors tension		Le réseau de bord 12 Décharge profonde! Mettre les consommat recharger la batterie Rendez-vous au garage spécialisé et faire réparer	· ·
11,1 V à 13,2 V	Valeurs mesurées en co ment : plage normale  Valeurs mesurées pour la tension de repos 12,3 V 12,5 V > 12,8 V	État de charge de la batterie 50 % 75 % 100 %	Si la tension ne dépas dans les heures qui su surcharge du réseau d mettre les consommat Rendez-vous au garage spécialisé et faire réparer	ivent : le bord 12 V ;



Mode batterie (valeurs en cours de fonctionnement, pas pour la tension de repos)	Mode batterie Le véhicule est à l'arrêt, pas d'alimentation 230 V	Mode batterie Le véhicule roule, pas d'alimentation 230 V	Mode réseau Le véhicule est à l'arrêt, alimentation 230 V
13,3 V à 13,7 V	Surgit uniquement brièvement après une recharge en Mode route ou Mode 230 V	La batterie est chargée	
13,8 V à 14,6 V	-	La batterie est chargée	
sup. à 14,6 V	-	La batterie est surchargée	
		Rendez-vous au garage spécialisé et faire réparer	Le chargeur est défectueux ; se rendre dans un garage spécialisé et le faire réparer

# 7.7 Bloc électrique

Le bloc électrique se charge de la distribution et de la protection par fusibles des circuits électriques 12 V et des autres fonctions de commande et de contrôle.

Le bloc électrique fonctionne uniquement en combinaison avec le panneau de contrôle. Le bloc électrique (Fig. 119/5) est installé dans le garage derrière une grille de protection (Fig. 119/2). Derrière la grille de protection (Fig. 119/2) se trouve également un boîtier de fusibles gris (Fig. 119/6) pour d'autres consommateurs et options spéciales 12 V.




Fig. 119 Bloc électrique dans le garage

- Vis
- 2 Grille de protection
- 3 Chargeur
- 4 Disjoncteur FI
- Bloc électrique
- 6 Boîtier de fusibles



## 7.7.1 Grille de protection

Pour protéger l'appareil d'une fausse manipulation, le bloc électrique (Fig. 119/5) et le chargeur (Fig. 119/3) sont installés derrière une grille de protection (Fig. 119/2) perméable à l'air et amovible.

#### Enlever/mettre en place la grille de protection :

- 1. Desserrer les vis (Fig. 119/1) les unes après les autres en les tournant un quart de tour dans le sens anti-horaire.
- 2. Enlever la grille de protection (Fig. 119/2).
- 3. Une fois les travaux terminés, immédiatement remettre en place la grille de protection (Fig. 119/2).
  - Pour ce faire, procéder dans l'ordre de suite inverse.



Pour protéger l'appareil d'une fausse manipulation, immédiatement remettre en place la grille de protection (Fig. 119/2) sur le bloc électrique (Fig. 119/5) après les travaux.

## 7.8 Chargeur

Le chargeur (Fig. 119/3) a été spécialement développé pour le secteur des caravanes et des bateaux pour charger des batteries gel de 12 V.

Le chargeur a été configuré pour les batteries au gel. Vérifier sur le panneau si une tension de charge supérieure à 14 V est appliquée.

Le chargeur est protégé contre la surchauffe. Les sorties 12 V sont protégées contre les courts-circuits.

Une fois la tension de charge maximale atteinte, le chargeur conserve le niveau de charge de batterie optimal.



> Pour de plus amples informations relatives au chargeur, consulter la notice d'utilisation du fabricant jointe.

### 7.9 Fusibles



- Les fusibles défectueux peuvent uniquement être remplacés lorsque la cause du dysfonctionnement est connue et a été supprimée.
- Ne jamais ponter les fusibles ou les réparer.

Les consommateurs branchés à l'alimentation 12 V dans l'habitacle sont protégés par des propres fusibles.



# 7.9.1 Fusibles





Fig. 120 Fusibles

N°	Description
1	Batterie du véhicule e-line: Fusible 50 A de la cellule Fusible 25 A de la cabine
2	Espace-pieds côté droit du véhicule e-line: Fusible 3 A du chauffage du rétroviseur Fusible 2 A du réglage du rétroviseur Fusible 20 A du lève-vitres Fusible 3 A de la caméra de recul (équipement spécial) Relais du chauffage du rétroviseur Relais de la borne 15 - allumage s-plus: Fusibles du chauffage et du réglage des rétroviseurs Lève-vitres sur porte-fusibles lveco Relais du marche-pied de la cabine Fusible 3 A stabilisation des feux de croisement à LED
3	Unité de commande du marche-pied de la cabine, sous le porte-verre (s-plus)
4	Compartiment moteur du côté droit du véhicule Fusibles Webasto (voir Webasto) s-plus: Fusible 50 A de la cellule Fusible 3 A stabilisation des feux de croisement à LED
5	Boîte à gants s-plus: Relais d'identification de l'alternateur
6	Batterie de cellule Fusible 60 A de la cellule/du bloc électrique Fusible principal 250 A de la batterie de cellule
6.1	e-line (selon l'implantation)
6.2	s-plus (selon l'implantation)
7	Rangement de pavillon du côté droit du véhicule Fusible 3 A Alde Smart Control





N°	Description	
8	Derrière le tiroir du placard combiné Module de tamisage de l'éclairage e-line: 2 relais du marche-pied de la portière de cellule	
9	e-line: 2 relais du marche-pied de la portière de cellule  Disjoncteur-protecteurs Fusible 16 A du disjoncteur FI du chauffage Fusible 13 A du disjoncteur FI des zones restantes de la cellule Fusible 10 A du disjoncteur FI des prises de l'onduleur (équipement spécial) Dans le conduit à câbles à côté du bloc électrique Fusible no verre 315 mA du booster Alde À côté du levier de sécurité gris 4 relais pour le verrouillage central des portillons (équipement spécial) Bloc électrique Fusible 20 A de l'antenne SAT connectée, TV Fusible 3 A de l'EisEX Vusible 30 A du Plus permanent SAT, Coming Home Pont provisoire sous-tension Fusible 10 A marche-pied de la cabine (équipement spécial) Fusible 15 A de la connexion TV additionnelle 12 V (équipement spécial) Fusible 15 A de la connexion TV additionnelle 12 V (équipement spécial) Fusible 15 A du groupe d'éclairage A Fusible 15 A du groupe d'éclairage A Fusible 15 A du groupe d'éclairage B Fusible 5 A de l'éclairage de l'auvent, fonction Coming Home Fusible 7,5 A de la pompe à eau, WC Fusible 2 A du chauffage Alde Fusible 5 A du chauffage Alde Fusible 7,5 A du lea de gabarit (Fiat) Fusible 25 A du warche-pied de la cellule Fusible 20 A du frigo Fusible 30 A du Webasto (équipement spécial) (Fusible 25 A du verrouillage central du véhicule (section 1) Fusible 25 A du verrouillage central du véhicule (section 1) Fusible 25 A du verrouillage central du véhicule (section 2) Fusible 15 A de la prise 12 V - arrière (équipement spécial) Fusible 15 A de la prise 12 V - arrière (équipement spécial) Fusible 15 A de la prise 12 V - banquette (équipement spécial) Fusible 15 A de la prise 12 V - banquette (équipement spécial) Fusible 15 A de la prise 12 V - banquette (équipement spécial) Fusible 25 A du port USB sur l'étagère en cabine (côté conducteur) / (côté passager) Fusible 20 A du port USB sur l'étagère en cabine (côté conducteur) / (côté passager) Fusible 20 A du port USB sur l'étagère en cabine lcôté conducteur)	
	<ul> <li>(équipement spécial)</li> <li>(en bas à gauche)</li> <li>Fusible 25 A de l'installation solaire</li> <li>Fusible 20 A du lit de pavillon électrique (équipement spécial)</li> <li>Fusible 2 A du système d'alarme des détecteurs de gaz (équipement spécial)</li> <li>Fusible 3 A de l'onduleur de l'ampèremètre grand (équipement spécial)</li> <li>Fusible 20 A du verrouillage central de la cuisine</li> </ul>	
	Fusible 20 A de la prise 12 V additionnelle – garage (équipement spécial) Fusible 25 A du WC fixe (s-plus) (équipement spécial) Fusible 10 A du système des béquilles (équipement spécial) Fusible 10 A de la pompe du réservoir des eaux noires/cassette WC (équipement spécial) Fusible 3 A du téléaffichage du réservoir à gaz (équipement spécial)	



# 7.10 Interrupteurs/commutateurs

Le camping-car est équipé de différents éléments d'éclairage. Ceux-ci peuvent être activés/désactivés indépendamment les uns des autres.

Le remplacement des ampoules est décrit séparément (consulter le chapitre 12.5).




Fig. 121 Interrupteurs

## A Interrupteurs au niveau de l'entrée

- 1 Éclairage de l'auvent
- 2 Éclairage design
- 3 Éclairage sous le lit de pavillon
- 4 Éclairage de la dînette/du baldaquin dans l'espace séjour, complet
- 5 Éclairage de nuit du plancher
- 6 Entrée et sortie du marche-pied

#### B Interrupteurs à gauche au niveau de la cuisine

- 7 Verrouillage central des tiroirs de cuisine
- 8 Baldaquin dans la cabine de toilette/douche
- 9 Baldaquin dans l'espace séjour, complet
- 10 Éclairage de la douche (dans la salle de bain)
- 11 Baldaquin dans la cuisine

#### C Interrupteurs sous le placard de pavillon au niveau du lit une personne

- 12 Baldaquin zone arrière au milieu
- 13 Baldaquin zone arrière à gauche
- 14 Éclairage de nuit du plancher

#### D Interrupteurs sur la cloison au niveau du lit central

- 15 Baldaquin chambre
- 16 Baldaquin à l'arrière

126



#### E Rangement de pavillon au niveau du lit central

- 17 Baldaquin du rangement de pavillon dans la chambre
- 18 Éclairage au sol
- 19 Baldaquin à l'arrière

### F Interrupteurs d'éclairage au niveau de la salle de bain (salle de bain spacieuse)

- 20 Placard avec miroir
- 21 Baldaquin lavabo

### G Interrupteurs d'éclairage en cuisine sur les implantations XL

- 22 Éclairage dînette du milieu/baldaquin dans l'espace séjour complet
- 23 Baldaquin dans la salle de bain XL
- 24 Baldaquin en cuisine
- 25 Verrouillage central des tiroirs en cuisine

#### H Interrupteurs d'éclairage dans la salle de bain sur les implantations XL

- 26 Baldaquin lavabo
- 27 Placard à miroir
- 28 Douche

#### I Interrupteurs au niveau du marche-pied de l'habitacle




Fig. 122 Bande LED

1 Interrupteur 2 Bande LED

Les autres interrupteurs se trouvent à proximité immédiate des éléments d'éclairage.



#### Activer/désactiver les éléments d'éclairage :

- 1. Activer le panneau de contrôle (consulter le chapitre 7.6)
- 2. Appuyer sur la touche pour l'éclairage (consulter le chapitre 7.6).
- 3. Pour allumer et éteindre les éléments d'éclairage souhaités, appuyer sur les interrupteurs respectifs.
- 4. Pour les éléments d'éclairage dimmables, appuyer brièvement sur l'interrupteur respectif et le relâcher, ensuite l'actionner de nouveau et le maintenir appuyé jusqu'à obtention de la luminosité souhaitée.

# 7.10.1 Éclairage du double plancher

Les interrupteurs pour l'éclairage du double plancher se trouvent derrière les trappes des rangements avant du côté droit et gauche du véhicule.



Fig. 123 Éclairage du double plancher

1. Allumer et éteindre l'éclairage du double plancher avec l'interrupteur (Fig. 123/1).



- ➤ La position de l'interrupteur diffère selon le type de véhicule et l'implantation.
- > Pas de va-et-vient.



#### Vue d'ensemble des chapitres

Ce chapitre donne des informations sur l'installation gaz du camping-car.

Les indications s'appliquent :

- à la sécurité
- Ce qu'il faut savoir à propos du gaz
- à la consommation de gaz
- aux bouteilles de gaz
- au remplacement des bouteilles de gaz
- au remplacement des filtres à gaz
- · aux vannes de sectionnement gaz
- à la prise de gaz extérieure (équipement spécial)
- aux détecteurs de gaz (équipement spécial)
- au réservoir de gaz (équipement spécial)

La commande des appareils qui fonctionnent au gaz dans le camping-car est décrite au chapitre 9.

# 8 Installation gaz

### 8.1 Sécurité



- Si une défectuosité est constatée au niveau de l'installation gaz (odeur de gaz, consommation de gaz élevée) il y a risque d'explosion! Fermer immédiatement la vanne de sectionnement gaz principale sur la bouteille à gaz. Ouvrir les portes et les fenêtres. Ne pas fumer, ne pas allumer de flammes et ne pas actionner un interrupteur électrique (démarreur, interrupteur pour l'éclairage, etc.). Faire supprimer la défectuosité dans un garage agréé.
- > Avant de prendre la route, fermer toutes les vannes de sectionnement gaz et la vanne de sectionnement principale.
  - Exception : lorsqu'un régulateur de gaz avec capteur de collision est installé, on peut laisser ouverte la vanne de sectionnement gaz « Chauffage » et la vanne de sectionnement gaz principale pendant le voyage, si l'on souhaite faire marcher le chauffage de l'habitacle en route.
- En faisant le plein de carburant, sur les bacs et dans les garages, aucun feu ouvert (réchaud à gaz, chauffage au gaz, chauffe-eau, etc.) ne peut être en marche.
- Faire contrôler l'installation gaz avant la mise en service, mais au moins tous les 2 ans par un garage agréé. Ceci s'applique également aux véhicules non immatriculés. Des modifications sur l'installation gaz doivent être vérifiées immédiatement par un garage agréé.
- L'installation gaz peut uniquement être réparée ou modifiée par un garage agréé.
- Avant d'utiliser des feux ouverts (réchaud à gaz), ouvrir un lanterneau.
- Ne pas utiliser le réchaud à gaz à des fins de chauffage.
- > Si le camping-car ou les appareils fonctionnant au gaz ne sont pas utilisés, fermer la vanne de sectionnement principale sur la bouteille à gaz.
- Si plusieurs appareils à gaz sont disponibles, une vanne de sectionnement gaz est requise pour chaque appareil. Si certains appareils ne sont pas utilisés, fermer la vanne de sectionnement gaz respective.

# Installation gaz





- Les sécurités d'allumage doivent se fermer dans la minute qui suit l'extinction de la flamme. Un clic est audible. Contrôler le bon fonctionnement à intervalles réguliers.
- Les appareils installés sont conçus pour une utilisation avec du propane, du butane ou un mélange des deux gaz. Le régulateur de pression de gaz ainsi que tous les appareils installés sont conçus pour une pression de service de 30 mbar.
- Contrôler régulièrement l'étanchéité du flexible à gaz sur le raccord de la bouteille à gaz. Le flexible ne peut pas présenter de fissures, ni être poreux. Le cas échéant, faire remplacer le flexible à gaz par un garage agréé.
- De par sa fonction et sa construction, le coffre à gaz est un espace ouvert vers l'extérieur. Pour pouvoir évacuer immédiatement vers l'extérieur le gaz qui s'en échappe, ne jamais couvrir la ventilation forcée installée de série, ni placer des objets devant cette dernière.
- > Ne pas utiliser le coffre à gaz comme rangement.
- Fermer le coffre à gaz pour empêcher tout accès aux personnes non autorisées.
- La vanne de sectionnement gaz principale sur la bouteille à gaz doit être accessible.
- Raccorder uniquement des appareils fonctionnant au gaz (p. ex. gril barbecue au gaz) construits pour une pression de service de 30 mbar.
- La conduite d'évacuation du gaz doit être raccordée de manière étanche et solide, aussi bien au chauffage qu'à la cheminée. La conduite d'évacuation du gaz ne peut pas être endommagée.
- ➤ Les gaz brûlés doivent pouvoir s'échapper à l'extérieur et l'air frais doit pouvoir entrer sans problème. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas y avoir de neige remblayée en contact avec le véhicule. Maintenir les orifices d'aspiration dégagés et propres.
- Les régulateurs 30 mbars installés sont conformes aux normes DIN EN 16129:2013-08, EN 12864:2001 annexe D ou DIN EN 13786 annexe B.



Le propane peut être utilisé jusqu'à -42 °C ; le butane par contre seulement jusqu'à 0 °C.

A des températures inférieures à celles-ci, plus aucune pression n'est disponible. Le butane ne convient pas pour le camping en hiver.

# 8.2 Ce qu'il faut savoir à propos du gaz

#### Les caractéristiques du gaz

Le gaz est un produit pétrolier, dont la désignation officielle est « gaz de pétrole condensé ». Il se compose principalement de propane et de butane. Le propane a l'avantage qu'il est encore utilisable à -42 °C, tandis que le butane ne peut plus être utilisé à une température inférieure à 0 °C. C'est pour cette raison qu'on utilise presque exclusivement du propane. Dans la bouteille, le gaz est à la fois liquide et gazeux. Lorsqu'on remplit la bouteille, la pression transforme le gaz gazeux en gaz liquide. En ouvrant la soupape sur la bouteille, le gaz redevient gazeux de nouveau.

Le gaz est dangereux dans la mesure où il est inflammable lorsqu'il s'échappe, et pardelà même explosif. Comme le propane est 1,5 fois plus lourd que l'air et le butane 2 fois plus lourd que l'air, le gaz qui s'échappe retombe sur le point le plus bas.



Le gaz est totalement exempt de toxines. L'inhalation du gaz peut cependant provoquer un certain effet narcotique, une sensation d'essoufflement et des nausées. En inhalant de l'air normal ou de l'oxygène, les symptômes disparaissent rapidement. Comme le gaz n'est pas toxique et plus lourd que l'air, un parfum est ajouté, lui conférant cette odeur piquante bien connue.



➤ Le butane mélangé au propane ne passe plus à l'état gazeux à des températures inférieures à 0 °C. C'est la raison pour laquelle, il faut qu'à la fin de l'hiver, il reste une quantité résiduelle de butane dans la bouteille de gaz, voire dans le réservoir à gaz. Les réservoirs de gaz peuvent être remplis de butane jusqu'à 80 %!

#### Combustion



➤ La combustion complète du gaz produit seulement du dioxyde de carbone (CO₂) et de la vapeur d'eau, tout comme lors de notre propre expiration. Pour obtenir une combustion complète, une bonne alimentation en air est nécessaire. La flamme doit avoir un aspect bleu clair et un noyau bleu-vert. Le gaz est très respectueux de l'environnement et ne génère pas de suie si la combustion est complète. Dans la bouteille, le gaz se conserve indéfiniment, sans perte de qualité.

#### **Pression**

La pression de service pour l'équipement de camping fonctionnant au gaz est de 30 mbars. Grâce au réducteur de pression, la pression de gaz dans la bouteille est limitée à 30 mbars. Le débit du gaz est de 1,5 kg/h.

# 8.3 Consommation de gaz



Les indications sur la consommation de gaz des différents appareils fonctionnant au gaz sont des valeurs indicatives moyennes.

Consommateurs	Consommation de gaz en g/h	
Chauffage	env. 170-490	
Réchaud, par plaque de cuisson	env. 140-165	
Frigo	env. 18-30	



# 8.4 Bouteilles à gaz



- Emmener les bouteilles de gaz uniquement dans le coffre à gaz.
- Placer les bouteilles de gaz verticalement dans le coffre à gaz et les arrimer pour empêcher qu'elles ne bougent.
- Fermer la vanne de sectionnement gaz principale sur la bouteille de gaz avant d'enlever le régulateur de pression de gaz ou le tuyau à gaz de la bouteille.
- Raccorder le régulateur de pression de gaz à la main aux bouteilles de gaz. Ne pas utiliser d'outils.
- Sur les véhicules, utiliser uniquement des régulateurs de pression de gaz spéciaux avec soupape de sûreté. D'autres régulateurs de pression de gaz ne sont pas autorisés et ne sont pas conformes aux exigences élevées.
- Utiliser uniquement des bouteilles de gaz de 11 kg ou de 5 kg. Les bonbonnes de gaz spécial camping avec clapet anti-retour incorporé (bonbonnes bleues de 2,5 kg ou 3 kg maxi) peuvent être utilisées dans des cas exceptionnels avec une soupape de sûreté.
- > Pour les bouteilles à gaz extérieures, utiliser des tuyaux plus courts (max. 150 cm).
- Contrôler le tuyau à gaz régulièrement quant à l'usure et à la présence de fissures. Respecter la date de péremption.



- Les raccords à vis sur le régulateur de pression de gaz ont un filet à gauche.
- Le régulateur de pression de gaz diminue la pression de gaz de la bouteille sur la pression de service des appareils fonctionnant au gaz.

# 8.5 Remplacer les bouteilles à gaz



Après avoir remplacé la bouteille à gaz, vérifier si du gaz sort des points de raccord! Pour cela, pulvériser un aérosol détecteur de fuites sur les raccords (accessoire en vente chez Carthago).




Poser les tuyaux à gaz sans les plier et sans les tendre (le flexible de gauche vers la bouteille de droite et le flexible de droite vers la bouteille de gauche). Ceci pourrait entraver l'alimentation en gaz.



- Selon le modèle, le coffre à gaz se trouve du côté gauche du véhicule.
- Avant d'ouvrir la bouteille de gaz observer ce qui est écrit sur l'autocollant (système Duo Control).








Fig. 124 Bouteilles à gaz

Fig. 125 Régulateur de gaz

### Remplacer les bouteilles à gaz :

- 1. Ouvrir le portillon extérieur du coffre à gaz.
- 2. Fermer la vanne de sectionnement principale (Fig. 124/1) sur la bouteille à gaz (respecter le sens des flèches).
- 3. Desserrer l'écrou moleté (Fig. 124/2) (filet à gauche).
- 4. Enlever le flexible à gaz de la bouteille à gaz.
- 5. Desserrer les sangles de fixation et retirer la bouteille de gaz.
- 6. Placer la bouteille à gaz pleine dans le coffre à gaz. Fixer la bouteille à gaz avec les sangles de fixation.
- 7. Placer le flexible à gaz relié au régulateur de gaz (Fig. 125) sur la bouteille de gaz et serrer à fond l'écrou moleté (Fig. 124/2) à la main (filet à gauche).
- 8. Fermer le portillon du coffre à gaz.


# 8.6 Unité de filtration des gaz



Pour de plus amples informations relatives au remplacement du filtre à gaz, consulter le mode d'emploi du fabricant joint.



## 8.7 Vanne de sectionnement gaz



- Vanne de sectionnement gaz du réchaud à gaz
- 2 Vanne de sectionnement gaz du frigo
- Wanne de sectionnement gaz du chauffage

Fig. 126 Vanne de sectionnement gaz

Dans le camping-car, une vanne de sectionnement gaz est montée pour chaque appareil fonctionnant sur gaz. Les vannes de sectionnement gaz se trouvent derrière le tiroir en haut à droite à la cuisine.

Les symboles indiqués sur les vannes de sectionnement gaz sont affectés à un appareil fonctionnant sur gaz.

# 8.8 Prise de gaz extérieure (équipement spécial)




- La prise de gaz extérieure peut uniquement être utilisée si la porte de soute est ouverte. Si la porte de soute est fermée, aucun appareil ne peut être raccordé à la prise de gaz.
- Lorsque la prise de gaz extérieure n'est pas utilisée, il faut toujours fermer le robinet d'arrêt.
- ➤ Uniquement raccorder des consommateurs de gaz qui disposent d'un adaptateur approprié à la prise extérieure.
- Uniquement raccorder des consommateurs de gaz extérieurs dimensionnés pour une pression de service de 30 mbars.
- Vérifier si du gaz sort des points de raccord après le raccord ou l'ouverture du robinet d'arrêt. Si la prise de gaz extérieure n'est pas étanche, le gaz s'échappe. Fermer immédiatement le robinet de gaz et la vanne de sectionnement principale sur la bouteille à gaz. Faire contrôler la prise de gaz extérieure par un garage agréé.
- Lorsqu'un consommateur de gaz extérieur est raccordé, éviter toute source d'étincelles à proximité de la prise de gaz extérieure.
- Veuillez n'utiliser la prise de gaz extérieure pour l'évacuation de gaz. Ne pas utiliser la prise de gaz extérieure pour faire l'appoint des bouteilles à gaz.
- Observer les autocollants apposés sur la prise de gaz extérieure.

Raccordement

Robinet d'arrêt

2





- E: 407 D: 1 (/:
- Fig. 127 Prise de gaz extérieure

La prise de gaz extérieure se trouve du côté droit du véhicule derrière une porte de soute.

# 8.9 Détecteurs de gaz (équipement spécial)

Les détecteurs de gaz consomment de l'électricité en continu lorsqu'ils sont actifs. Ce courant de veille peut causer la décharge des batteries lorsque le véhicule est stationné pendant une longue période et que les capteurs de gaz restent allumés.



Veuillez donc éteindre les détecteurs de gaz lorsque le véhicule reste stationné pendant une longue période.



➤ Le détecteur de gaz principal est installé sur le côté droit du compartiment de rangement, à côté de la porte du conducteur. Le compartiment de rangement est accessible depuis une trappe extérieure.






Fig. 128 Détecteur de gaz principal

- 1 Touche ON/OFF
- 2 Voyant de contrôle

## Désactiver les détecteurs de gaz

1. Appuyer sur le bouton-poussoir (Fig. 128/1) du détecteur de gaz. Le voyant de contrôle (Fig. 128/2) vert s'éteint.

## Activer les détecteurs de gaz

1. Appuyer sur le bouton-poussoir (Fig. 128/1) du détecteur de gaz. Le voyant de contrôle (Fig. 128/2) vert clignote. Au bout d'environ 2 minutes, un signal sonore retentit et le voyant de contrôle vert reste allumé.



Pour plus d'informations relatives à la commande des détecteurs de gaz, consulter la notice du fabricant de l'appareil jointe.



# 8.10 Réservoir de gaz (s-plus) (équipement spécial)

L'installation gaz peut être utilisée soit avec des bouteilles à gaz soit avec le réservoir de gaz intégré.



La vanne de commutation pour la commutation manuelle entre le fonctionnement sur réservoir de gaz et le fonctionnement sur bouteilles à gaz est intégrée dans la coffre à gaz.




Fig. 129 Réservoir de gaz, bouchon de carburant et téléaffichage

Le réservoir de gaz (Fig. 129/2) est installé sur le côté droit du véhicule (en dessous à côté de la porte de cellule).

Le robinet d'arrêt principal (Fig. 129/1) du réservoir de gaz est accessible après avoir retiré le capot du réservoir de gaz.

Le bouchon de carburant (Fig. 129/3) se trouve à gauche à côté de la porte de cellule. Pour ouvrir le bouchon de carburant (Fig. 129/3), le bouchon doit être enfoncé et tourné dans le sens anti-horaire (fermeture à baïonnette).

Un téléaffichage (Fig. 129/4) se trouve à côté du panneau de contrôle qui permet de consulter le niveau de remplissage du réservoir de gaz.



Pour de plus amples informations, consulter la notice d'utilisation du fabricant jointe.



#### Vue d'ensemble des chapitres

Ce chapitre donne des informations sur les appareils encastrés du camping-car.

Les informations se réfèrent uniquement au maniement des appareils encastrés. Pour de plus amples informations sur les appareils encastrés, consulter les modes d'emplois des appareils encastrés joints séparément au véhicule.

Les consignes de manipulation s'appliquent :

- aux remarques générales
- au chauffage
- à la plaque de cuisson
- au frigo
- à l'équipement spécial
- au système coulissant de l'écran TV

# 9 Appareils encastrés

## 9.1 Généralités



Pour des raisons de sécurité, il faut que les pièces de rechange pour les radiateurs soient conformes aux indications du fabricant et autorisées par ce dernier comme pièces de rechange. Ces pièces de rechange peuvent uniquement être installées par le fabricant de l'appareil ou par un garage agréé.



Pour de plus amples informations, consulter les notices d'utilisation jointes du fabricant de l'appareil respectif.

Selon le modèle, le camping-car est équipé d'un chauffage, d'un chauffe-eau, d'une plaque de cuisson et d'un frigo. Dans la notice d'utilisation du camping-car, seuls le maniement et les particularités des appareils encastrés sont décrits.

Avant la mise en service d'un appareil encastré fonctionnant sur gaz, ouvrir la vanne de sectionnement principale sur la bouteille à gaz et la vanne de sectionnement gaz sur l'appareil.

# 9.2 Chauffage



## > Risque d'explosion!

Ne jamais laisser le gaz s'échapper sans combustion en raison du danger d'explosion.

En faisant le plein du réservoir à carburant, sur les bacs et dans le garage, le chauffage doit être coupé en raison du risque d'explosion.



La soufflerie se met automatiquement en marche lorsque le chauffage est mis en marche et restera en marche en permanence. La batterie de cellule est sollicitée de manière extrême lorsque le camping-car n'est pas branché à une alimentation 230 V. Veuillez noter que la batterie de cellule n'a qu'une réserve d'énergie limitée.

Lors de la première mise en service du chauffage, de la fumée et des odeurs désagréables se forment brièvement. Immédiatement mettre le chauffage sur « Maximum » à l'aide du bouton de commande. Ouvrir les portes et fenêtres et bien aérer. La fumée et la mauvaise odeur disparaissent automatiquement après un temps très court.



## 9.2.1 Chauffage à l'eau chaude Alde



- > Ne jamais faire marcher le chauffage à l'eau chaude sans liquide de chauffage.
- ➤ Ne pas percer de trous dans le plancher de l'habitacle. Il y a risque de détérioration des tuyauteries d'eau chaude.
- Si le camping-car n'est pas utilisé et qu'il y a risque de gel, vidanger l'eau dans le réservoir d'eau chaude ainsi que le système chauffe-eau. La garantie ne couvre pas les dégâts dus au gel.



- Après la première mise en service du chauffage, Carthago recommande de purger le système de chauffage et de contrôler le niveau dans le vase d'expansion.
- ➤ En cas de dysfonctionnements ou de travaux d'entretien il faut toujours purger le système de chauffage.
- Le fonctionnement du chauffage est également possible sans que le chauffe-eau ne soit plein.



Fig. 130 Chauffage à l'eau chaude Alde

Le chauffage à l'eau chaude Alde est commandé au moyen du panneau de commande.



➤ Pour de plus amples informations relatives à la commande et à l'entretien du chauffe-eau Alde, consulter la notice du fabricant jointe.



Fig. 131 Emplacement du chauffage



# 9.2.2 Échangeur thermique pour le circuit de chauffage Alde (équipement spécial)

L'installation de l'échangeur thermique dans le circuit d'eau de refroidissement du véhicule garantit le transfert de chaleur du circuit de l'eau réfrigérante vers le circuit de chauffage de l'habitacle.




Fig. 132 Emplacement de la vanne de sectionnement de l'échangeur thermique

L'échangeur thermique se trouve sous la crédence du côté droit du véhicule et est accessible par le recouvrement (Fig. 132/1).



Fig. 133 Emplacement du robinet d'arrêt de l'échangeur thermique lveco

L'échangeur thermique se trouve sous la crédence du côté droit du véhicule et est accessible par le recouvrement (Fig. 133/1).






Fig. 134 Vanne de sectionnement de l'échangeur thermique

### Chauffer au moyen de l'échangeur thermique :

- 1. Ouvrir la vanne de sectionnement (Fig. 134/1).
- 2. Activer la pompe de circulation du circuit de chauffage sur le panneau de commande Alde.



Pour éviter tout chauffage non-intentionné du circuit de chauffage en mode Été, fermer la vanne de sectionnement (Fig. 134/2).

## 9.2.3 Préchauffage du moteur (équipement spécial)



Détérioration du moteur due à une erreur de manipulation ! Désactiver la pompe pour préchauffer le moteur en roulant. Lorsque la pompe est activée, il y a risque de détérioration du moteur.



Avant d'activer la pompe pour préchauffer le moteur, il faut préchauffer le système de chauffage.






Fig. 135 Commutateur de préchauffage du moteur

Le commutateur de préchauffage du moteur (Fig. 135/1) se trouve sur l'étagère en cabine.

L'échangeur thermique peut transmettre la chaleur émise par le chauffage dans le circuit de refroidissement du moteur du véhicule pour préchauffer le moteur.

Pour préchauffer le circuit de refroidissement, actionner le commutateur au niveau de la banquette.

## 9.2.4 Tapis chauffant sur le plancher de la cabine (équipement spécial)

A titre optionnel, les véhicules Chic e-line peuvent être équipés d'un tapis chauffant amovible pour le plancher en cabine. Les raccords se trouvent au niveau du marche-pied du côté droit du véhicule à proximité de l'échangeur thermique.




Fig. 136 Raccords du tapis chauffant du plancher en cabine



#### Risque de brûlure!

Les raccords et les soupapes peuvent chauffer fortement lorsque le chauffage marche. Installer le tapis chauffant avant de mettre en marche le circuit de chauffage de la cellule. Raccorder/desserrer les raccords à l'état refroidi.



#### Raccorder le raccord :

- 1. Tirer la bague (Fig. 136/2) en arrière tout en poussant le tuyau flexible (Fig. 136/1) fermement dans le raccord (Fig. 136/3).
- 2. Lâcher la bague (Fig. 136/2).
- 3. Vérifier la bonne fixation du raccord. Le raccord ne peut pas se desserrer automatiquement.

## Desserrer le raccord :

- 1. Pousser le flexible (Fig. 136/1) contre le raccord (Fig. 136/3) tout en tirant la bague (Fig. 136/2) en arrière.
- 2. Tirer le flexible (Fig. 136/1) hors du raccord (Fig. 136/3).

### 9.2.5 Booster de chaleur

En activant le booster de chaleur, l'influence du froid par la porte de cabine est réduite. Grâce à la circulation d'air, on obtient une efficacité thermique plus élevée.



La durée de vie du booster de chaleur est accrue si la soufflante est réglée sur « lent ».



Fig. 137 Booster de chaleur

1 Booster de chaleur






Fig. 138 Interrupteur du booster de chaleur

- Réglage de la soufflerie « lent » (réglage en usine, recommandé)
- 2 Couper la soufflerie
- 3 Réglage de la soufflerie « rapide » (pas recommandé)
- 4 Interrupteur (ON/OFF) du booster de chaleur

L'interrupteur du booster de chaleur se trouve au niveau de l'étagère en cabine.

## 9.2.5.1 Régulation des circuits de chauffage (sur les modèles XL)



- Les vannes de sectionnement pour le chauffage par le sol et le chauffage du lit arrière sont marquées par un autocollant.
- ➤ L'autocollant est apposé sur la face arrière de la penderie.




Fig. 139 Autocollant vannes de sectionnement sur les modèles XL

## Signification des symboles :





Chauffage par le sol



Chauffage lit arrière



Vanne ouverte



Vanne fermée

144



#### 9.2.6 Eau dans le chauffe-eau et les conduites



➤ En cas de gel, vidanger complètement le chauffe-eau. La garantie ne couvre pas les dégâts dus au gel.

Les robinets de vidange sont logés dans le double plancher au niveau de l'entrée. Appliquer le processus à suivre décrit ci-après à tous les robinets de vidange.




Fig. 140 Robinet de vidange du chauffe-eau



Placer le culbuteur (Fig. 140/1) du robinet de vidange horizontalement ou verticalement. Ne pas le tordre! Le fait de tordre le culbuteur risque d'endommager le robinet de vidange et va le rendre non étanche. En cas de non-respect, la garantie Carthago prend fin.

#### Remplissage:

- 1. Fermer le robinet de vidange. Pour cela, placer le levier à bascule (Fig. 140/1) horizontalement.
- 2. Activer la pompe sur le panneau de contrôle.
- 3. Ouvrir toutes les têtes de douche et tous les robinets et les mettre sur « chaud ». La pompe à eau pompe l'eau hors du réservoir d'eau dans le chauffe-eau.
- 4. Laisser tous les robinets ouverts jusqu'à ce que l'eau coule sans faire de bulles. Le chauffe-eau est plein.
- 5. Fermer de nouveau tous les robinets.

#### Vidange:

- 1. Désactiver le chauffe-eau.
- 2. Ouvrir toutes les têtes de douche et tous les robinets et les mettre sur la position médiane.
- 3. Ouvrir le robinet de vidange. Pour cela, placer le culbuteur (Fig. 140/1) verticalement. Ainsi, le chauffe-eau est vidangé vers l'extérieur.
- 4. Vérifier si de l'eau s'écoule du chauffe-eau.

## Appareils encastrés



5. Pour vidanger complètement le système hydraulique, activer la pompe sur le panneau de contrôle.



Pour de plus amples informations relatives au chauffe-eau Alde Compact, consulter la notice du fabricant jointe.

#### 9.2.7 Cheminée



Enlever la neige, la glace, les feuilles mortes et les autres impuretés.



La cheminée se trouve du côté passager, à hauteur du chauffage.

## 9.3 Plaque de cuisson



> Risque d'explosion!

Ne jamais laisser le gaz s'échapper sans combustion en raison du danger d'explosion.

- Avant la mise en service de la plaque de cuisson, veiller à une ventilation suffisante. Ouvrir la vitre orientable ou le lanterneau.
- Ne pas utiliser la plaque de cuisson à des fins de chauffage.



Pour de plus amples informations relatives aux plaques de cuisson, consulter le mode d'emploi du fabricant joint.

#### 9.3.1 Réchaud à gaz



- Risque d'explosion!
  - Pendant la mise en service et lorsque le réchaud à gaz marche, éviter la présence d'objets inflammables à proximité du réchaud à gaz.
- Le processus d'allumage doit être visible par le haut et ne peut pas être couvert par des casseroles.




Fig. 141 Autocollant sur le réchaud



- > Ne pas utiliser le recouvrement du réchaud à gaz comme plaque de cuisson.
- ➤ Ne pas fermer le recouvrement du réchaud à gaz pendant que celui-ci est en marche. Sinon le recouvrement du réchaud à gaz risque de se fendre. Observer ce qui est écrit sur l'autocollant (Fig. 141).
- Toujours utiliser des casseroles avec un diamètre approprié au diamètre des plaques de cuisson.
  - Si les casseroles sont trop grandes, des dommages peuvent surgir suite à une accumulation de chaleur.
- Fermer le recouvrement du réchaud à gaz prudemment. Ne pas le laisser tomber !
- Ne pas exercer de pression sur le recouvrement du réchaud à gaz lorsque celui-ci est fermé.
- Ne pas y déposer des casseroles chaudes.



Fig. 142 Plaque de cuisson

- 1. Ouvrir le recouvrement du réchaud à gaz.
- 2. Ouvrir la vanne de sectionnement sur la bouteille à gaz et la vanne de sectionnement « Plaque de cuisson ».
- 3. Tourner le bouton de réglage (Fig. 142/1) sur « 0 ».
- 4. Maintenir le bouton de réglage (Fig. 142/1) appuyé et le tourner sur la grande flamme. La flamme est allumée au moyen d'un système d'allumage électrique spécial.
- 5. Maintenir le bouton appuyé pendant 10 secondes maximum jusqu'à ce que le processus d'allumage soit terminé.
- 6. Relâcher le bouton de réglage (Fig. 142/1).
- 7. Régler la puissance souhaitée du brûleur à l'aide du bouton de réglage (Fig. 142/1).



#### Désactiver :

- 1. Tourner le bouton de réglage (Fig. 142/1) sur « 0 ». La flamme s'éteint.
- 2. Fermer la vanne de sectionnement gaz « Plaque de cuisson » et la vanne de sectionnement principale sur la bouteille à gaz.
- 3. Laisser refroidir d'abord le réchaud à gaz. Une fois refroidi, fermer le recouvrement.



> Si la flamme s'éteint, la soupape de veilleuse de sécurité coupe automatiquement l'alimentation en gaz.



Pour de plus amples informations relatives au réchaud à gaz, consulter la notice du fabricant jointe.

### 9.4 Frigo

En route, le frigo peut uniquement fonctionner via le réseau de bord avec une alimentation 12 V.

En présence d'une température ambiante supérieure à +40 °C, un refroidissement optimal n'est plus garanti. Dans ce cas, enlever la grille de ventilation du frigo pour assurer une meilleure ventilation.

La puissance réfrigérante des frigos à absorption est en mesure de pallier à une différence de température maximale de 25 °C.



Pour de plus amples informations relatives à la commande et à l'entretien du frigo, consulter la notice du fabricant jointe.

#### 9.4.1 Mode automatique du frigo

1. Appuyer sur la touche A sur le frigo. Le système électronique sélectionne automatiquement parmi les trois types d'énergie possibles : 230 V, 12 V et gaz liquéfié.

Le système de commande électronique veille automatiquement à ce que le frigo s'alimente depuis la source d'énergie optimale.

Un retour à la sélection manuelle est toujours possible.



Le système électronique de commande sélectionne uniquement le mode Gaz comme option selon l'ordre de suite des priorités si aucun des deux autres types d'énergie n'est disponible.



#### 9.4.2 Mode Hiver



- Contrôler régulièrement les grilles de ventilation et le système d'échappement des gaz brûlés.
- Enlever la neige, les feuilles mortes et autres impuretés.



- Les grilles de ventilation se trouvent côté passager, à hauteur du frigo.
- ➢ Il est recommandé d'installer également le recouvrement d'hiver lorsque le véhicule est mis hors service pendant un temps prolongé.
- Lorsque les températures sont élevées, un recouvrement pour l'hiver peut influer sur la puissance frigorifique.
- Protéger l'agrégat frigorifique contre des températures extérieures inférieures à +8 °C.

#### 9.4.2.1 Enlever/mettre en place la grille de ventilation du frigo



Fig. 143 Grille de ventilation du frigo

#### Enlever la grille de ventilation :

- 1. Le cas échéant, retirer le recouvrement d'hiver (consulter le chapitre 9.4.2.2).
- 2. A l'aide d'un objet plat (clé du véhicule par ex.), glisser les verrous (Fig. 143/1) vers le haut.
- 3. Enlever la grille de ventilation.

#### Mettre en place la grille de ventilation :

- 1. Placer la grille de ventilation dans les supports.
- 2. Rentrer le côté gauche et glisser le verrou (Fig. 143/1) vers le bas.



#### 9.4.2.2 Enlever/mettre en place le recouvrement d'hiver




Fig. 144 Recouvrement d'hiver du frigo

#### Enlever le recouvrement d'hiver :

- 1. A l'aide d'un objet plat (clé du véhicule p. ex.), placer les verrous rotatifs (Fig. 144/1) horizontalement.
- 2. Enlever le recouvrement d'hiver.

#### Mettre en place le recouvrement d'hiver :

- 1. Placer le recouvrement d'hiver dans le support supérieur et le rentrer en bas.
- 2. Placer les verrous rotatifs (Fig. 144/1) verticalement.

#### 9.4.3 Ventilation par le toit



La ventilation par le toit se trouve sur le toit, côté passager, à hauteur du frigo.

#### 9.4.3.1 Nettoyer la ventilation par le toit



> Enlever régulièrement la neige, les feuilles mortes et les autres impuretés.



## 9.5 Équipement spécial

#### 9.5.1 Four



Pour de plus amples informations relatives à la commande et à l'entretien du four, consulter la notice du fabricant jointe.



Fig. 145 Four


## 9.5.2 Cafetière à capsules dans le placard de pavillon



- Ne pas utiliser de machines à café en vente dans le commerce ! Les machines à café installées par Carthago sont spécialement adaptées à l'onduleur installé sur votre camping-car.
- Avant de prendre la route, vérifier si la machine à café est bien encliquetée dans l'embase. Ainsi on évite tout endommagement suite à une fixation branlante.
- La machine à café doit être éteinte avant d'être glissée dans le placard de pavillon.
- Ne jamais ranger la machine à café dans le placard de pavillon avec de l'eau dans le réservoir.

## Appareils encastrés








Fig. 146 Variante 1

Fig. 147 Variante 2

#### Entrer et sortir la cafetière à capsules :

#### Variante 1:

- 1. Ouvrir le placard de pavillon.
- 2. Pivoter la cafetière à capsules (Fig. 146/1) avec le socle pivotant vers l'avant. Veiller à ce qu'il n'y ait pas d'objets dans le rayon d'action.
- Pour ranger la cafetière à capsules, la pivoter complètement dans le placard de pavillon.
- 4. Fermer le placard de pavillon.

#### Variante 2:

- 1. Ouvrir le placard de pavillon.
- 2. Tirer le système coulissant de la cafetière à capsules (Fig. 147/1) jusqu'en butée.
- 3. Pour ranger la cafetière à capsules, repousser le système coulissant de la cafetière à capsules dans le placard de pavillon jusqu'en butée.
- 4. Fermer le placard de pavillon.



Pour de plus amples informations relatives à la cafetière à capsules, consulter la notice d'utilisation du fabricant jointe.

#### 9.5.3 Douche extérieure



En utilisant la douche extérieure, veiller à ne pas mouiller le garage.

Le raccordement et le support de la douche extérieure se trouvent dans le garage.



# 9.5.4 Système de chauffage à l'eau chaude au moyen de carburant Webasto



> Toujours couper le radiateur avant le refaire le plein aux pompes à essence.



Fig. 148 Auxiliaire de commande Webasto



Pour de plus amples informations relatives au chauffage, consulter la notice d'utilisation du fabricant jointe.

## 9.6 Système coulissant de l'écran TV

# 9.6.1 Système coulissant de l'écran TV au niveau de la banquette latérale du côté droit du véhicule

Il y a un système coulissant du téléviseur derrière la banquette.



Risque d'écrasement en sortant, rentrant et pivotant le système coulissant du téléviseur.



- Avant de prendre la route et en roulant, rentrer le système coulissant du téléviseur.
- En faisant rentrer le système coulissant du téléviseur, veiller à ne pas plier le câble d'alimentation. Sinon le câble risque d'être abîmé.
- Avant de rentrer de nouveau le système coulissant de l'écran TV, il faut que l'écran soit positionné correctement dans les supports. Sinon il y a risque de détérioration de l'écran TV.








Fig. 149 Système coulissant du téléviseur au niveau de la banquette latérale

#### Sortir le système coulissant du téléviseur :

- 1. Tirer la poignée (Fig. 149/1) dans le sens indiqué.
- 2. Tirer l'écran TV (Fig. 149/2) hors du support.
- 3. Pivoter l'écran TV (Fig. 149/2) vers la droite ou vers la gauche.

Rétablissement de l'état initial dans l'ordre de suite inverse.



# 9.6.2 Système coulissant électrique du téléviseur au niveau de la banquette latérale du côté droit du véhicule

Il y a un système coulissant du téléviseur derrière la banquette. Le commutateur se trouve au niveau du rangement de pavillon au-dessus du système coulissant du téléviseur.



Risque d'écrasement en sortant, rentrant et pivotant le système coulissant du téléviseur.



- Avant de prendre la route et en roulant, rentrer le système coulissant du téléviseur.
- ➤ En faisant rentrer le système coulissant du téléviseur, veiller à ne pas plier le câble d'alimentation. Sinon le câble risque d'être abîmé.
- Ne pas placer d'objets sur le dessus du système coulissant du téléviseur pendant que celui-ci sort ou rentre.
- Avant de sortir le système coulissant de l'écran TV, veuillez remonter le store bateau entièrement.




Fig. 150 Système coulissant du téléviseur au niveau de la banquette latérale

#### Sortir le système coulissant du téléviseur :

1. Maintenir appuyé l'interrupteur (Fig. 150/1) sur le côté avec la flèche orientée vers le haut (Fig. 150/2). Le téléviseur se déplace vers le haut.

#### Rentrer le système coulissant du téléviseur :

1. Maintenir appuyé l'interrupteur (Fig. 150/1) sur le côté avec la flèche orientée vers le bas (Fig. 150/3). Le téléviseur se déplace vers le bas.



### 9.6.3 Système coulissant de l'écran TV dans la chambre


Un système coulissant de l'écran TV est installé au-dessus du lit.



> Risque d'écrasement en sortant et rentrant le système coulissant de l'écran TV.



- Avant de prendre la route et en roulant, rentrer le système coulissant du téléviseur.
- En faisant rentrer le système coulissant du téléviseur, veiller à ne pas plier le câble d'alimentation. Sinon le câble risque d'être abîmé.






Fig. 151 Système coulissant de l'écran TV dans la chambre

Fig. 152 Système coulissant de l'écran TV dans la chambre

#### Sortir le système coulissant du téléviseur :

- 1. Ouvrir la fermeture push-lock (Fig. 151/1).
- 2. Ouvrir le volet (Fig. 151/2).
- 3. Tirer le système coulissant de l'écran TV (Fig. 152/1) en dehors.

Rétablissement de l'état initial dans l'ordre de suite inverse.



Le système coulissant de l'écran TV est uniquement installé dans les chambres sur les véhicules avec des lits jumeaux.



#### Vue d'ensemble des chapitres

Ce chapitre donne des informations sur les équipements sanitaires du camping-car.

Les indications s'appliquent :

- à l'alimentation en eau
- au système d'eau fraîche
- au système des eaux usées
- aux toilettes
- au cabinet de toilette

## 10 Équipements sanitaires

### 10.1 Informations générales

Le camping-car est équipé d'un réservoir d'eau fraîche et un réservoir des eaux usées.

Une pompe électrique pompe l'eau jusqu'aux différents points de prélèvement. En ouvrant un robinet d'eau, la pression d'eau dans la conduite d'eau diminue et la pompe d'eau s'enclenche automatiquement. Pour cela, l'interrupteur principal et l'interrupteur de la pompe doivent être actionnés sur le panneau de contrôle.

Le réservoir des eaux usées collecte l'eau souillée.

Pour les capacités de remplissage du réservoir d'eau fraîche et du réservoir des eaux usées, consulter les documents d'achat du camping-car. Sur le panneau de contrôle, on peut consulter le niveau de remplissage du réservoir d'eau fraîche ou du réservoir des eaux usées.

De l'eau qui stagne dans le réservoir d'eau fraîche ou dans les conduites devient rapidement impropre à la consommation. Avant chaque utilisation du camping-car, bien rincer les conduites d'eau et le réservoir d'eau fraîche avec plusieurs litres d'eau. Pour cela, ouvrir tous les robinets et la douchette. Après chaque utilisation du camping-car, vidanger complètement le réservoir d'eau fraîche et les conduites d'eau.



- Uniquement faire l'appoint du réservoir d'eau fraîche avec de l'eau.
- > En cas de risque de gel, vidanger l'ensemble du circuit hydraulique ou chauffer le camping-car.
- > Sans eau, la pompe à eau chauffe et peut être endommagée. Ne jamais faire fonctionner la pompe lorsque le réservoir d'eau fraîche est vide.
- Bien nettoyer les réservoirs d'eau fraîche avant chaque utilisation.



- Avant d'utiliser la robinetterie, il faut activer la pompe à eau sur le panneau de contrôle au moyen du commutateur.
- Si la pompe produit des pulsations, augmenter la pression de l'eau ou ouvrir davantage le robinet. Une pompe qui produit des pulsations n'est pas à considérer comme un défaut!
- ➤ En faisant le plein du réservoir d'eau fraîche, il faut tenir compte du P.T.A.C. du camping-car. En voyageant avec un réservoir d'eau fraîche plein, il faut diminuer les bagages en conséquence.
- On peut contrôler le niveau de remplissage du réservoir d'eau fraîche sur le panneau de contrôle.
- ➤ Lorsque le niveau sur le panneau de commande affiche 100 %, arrêter le remplissage !



## 10.2 Système d'eau fraîche

#### 10.2.1 Bouchon de remplissage

Selon le modèle, le bouchon de remplissage est monté soit du côté gauche, soit du côté droit du camping-car. Le mot « Wasser » (eau) est inscrit sur le bouchon de remplissage (Fig. 153/1). Le bouchon s'ouvre et se ferme avec la clé des portes de soutes.




Fig. 153 Bouchon de remplissage

#### Ouvrir:

- 1. Introduire la clé dans la serrure et la tourner un quart de tour dans le sens antihoraire.
- 2. Retirer la clé.
- 3. Tourner le bouchon de fermeture un quart de tour dans le sens anti-horaire et l'enlever.
- 4. Faire le plein du réservoir d'eau fraîche.

#### Fermer:

- Placer le bouchon de fermeture sur le bouchon de remplissage. Tourner le bouchon de fermeture un quart de tour dans le sens horaire. Le bouchon de fermeture encliquette.
- 2. Introduire la clé dans la serrure et la tourner un quart de tour dans le sens horaire.
- 3. Retirer la clé.
- 4. Vérifier si le bouchon de fermeture patine en le tournant.

## **Équipements sanitaires**

Robinet de vidange d'eau fraîche Robinet de vidange des eaux usées



#### 10.2.2 Faire le plein du réservoir d'eau fraîche

Avant de faire l'appoint du réservoir d'eau, fermer les robinets de vidange dans le double plancher.




Fig. 154 Faire le plein du réservoir d'eau fraîche

- 1. Placer le camping-car horizontalement.
- 2. Retirer le bouchon du réservoir d'eau fraîche (voir chapitre 10.2.1).
- 3. Ouvrir la trappe dans le plancher après l'entrée.
- 4. Tourner le robinet de vidange (Fig. 154/1) dans la position représentée à la Fig. 154 (robinet de vidange fermé).
- 5. Faire le plein du réservoir d'eau fraîche.
- 6. Fermer la trappe dans le plancher.
- 7. Fermer le bouchon du réservoir d'eau fraîche (voir chapitre 10.2.1).



#### 10.2.3 Vidanger le réservoir d'eau fraîche



Vidanger les réservoirs uniquement dans les stations sanitaires, sur les terrains de camping ou sur les aires de service spécialement prévues à cet effet.




Fig. 155 Vidanger le réservoir d'eau fraîche

- 1 Robinet de vidange d'eau fraîche
- 2 Robinet de vidange des eaux usées

- 1. Placer le camping-car horizontalement.
- 2. Ouvrir la trappe dans le plancher après l'entrée.
- 3. Tourner le robinet de vidange (Fig. 155/1) dans la position représentée à la Fig. 155 (robinet de vidange ouvert).
- 4. Vidanger le réservoir d'eau fraîche via le manchon de vidange (voir chapitre 10.3.1).
- 5. Aspirer l'eau restante au moyen de la pompe refoulante.
- 6. Laisser sécher le circuit hydraulique le plus longtemps possible.
- 7. Tourner le robinet de vidange (Fig. 154/1) dans la position représentée à la Fig. 154 (robinet de vidange fermé).
- 8. Fermer la trappe dans le plancher.

#### 10.2.4 Diminution du poids pour le voyage




Placer les culbuteurs des robinets de vidange (Fig. 156/1, 2, 3) uniquement verticalement ou horizontalement. Ne jamais les tourner sur une autre position! Toute torsion des culbuteurs pourrait endommager le joint dans le robinet de vidange. En cas de non-respect, la garantie Carthago prend fin.



Vidanger les réservoirs uniquement dans les stations sanitaires, sur les terrains de camping ou sur les aires de service spécialement prévues à cet effet.



## Équipements sanitaires



Robinet de vidange du chauffe-eau (fermé) Robinet de vidange d'eau fraîche (fermé)

Robinet de vidange de diminution du poids (fermé)

- Fig. 156 Robinets de vidange de diminution du poids, du chauffeeau et d'eau fraîche
- 1. Diminuer le poids sur 20 litres et fermer le robinet de vidange (Fig. 156/1). Pour cela, placer le culbuteur horizontalement.

#### 10.2.5 Faire le plein du circuit hydraulique



Placer le culbuteur (Fig. 156/1, 2, 3) du robinet de vidange soit horizontalement, soit verticalement. Ne jamais le tourner sur une autre position! Toute torsion des culbuteurs pourrait endommager le joint dans le robinet de vidange. En cas de non-respect, la garantie Carthago prend fin.



Fig. 157 Tête de douche de la douche extérieure

- Fermer le robinet de vidange du chauffe-eau (Fig. 156/2) et le robinet de vidange d'eau fraîche (Fig. 156/3). Pour cela, placer les culbuteurs horizontalement.
- 2. Mettre tous les robinets sur « Chaud » et les ouvrir, faire encliqueter toutes les têtes de douche (Fig. 157/1) sur position permanente.
- 3. Enclencher la pompe à eau sur le panneau de contrôle.
- 4. Laisser les robinets ouverts jusqu'à ce que l'eau coule sans faire de bulles. Ceci permet de garantir que le chauffe-eau est également rempli d'eau.



- 5. Mettre tous les robinets sur « Froid » et les laisser ouverts. Les conduites d'eau froides sont remplies d'eau.
- 6. Laisser les robinets ouverts jusqu'à ce que l'eau coule sans faire de bulles.
- 7. Fermer tous les robinets d'eau.

#### 10.2.6 Vidanger le circuit hydraulique



Détérioration de la pompe suite à une fausse manipulation ! Désactiver la pompe une fois que l'eau cesse de couler du robinet de vidange du chauffe-eau.



Vidanger les réservoirs uniquement dans les stations sanitaires, sur les terrains de camping ou sur les aires de service spécialement prévues à cet effet.




Fig. 158 Robinets de vidange de diminution du poids, du chauffe-eau et d'eau fraîche

- 1 Robinet de vidange de diminution du poids (fermé)
- 2 Robinet de vidange du chauffe-eau (fermé)
- 3 Robinet de vidange d'eau fraîche (fermé)

- 1. Couper la pompe à eau sur le panneau de contrôle.
- 2. Ouvrir le robinet de vidange du chauffe-eau (Fig. 158/2) et le robinet de vidange d'eau fraîche (Fig. 158/3). Pour cela, placer les culbuteurs verticalement.
- Mettre tous les robinets sur « Chaud », faire encliqueter toutes les têtes de douche (Fig. 157/1) sur position permanente et les laisser ouverts jusqu'à ce que la conduite d'eau chaude est exempte d'eau.
- 4. Mettre tous les robinets sur « Froid » et les laisser ouverts jusqu'à ce que les conduites d'eau froide soient exemptes d'eau.
- 5. Vidanger le réservoir (consulter le chapitre 10.2.3).
- 6. Pour vidanger la pompe refoulante et le filtre de la pompe, activer la pompe sur le panneau de contrôle. L'eau s'écoule par le robinet de vidange du chauffe-eau.
- 7. Dévisser le filtre et le nettoyer.



#### 10.3 Installation des eaux usées

#### 10.3.1 Réservoir des eaux usées



Pour vidanger le réservoir des eaux usées, ouvrir tous les robinets de vidange dans le double plancher.



- Pour éviter toute confusion, les robinets du réservoir des eaux usées et du réservoir d'eau fraîche sont marqués.
- > Le robinet de vidange a deux positions :

Fermé : le nez du robinet de vidange indique en direction du flexible.

Ouvert : le nez du robinet de vidange est placé transversalement à la direction du flexible.



Vidanger les réservoirs uniquement dans les stations sanitaires, sur les terrains de camping ou sur les aires de service spécialement prévues à cet effet.




Fig. 159 Tuyau d'écoulement de l'eau/rangement du tuyau de vidange

- 1 Tuyau d'écoulement des eaux usées
- 2 Tuyau d'écoulement de l'eau
- 3 Tuyau de vidange
- 4 Récipient pour le tuyau de vidange

On peut raccorder un flexible aux manchons de vidange (Fig. 159/1 et 2). Le tuyau de vidange (Fig. 159/3) se trouve dans le coffre à gaz.






Fig. 160 Vidange du réservoir des eaux usées

#### Processus de vidange :

- 1. Raccorder le tuyau de vidange (Fig. 160/3) au manchon de vidange (Fig. 160/1).
- 2. Ouvrir le robinet de vidange (Fig. 160/4).
- 3. Vidanger le réservoir des eaux usées via le manchon de vidange (Fig. 160/1).
- 4. Fermer le robinet de vidange (Fig. 160/4).

### 10.3.2 Siphon

#### 10.3.2.1 Informations générales

Pour éviter des mauvaises odeurs émanant de l'installation des eaux usées, le campingcar est équipé de siphons (Fig. 161/1).

#### 10.3.2.2 Nettoyage et vidange du siphon du lavabo et de l'évier




Fig. 161 Siphon

- 1. Placer un récipient approprié sous le siphon.
- 2. Dévisser le couvercle (Fig. 161/1).
- 3. Nettoyer le siphon.
- 4. Revisser le couvercle (Fig. 161/1) sur le siphon.





#### 10.3.2.3 Nettoyage et vidange de la bonde du receveur de douche




Fig. 162 Siphon (siphon, douche), variante avec parement chromé

- 1. Enfiler un bout de ficelle à travers le capuchon (Fig. 162/1), tirer prudemment le capuchon vers le haut et l'enlever.
- 2. Tirer le gobelet (Fig. 162/2) vers le haut et l'enlever.
- 3. Nettoyer le siphon.

Rétablissement de l'état initial dans l'ordre de suite inverse.

#### 10.4 Toilettes



Pour éviter des dégâts au niveau du receveur ou d'autres objets sanitaires du cabinet de toilettes, ne pas transporter des charges dans le receveur de la douche.



- ➤ Pour aérer la douche en prenant une douche ou au sortir de la douche ou pour sécher les vêtements mouillés, fermer la porte des toilettes et ouvrir le lanterneau dans les toilettes. Ainsi, l'air peut mieux circuler.
- Après avoir pris une douche, rincer les restes de savon qui se trouvent dans le receveur, sinon des fissures risquent de se former au fil du temps.
- Sécher la douche après chaque utilisation avec un chiffon pour éviter que l'humidité ne s'incruste.

## Équipements sanitaires



#### 10.4.1 Toilettes



- Vider la cassette WC en cas de risque de gel et que le camping-car n'est pas chauffé.
- ➤ Ne pas s'asseoir sur l'abattant. L'abattant n'a pas été conçu pour supporter le poids de personnes et risque de se casser.
- Pour nettoyer les toilettes, utiliser un produit chimique approprié. La ventilation supprime uniquement l'odeur, non pas les germes, ni les gaz. Les germes et les gaz attaquent les joints en caoutchouc.



Vidanger la cassette WC uniquement dans les stations sanitaires, les terrains de camping ou les aires de service spécialement prévues à cet effet.

Le rinçage de la cassette WC se fait directement au moyen du système d'eau du camping-car.

Si nécessaire et si possible, on peut tourner la cuvette de WC sur la position souhaitée.

#### 10.4.2 Cassette WC

Avant de sortir la cassette WC, fermer l'obturateur du réservoir des eaux noires.



Pour de plus amples informations relatives à la cassette WC, consulter la notice d'utilisation du fabricant jointe.



> Sur demande, un deuxième réservoir toilettes est en vente (équipement optionnel).

#### 10.4.3 Ventilation du WC SOG

La ventilation des toilettes SOG sert à ventiler les gaz engendrés dans le réservoir des eaux noires.

Le système SOG permet de diminuer considérablement, voire supprimer totalement l'utilisation de produits chimiques.

La ventilation a lieu par une conduite vers le toit et par un ventilateur sur le toit. Elle est mise en marche automatiquement en actionnant le levier de l'obturateur.



La ventilation de la toilette est sécurisée au moyen du fusible des toilettes.



## 10.4.4 Toilettes avec système de transvasement par pompe des eaux noires (équipement spécial)

Sur les camping-cars équipés d'un réservoir des eaux noires, les résidus peuvent être transvasés par pompage depuis la cassette WC dans le réservoir des eaux noires.

Le niveau de remplissage de la cassette WC et du réservoir des eaux noires est affiché sur le panneau Toilettes.



- En cas de risque de gel, vidanger le réservoir des eaux noires ou chauffer le véhicule.
- Lorsque l'indicateur du niveau de remplissage sur le panneau Toilettes affiche que réservoir des eaux noires est plein, il faut vidanger ce dernier! Le fait de ne pas le vider causera une retenue.
- Afin que le système de transvasement par pompe des résidus fonctionne impeccablement et que les résidus puissent être décomposés, utiliser des additifs sanitaires et du papier hygiénique Aqua Soft.
- Uniquement utiliser le système de transvasement par pompe des résidus lorsque la cassette WC est pleine.
  - Une utilisation répétée lorsque la cassette WC est vide peut endommager la pompe et causer la défaillance du système.
- Détérioration de la pompe suite à une marche à sec! Ne jamais faire fonctionner à sec la pompe du système de transvasement des eaux noires.
- > Détérioration de la pompe par le gel !

Préparation pour l'hiver :

Après avoir vidangé les réservoirs et le chauffe-eau, continuer à faire tourner la pompe du système de transvasement des eaux noires pendant 10 secondes encore.

#### 10.4.4.1 Transvaser par pompage les résidus




Fig. 163 Panneau Toilettes, système de transvasement par pompe des résidus

- 1. Enclencher la pompe à eau sur le panneau de contrôle.
- 2. Appuyer sur la touche « Système de transvasement par pompe des résidus » (Fig. 163/1) et l'écran (Fig. 163/2) s'allume en rouge. La touche (Fig. 163/1) clignote pendant le processus de transvasement.



Le processus de transvasement et le clignotement cessent automatiquement lorsque tous les résidus ont été pompés hors de la cassette WC dans le réservoir des eaux noires.

Lorsque le réservoir des eaux noires est plein, la touche « Système de transvasement par pompe des résidus » (Fig. 163/1) clignote rapidement. Dans ce cas il faut d'abord vidanger le réservoir des eaux noires.



Pour de plus amples informations relatives au panneau Toilettes, consulter la notice d'utilisation du fabricant jointe.

#### 10.4.4.2 Vidanger et rincer le réservoir des eaux noires



Vidanger le réservoir des eaux noires uniquement dans les stations sanitaires, les terrains de camping ou les aires de service spécialement prévues à cet effet.

Le manchon de vidange du réservoir des eaux noires se trouve sous le réservoir des eaux noires du côté droit du véhicule, à l'arrière.



Fig. 164 Manchon de vidange sur le modèle e-line/manchon de vidange sur le modèle s-plus

La poignée de l'obturateur de la sortie du réservoir des eaux noires se trouve sous la trappe dans le plancher au niveau de la porte de cellule.




Fig. 165 Poignée de l'obturateur de la sortie du réservoir des eaux noires

168





#### Processus de vidange :

- 1. Raccorder le tuyau de vidange à la sortie du réservoir des eaux noires.
- 2. Tirer la poignée de l'obturateur de la sortie (Fig. 165/1) jusqu'en butée. Le réservoir des eaux noires est maintenant ouvert.
- 3. Laisser l'eau s'écouler du réservoir des eaux noires.



- > Vidanger impérativement le réservoir des eaux noires avant de le rincer!
- 4. Rincer le réservoir des eaux noires.

Le tuyau de rinçage du réservoir des eaux noires se trouve dans le garage.



Fig. 166 Tuyau de rinçage sur le modèle e-line/tuyaux de rinçage sur le modèle s-plus



Fig. 167 Raccord du tuyau de rinçage

#### Processus de rinçage :

- 1. Raccorder le raccord enfichable (Fig. 167/1) du tuyau de rinçage (A, B) à une alimentation en eau extérieure.
- 2. Ouvrir le robinet d'arrêt (Fig. 167/2) du tuyau de rinçage (A, B) et rincer le réservoir des eaux noires jusqu'à ce que tous les résidus soient éliminés.
- 3. Fermer d'abord l'alimentation en eau extérieure ; ensuite fermer le robinet d'arrêt (Fig. 167/2) du tuyau de rinçage (A, B).



- 4. Retirer l'alimentation en eau extérieure.
- 5. Tirer la poignée de l'obturateur de la sortie jusqu'en butée. Le réservoir des eaux noires est maintenant fermé.
- 6. Retirer le tuyau de vidange à la sortie du réservoir des eaux noires.



Bien rincer le réservoir des eaux noires pour éviter tout dépôt de résidus au niveau de l'obturateur de la sortie. Sinon l'obturateur de la sortie ne garantit pas l'étanchéité du réservoir des eaux noires et celui-ci peut se vidanger de manière non contrôlée.

## 10.4.4.3 Rincer le réservoir des eaux noires avec l'eau grise du réservoir des eaux usées (équipement spécial)



➢ Il faut absolument vidanger le réservoir des eaux noires avant de le rincer avec les eaux grises!

Sinon une compensation de liquide pourrait surgir et le contenu du réservoir des eaux noires risque de retourner dans le réservoir des eaux usées.

#### e-line:

Grâce au robinet de vidange installé on peut rincer le réservoir des eaux noires avec l'eau grise du réservoir des eaux usées.

Le robinet de vidange des eaux grises du réservoir des eaux usées se trouve dans le garage.



Fig. 168 Robinet de vidange (fermé) des eaux grises du réservoir des eaux usées

- 1. Ouvrir le robinet de vidange (Fig. 168/1) : Position « OUVERTE ».
- 2. Fermer le robinet de vidange (Fig. 168/1) : Position « FERMÉE ».

#### s-plus:

Le bouton intégré permet de rincer le réservoir des eaux noires avec l'eau grise du réservoir des eaux usées.



Le bouton (Fig. 169/1) pour l'eau grise du réservoir des eaux usées se trouve sous la trappe dans la zone de la porte de cellule.




Fig. 169 Bouton pour l'eau grise du réservoir des eaux usées



Pour de plus amples informations relatives à la pompe refoulante, consulter la notice d'utilisation du fabricant jointe.

#### 10.4.5 Toilettes en céramique à réservoir fixe (équipement spécial)

Les toilettes en céramique sont commandées via le panneau situé à côté des toilettes.



Fig. 170 Panneau des toilettes



Pour de plus amples informations relatives au panneau Toilettes, consulter la notice d'utilisation du fabricant jointe.



#### 10.5 Bloc sanitaire



Le réservoir des eaux usées se trouve à l'arrière du véhicule. C'est la raison pour laquelle la pente entre l'écoulement du receveur de la douche et le réservoir des eaux usées est faible. En évitant de grandes quantités d'eau dans le receveur, on évite un débordement du receveur de douche.

#### 10.5.1 Colonne de douche « Rainshower »

Sur la colonne de douche on peut commuter entre les modes Douche pluie et Douchette au moyen du bouton de commutation.




Fig. 171 Colonne de douche, bouton de commutation

#### Choisir le mode Douche pluie (Fig. 171/2) :

1. Tourner le bouton de commutation (Fig. 171/3) dans le sens anti-horaire.

#### Choisir le mode Douchette (Fig. 171/1) :

1. Tourner le bouton de commutation (Fig. 171/3) dans le sens horaire.



#### 10.5.2 Protection du receveur



Le receveur de douche dispose d'une protection.




Fig. 172 Protection du receveur de douche

#### Déposer la protection pour le nettoyage :

- 1. Fermer la porte (Fig. 172/1) à moitié.
- 2. Soulever la protection (Fig. 172/3) et sortir l'évidement (Fig. 172/2) de la porte (Fig. 172/1).
- 3. Retirer la protection (Fig. 172/3).

Rétablissement de l'état initial dans l'ordre de suite inverse.

#### 10.5.3 Gobelets pour brosses à dents et distributeur de savon



- Ne pas accrocher d'objets aux supports et ne pas utiliser les supports comme dépose.
- Utiliser exclusivement des gobelets pour brosses à dents et des distributeurs de savon d'origine.
- Pour l'utiliser, sortir le distributeur de savon du support. Ne pas appuyer sur le distributeur de savon aussi longtemps que celui-ci se trouve encore dans le support.
- Ne pas s'appuyer sur les supports.

Les gobelets pour brosses à dents (Fig. 173/1) et le distributeur de savon (Fig. 173/2) sont logés chacun dans un support sur la paroi au-dessus du lavabo.






Fig. 173 Gobelets pour brosses à dents et distributeur de savon

## 10.5.4 Support papier WC dans la porte du placard

Le support papier WC (Fig. 174/1) est installé sur la face intérieure de la porte du placard sous le lavabo. Le support papier WC peut être guidé par l'évidement (Fig. 174/2) dans la porte du placard.



Fig. 174 Support papier WC dans la porte du placard



## 10.5.5 Radiateur chauffe-serviettes (salle de bain XL)

Un radiateur chauffe-serviettes est installé dans la salle de bain spacieuse.




Fig. 175 Radiateur chauffe-serviettes

La température du radiateur chauffe-serviettes est réglable sur le thermostat (Fig. 175/1).



#### Vue d'ensemble des chapitres

Ce chapitre donne des informations sur les soins à prodiguer au camping-car.

Les indications s'appliquent :

- aux soins à prodiguer à l'extérieur du véhicule
- au réservoir d'eau
- au réservoir des eaux usées
- au filtre de la pompe refoulante
- · au marche-pied
- aux soins à prodiguer à l'intérieur du véhicule
- à l'entretien en hiver
- à l'immobilisation

À la fin du chapitre, vous trouvez des listes de contrôle que vous devez passer en revue si le camping-car n'est pas utilisé pendant un temps prolongé.

Les listes de contrôle s'appliquent :

- à l'immobilisation temporaire
- à l'immobilisation en hiver
- à la mise en service après une immobilisation

#### 11 Maintenance

#### 11.1 Maintenance extérieure

#### 11.1.1 Laver le camping-car



- Ne jamais essuyer la surface à sec, car les grains de poussières risquent d'endommager cette dernière!
- ➤ Il est interdit d'utiliser des nettoyants avec des additifs chimiques, abrasifs ou contenant de l'alcool. Ne pas utiliser de détergent contenant des solvants.
- ➤ Ne pas utiliser de détergent contenant des solvants. Ceci se traduirait par une fragilisation des habillages en plastique et la formation de fissures!
- Laver le camping-car uniquement sur une aire de lavage spécialement prévue à cet effet. Éviter tout ensoleillement direct. Respecter les mesures de protection de l'environnement.
- Après des voyages à proximité de la mer, laver complètement le camping-car. Le taux de salinité élevé de l'air peut détériorer les surfaces.
- Laver le camping-car avec beaucoup d'eau, une éponge propre ou une brosse douce.
   Pour enlever la saleté tenace, ajouter un nettoyant spécial pour camping-cars à l'eau de nettoyage.
- Nettoyer régulièrement les composants en aluminium peints surajoutés pour enlever la saleté (consulter le chapitre 11.1.9).
- Laver les applications extérieures et les pièces surajoutées en plastique avec beaucoup d'eau et un chiffon doux.



- Les parois extérieures peintes peuvent en sus être nettoyées avec un nettoyant spécial pour camping-cars.
- Traiter les joints en caoutchouc au niveau des portes et des portillons des rangements avec un produit d'entretien pour caoutchouc exempt de solvants.
- Traiter les serrures des portes et des portillons des rangements avec un produit d'entretien pour serrures. Ne pas utiliser de produits collants ou souillants (p. ex. de l'huile, du graphite). Ne pas utiliser de détergents contenant des composants corrosifs.

### 11.1.2 Nettoyage avec un nettoyeur haute pression



- ➤ Ne pas nettoyer les pneus avec un nettoyeur haute pression. Risque d'éclatement des pneus.
- Ne pas diriger le jet d'eau directement sur les fentes des portes, les composants électriques surajoutés, les connecteurs, les joints ou la grille de ventilation du frigo. Risque de détérioration du camping-car.



Avant de laver le camping-car avec un nettoyeur haute pression, observer le mode d'emploi du nettoyeur haute pression.

Pour le nettoyage, observer les distances minimales suivantes entre le camping-car et la tuyère haute pression :

- avec une tuyère à jet circulaire : env. 700 mm
- avec une tuyère à jet d'air plat inclinée de 25° et des buses rotatives env. : 300 mm

Veuillez noter que le jet d'eau sort de la buse de nettoyage avec une grande pression. Une fausse manipulation du nettoyeur haute pression peut endommager le camping-car. La température de l'eau ne peut pas dépasser 60 °C. Pendant le processus de lavage, bouger en permanence le jet d'eau.

#### 11.1.3 Entretien et maintenance des portes



Traiter les joints de la porte tous les mois avec un produit d'entretien pour caoutchouc.

#### 11.1.4 Entretien et maintenance des lanterneaux



- > Traiter les joints en caoutchouc avec un produit d'entretien pour caoutchouc.
- Nettoyer et entretenir régulièrement les axes mobiles avec de l'huile de pulvérisation.



#### 11.1.5 Entretien et maintenance des vitres en acrylique

En raison de leur sensibilité, les vitres en acrylique requièrent un traitement spécial.



- Ne jamais essuyer la surface à sec, car les grains de poussières risquent d'endommager cette dernière!
- > Uniquement les laver avec beaucoup d'eau chaude et avec un chiffon doux.
- ➢ Il est interdit d'utiliser des nettoyants avec des additifs chimiques, abrasifs ou contenant de l'alcool. Ne pas utiliser de détergent contenant des solvants.
  Ceci se traduirait par une fragilisation des baies et la formation de fissures!
- Éviter tout contact entre les nettoyants utilisés pour la carrosserie (p. ex. produits pour enlever le goudron ou la silicone) et le verre acrylique.
- Ne pas laver le véhicule dans une station de lavage.
- Ne pas apposer d'autocollants.



- Après le nettoyage du camping-car, rincer encore une fois les vitres en verre acrylique avec beaucoup d'eau propre.
- > Traiter les joints en caoutchouc avec un produit d'entretien pour caoutchouc.
- Nettoyer et entretenir régulièrement les axes mobiles avec de l'huile de pulvérisation.
- Pour le traitement ultérieur, le nettoyant spécial pour vitres acryliques de la marque Seitz à effet antistatique est indiqué. Les petites égratignures peuvent être traitées avec le poli Seitz pour vitres acryliques. Ces produits sont en vente comme accessoires chez Carthago.

#### 11.1.6 Entretien et maintenance du dessous de caisse

Le dessous de caisse du camping-car est revêtu de polyester résistant au vieillissement. En cas de détérioration, faire réparer le revêtement.

#### 11.1.7 Entretien et maintenance des pièces en polyester



- Pour l'entretien et la maintenance des pièces en polyester, utiliser uniquement des polis sans silicone ou de la cire.
- Les pièces en polyester sont blanches. Les pièces en polyester argenté ont été peintes et sont traitées comme des surfaces peintes.
- Pièces en polyester sur le camping-car :
  - sur les intégraux : la face avant avec capot moteur
  - sur les profilés : le capot du profilé au-dessus de la cabine
- Utiliser uniquement des produits d'entretien spéciaux pour surfaces gelcoat. La cire dure en vente dans le commerce est indiquée pour les surfaces peintes, mais pas pour les surfaces gelcoat!

178



#### Indications importantes et conseils d'entretien des surfaces gelcoat :

La surface gelcoat des éléments en polyester sur le camping-car requiert **plus d'entretien** qu'un vernis de voiture.



- Les surfaces des pièces en polyester doivent être enduites de cire. La stabilité aux rayons UV des surfaces gelcoat varie en fonction de la couleur. Un ensoleillement intense se traduit par une déteinte de la surface.
- Utiliser uniquement des produits d'entretien recommandés pour les surfaces gelcoat. L'utilisation de détergents agressifs détériore la surface.
- ➤ En hiver, il faut dégager la neige et la glace de la face avant à intervalles réguliers. De la glace qui glisse du capot risque d'endommager la surface (égratignures).

#### Mesures à prendre en cas de signes d'altération :

Si les pièces en polyester présentent déjà des signes d'altération dues aux intempéries, un kit de traitement et d'entretien peut être commandé chez Carthago.

#### Fissures en forme de toiles d'araignée :



- Carthago décline toute responsabilité pour une dépréciation esthétique du camping-car suite à un endommagement de la surface. Ces directives s'appliquent :
  - à un endommagement de la surface dû à la formation de toiles d'araignées ;
  - à un endommagement de la surface dû aux intempéries ;
  - à un endommagement de la surface causé par des corps étrangers (p. ex. cailloux projetés);
  - à un endommagement de la surface dû à des inclusions d'air surgies lors de la fabrication et qui écaillent la surface gelcoat

Les fissures en forme de toiles d'araignée surgissent suite à l'influence extérieure (projection de cailloux) ou par la dilatation du matériau au niveau du véhicule. Nous tenons à préciser explicitement qu'il ne s'agit ici que de défauts esthétiques.

Si seule la surface gelcoat est affectée, ceci ne cause nullement des dégâts sur le véhicule.

#### 11.1.8 Entretien et maintenance des applications extérieures



- Ne pas nettoyer les applications extérieures avec des solvants.
- En hiver, il faut dégager la neige et la glace de la face avant à intervalles réguliers. De la glace qui glisse du capot peut endommager les applications (égratignures).



Les applications extérieures sont lavables et peuvent être nettoyées tout comme le camping-car.





#### Entretien et maintenance des pièces en aluminium revêtu surajoutées 11.1.9



- Les sels (provenant de l'épandage ou de l'air maritime), le kérosène (à proximité des aéroports), la pluie polluée par des substances chimiques ou des abrasions métalliques de rails de chemin de fer, risquent de détériorer les surfaces en aluminium.
- Après le nettoyage du camping-car (consulter le chapitre 11.1.1) il faut avant tout entretenir et conserver les composants en aluminium peints.
- Pour garantir une protection durable de la surface, utiliser un nettoyant pour peinture, un produit de vitrification et de la cire spéciale.
- Selon le modèle, pulvériser les caoutchoucs de jonction montés dans le profilé de jonction de la paroi latérale avec une huile de fluage qui élimine l'eau. Commencer la pulvérisation en partant du haut du profilé pour que l'huile puisse pénétrer par le joint caoutchouc dans le bord inférieur du tablier.

#### Produits d'entretien recommandés :

- ROTWEISS Lackreiniger (nettoyant pour peinture)
- ROTWEISS Lackversiegelung (produit de vitrification)
- ROTWEISS Sprühwachs (cire à vaporiser)
- Huile high-tef INNOTEC



- Si des décollements de peinture ou d'autres corrosions surgissaient, ceci est dû aux causes citées. Ces détériorations ne sont pas couverts par la garantie.
- Si vous avez besoin de plus d'informations, nos concessionnaires Carthago sont à votre entière disposition.

#### 11.1.10 Entretien et maintenance de l'antenne

L'antenne de toit peut par exemple être encrassée par de la saleté ou des feuilles. Un encrassement trop prononcé de l'antenne peut se traduire par des interférences au niveau de la réception.

C'est la raison pour laquelle il faut enlever les impuretés au niveau de l'antenne à intervalles réguliers.



- Observer les indications sur l'entretien des applications extérieures.
- En hiver il faut dégager la neige et la glace.

#### 11.1.11 Entretien et maintenance des profilés en caoutchouc



➤ Pour enlever la saleté, utiliser un nettoyant neutre (valeur pH entre 6,5 et 7,5).

### 11.1.12 Entretien et maintenance de la protection contre la saleté dans le compartiment moteur



Enlever régulièrement la glace, la neige et les feuilles mortes de la protection contre la saleté dans le compartiment moteur.

180



### 11.1.13 Entretien et maintenance des éléments en chrome

Les éléments en chrome se salissent suite au contact avec les influences atmosphériques et doivent dès lors être nettoyés régulièrement.

### Produit d'entretien recommandé :

ROTWEISS Edelstahl & Chrom Glanzpolitur

### 11.2 Réservoir d'eau

Il n'est pas possible de vidanger complètement le réservoir d'eau et les réservoirs d'appoint par le biais des robinets de vidange. Comme ceci pourrait se traduire par une formation de germes,

- il faut remplir d'eau les réservoirs d'eau et les réservoirs d'appoint (pas en cas de risque de gel) en cas d'immobilisation prolongée.
- Alternative : vidanger complètement les réservoirs d'eau et les réservoirs d'appoint.
   Pour cela, il faut absorber l'eau résiduelle avec une éponge. Accès par l'orifice de nettoyage.

Les produits d'entretien recommandés sont par exemple les produits de la marque Multiman.

### 11.3 Réservoir des eaux usées

Nettoyer le réservoir des eaux usées après chaque utilisation du camping-car.

- 1. Vidanger le réservoir des eaux usées.
- 2. Rincer à fond le réservoir des eaux usées avec de l'eau fraîche.
- 3. S'ils sont encrassés, nettoyer prudemment les capteurs de niveau à la main. Veiller à ne pas endommager le revêtement des tiges de capteur.

Les produits d'entretien recommandés sont p. ex. les produits de la marque Dr. Keddo ou Multiman.

## 11.4 Remplacer/nettoyer le filtre de la pompe refoulante



- Détérioration de la pompe refoulante !
- Si lors de la première mise en service de la pompe refoulante (Fig. 176/1), le réservoir d'eau fraîche n'est pas nettoyé, des copeaux résiduels provenant de la production risquent d'endommager la pompe refoulante (Fig. 176/1).
- Avant la première mise en service de la pompe refoulante, bien rincer le réservoir d'eau fraîche.

Le camping-car est équipé d'un système d'alimentation en eau sous pression. La pompe refoulante (Fig. 176/1) est accessible depuis une trappe de rangement du côté gauche du véhicule.






Fig. 176 Pompe refoulante

Un préfiltre (Fig. 176/2) protège la pompe refoulante et le circuit hydraulique de la poussière et retient les particules en suspension. Ce préfiltre comprend un tamis métallique à fines mailles inoxydable. Le couvercle du préfiltre est transparent. Cela permet de voir facilement si le préfiltre est sale.

### Vidanger la pompe refoulante et nettoyer le préfiltre :

- 1. désactiver la pompe à eau sur le panneau de contrôle (consulter le chapitre 7.6).
- 2. Dévisser le couvercle du préfiltre (Fig. 176/2) dans le sens anti-horaire (A) et le retirer (fermeture à baïonnette).
- 3. Mettre brièvement en marche la pompe refoulante à l'aide du panneau de commande (consulter le chapitre 7.6) jusqu'à ce que toute l'eau ait été évacuée.
- 4. Éteindre la pompe refoulante.
- 5. Nettoyer le boîtier du préfiltre (Fig. 176/2) et le tamis métallique.
- 6. Remettre le couvercle du préfiltre (Fig. 176/2) en place et le tourner dans le sens horaire (B).



- Serrez le couvercle du préfiltre (Fig. 176/2) à la main.
- En cas de chute de pression aux points de prélèvement d'eau, vérifier si le préfiltre (Fig. 176/2) est encrassé.



Pour de plus amples informations, consulter la notice d'utilisation du fabricant jointe.

## 11.5 Marche-pied



En graissant le marche-pied, des particules grossières peuvent venir s'y accrocher en cours de route et entraver le bon fonctionnement du marche-pied ou l'endommager. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas graisser ou huiler les pièces mobiles du marche-pied.



### 11.6 Maintenance intérieure



- Pour éviter des fissures sous contrainte du verre acrylique, ne pas utiliser de nettoyants et de produits d'entretien agressifs.
- > Utiliser uniquement des nettoyants du fabricant des vitres.
- En raison de leur sensibilité, les pièces en plastique requièrent un traitement spécial. Ne pas utiliser de détergents contenant des solvants ou de l'alcool, ni des produits abrasifs contenant du sable! Ainsi vous évitez toute fragilisation et fissuration.
- Ne pas verser les produits corrosifs dans les égouts. Ne pas verser d'eau bouillante dans les égouts. Les produits corrosifs et l'eau bouillante endommagent les tubes d'écoulement et les siphons.
- Ne pas utiliser d'essence d'essence de vinaigre pour nettoyer la cassette WC ou le circuit hydraulique ainsi que pour le détartrage.
  L'essence de vinaigre peut endommager les joints ou les composants de l'installation.
  Pour le détartrage, utiliser un détartrant en vente dans le commerce.



Pour de plus amples informations sur les produits d'entretien, nos représentants et points de service sont à votre disposition.

### 11.6.1 Aménagement intérieur

- Nettoyer les surfaces des meubles, les poignées, les lampes et tous les éléments en plastique dans les toilettes et au niveau de l'habitacle avec de l'eau et un chiffon de laine. Un nettoyant doux peut être ajouté à l'eau.
- Brosser les revêtements en microfibre des parois empoussiérées avec une brosse à vêtements. Traiter les taches avec la mousse d'un détergent disponible dans le commerce ou une solution de détergent doux (1 %). Traiter les taches tenaces avec un détachant.
- Absolument faire d'abord un essai à un endroit invisible. Il y a risque de formation de cernes d'eau.

### 11.6.2 Surfaces des meubles à revêtement haute brillance

- Les surfaces à revêtement haute brillance peuvent être rayées facilement. Veuillez nettoyer et entretenir ces surface avec une attention particulière.
- Ne pas utiliser des chiffons secs ou durs.
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.





### 11.6.3 Selleries et tissus

- Nettoyer les selleries avec de la mousse à sec pour tapis pleins ou avec la mousse d'un détergent doux. Ne pas laver les housses des selleries! Protéger les coussins contre l'ensoleillement pour éviter qu'ils ne se décolorent.
- Aspirer les housses en Antara avec l'embout-brosse de votre aspirateur.
- Éponger les taches humides avec un chiffon doux absorbant ou une éponge.
- Brosser la saleté séchée avec une brosse à vêtements, puis les tamponner avec un chiffon doux humide ou une éponge.
- Ne jamais frotter et ne pas utiliser de détergent (p. ex. produit de vaisselle)!
- Observer les consignes d'entretien du fabricant.
- Nettoyer les selleries en cuir avec un chiffon en coton et une eau savonnée douce (savon de Marseille). Veiller à ne pas tremper le cuir et à ce qu'aucune eau ne pénètre dans les coutures des selleries en cuir.
- Ne pas frotter et ne jamais traiter les taches avec des solvants (p. ex. anti-taches, térébenthine, essence)! Appliquer régulièrement un produit d'entretien pour cuir aniline en observant bien les consignes d'entretien.
- Acheter les produits de nettoyage/d'entretien via Carthago.
- Pour nettoyer les ceintures de sécurité, les dérouler et les nettoyer avec une solution savonneuse chaude. Il faut que les ceintures de sécurité soient complètement sèches avant de les enrouler.
- Amener les voilages et les rideaux au nettoyage à sec.



> Si les rideaux sont fixés au scratch, on peut les détacher.

Les selleries de Carthago sont équipées d'une protection anti-taches.



### Nettoyer les selleries :

Encrassement	Consigne de nettoyage	
<ul><li>Terre, boue ou équivalents</li><li>Taches d'œufs</li><li>Confiture</li></ul>	<ul> <li>Utiliser de l'eau distillée froide.</li> <li>Traiter ensuite avec un savon naturel et de l'eau distillée.</li> </ul>	
Boissons (bière, vin rouge, café, coca, lait, jus de fruits)     Fruits	<ul> <li>Tamponner immédiatement.</li> <li>Si nécessaire, les traiter ensuite avec une solution de savon naturel et de l'eau distillée.</li> <li>Ne pas laisser sécher les taches!</li> </ul>	
<ul> <li>Aliments gras (beurre, crème fraîche, ketchup, crème, chocolat, moutarde)</li> <li>Crayons couleurs</li> <li>Parfums</li> <li>Cirages</li> <li>Huiles et graisses</li> </ul>	- Les traiter avec un détachant en vente dans le commerce.	
- Cire de bougie	<ul> <li>Ne pas la traiter au fer à repasser!</li> <li>L'effriter soigneusement et l'enlever.</li> <li>Les traiter avec un détachant en vente dans le commerce.</li> </ul>	
- Caoutchouc	<ul> <li>Utiliser des aérosols givrants en vente dans le commerce.</li> <li>Attendre que la tache durcisse.</li> <li>Ensuite la frotter avec une brosse.</li> </ul>	



➤ Si vous avez besoin de plus d'informations, nos concessionnaires Carthago sont à votre entière disposition.

### 11.6.4 Planchers

- Nettoyer la moquette avec une mousse spéciale moquette et l'aspirer ensuite.
- Nettoyer les revêtements en PVC avec un détergent spécial pour revêtements en PVC.
- Ne pas poser la moquette sur le revêtement en PVC encore humide. La moquette et le revêtement en PVC risquent de coller ensemble.

### 11.6.5 Appareils encastrés



- Ne pas nettoyer l'évier et le réchaud à gaz avec un abrasif contenant du sable. Éviter tout ce qui pourrait causer des égratignures ou des stries.
- Nettoyer le réchaud à gaz avec un chiffon humide. L'eau ne peut pas pénétrer dans les orifices du réchaud à gaz. L'eau risque d'endommager le réchaud à gaz.



### 11.6.6 Baies et accessoires

- Brosser les stores moustiquaires au niveau des baies et des lanterneaux avec une brosse douce ou les aspirer avec l'embout-brosse de l'aspirateur.
- Brosser les stores plissés occultants avec une brosse souple ou les aspirer avec l'embout-brosse de l'aspirateur.
- Amener les voilages et les rideaux au nettoyage à sec.




Fig. 177 Rideau

### Enlever les rideaux :

- 1. Soulever le rideau (Fig. 177/1).
- 2. Desserrer la vis de fixation (Fig. 177/3) de la poulie de renvoi (Fig. 177/2).
- 3. Guider la poulie de renvoi (Fig. 177/2) hors du rail (Fig. 177/4).
- 4. Desserrer la fermeture à scratch du rideau (Fig. 177/1).
- 5. Amener le rideau (Fig. 177/1) ensemble avec la poulie de renvoi (Fig. 177/2) au nettoyage à sec.

Les rideaux sont également fixés au scratch et peuvent être détachés du panneau. Rétablissement de l'état initial dans l'ordre de suite inverse.

186



### 11.6.7 Lavabo dans la salle de bains



Détérioration de la surface!

- Ne pas utiliser de l'eau chaude ou des solvants agressifs.
- Utiliser exclusivement les cires autorisées.
- Ne pas utiliser des chiffons rugueux, du papier émeri ou de la laine d'acier.
- Protéger la surface des coups violents.
- Les ingrédients des produits d'entretien, des articles cosmétiques, des nettoyants et des désinfectants ainsi que des huiles essentielles peuvent endommager la surface!
  - Avant la première utilisation, faire un essai à un endroit non visible.
  - Enlever immédiatement les restes de la surface.
  - Éviter l'eau stagnante.
  - Après utilisation, ranger les récipients (boîtes, tubes, etc.) dans un placard.
- Nettoyer la surface avec un chiffon doux et humide.
- Utiliser du savon pur et de l'eau tiède.
- Pour terminer, sécher le lavabo avec un chiffon ou une peau de chamois.
- Appliquer une mince couche de cire avec un chiffon doux et propre.
- Polir la surface cirée avec un chiffon en coton.
- Après le polissage, éponger avec un chiffon humide.

### 11.6.8 Produits de nettoyage recommandés

- Tous les produits de lavage
- Calgonite
- Cascade
- Fantastik
- Handy Andy
- Isopropanol (45 %)
- Janitor in a Drum
- Johnson's Pledge
- Joy Detergent
- Mr. Clean
- Spic & Span
- Top Job/Ammonia
- Wisk Detergent



### 11.6.9 Nettoyants non autorisés

- Tous les détergents liquides
- Butyl Cellusolve
- Cellusolve Acetate
- Cold Power liquid
- Dynamo
- Endust
- Éthanol
- Gain
- Isopropanol (90 % et 70 %)
- Lestoil
- Methanol
- Pine Sol
- Tetrahydrofuran
- Wisk

### 11.6.10 Cires recommandées

- Aero Wax
- Glo-Coat
- Simonize

### 11.6.11 Cires non autorisées

- Johnson's Pride
- Plasti Shine
- Turtle Wax

### 11.6.12 Lit de pavillon

Toutes les 4 semaines, graisser les pièces mobiles du lit de pavillon avec de la vaseline exempte d'acide.

### 11.6.13 Ventilateur de toit à commande électrique

Graisser légèrement le bouton de réglage toutes les 4 semaines avec de la vaseline exempte d'acide.

### 11.6.14 Receveur de douche (noir)

Respecter les instructions suivantes pour éviter d'endommager la surface du receveur de douche :



- Ne pas utiliser de détachants, de la teinture d'iode, du vernis à ongles, des dissolvants, de l'acétone ou de l'alcool.
- Ne pas utiliser d'oxydants ni de désinfectants.
- Ne pas utiliser de nettoyants alcoolisés.
- Ne pas utiliser de nettoyants à récurer.
- Vérifier si les produits de nettoyage spéciaux sont indiqués dans les cas particuliers.
- S'assurer que les produits cosmétiques et les médicaments contenant de l'alcool n'entrent pas en contact avec la surface.



- Essuyer la surface avec un chiffon doux et humide.
- Pour le nettoyage, utiliser de l'eau chaude (max. 70 °C).
- Si nécessaire, ajouter un produit d'entretien courant à l'eau. Se reporter aux instructions du fabricant pour la concentration à utiliser.
- Veiller à ne pas endommager la couche de surface.

### 11.7 Maintenance en hiver

Le sel à dégeler cause des dégâts au niveau du dessous de caisse et des pièces qui sont exposées aux projections d'eau. Carthago recommande de cirer le véhicule plus fréquemment en hiver. Ce sont notamment les pièces mécaniques, les pièces avec un traitement de surface et le dessous du véhicule qui sont les plus sollicités et qu'il faut dès lors nettoyer à fond.



- ➤ En cas de risque de gel, toujours régler le chauffage sur 15 °C minimum. En présence de températures extérieures extrêmes, il faut en plus ouvrir légèrement les portes et les portillons des meubles. L'air chaud qui circule peut empêcher le gel des conduites d'eau et la formation de condensat dans les rangements.
- ➤ En cas de risque de gel, il faut en plus couvrir le pare-brise de matelas isolants spécial hiver.
- Respectez les informations concernant l'entretien des surfaces gelcoat (consulter le chapitre 11.1.7) et des applications extérieures (consultez le chapitre 11.1.8).

### 11.7.1 Préparations

- Contrôler si le camping-car présente des détériorations au niveau de la peinture et des traces de rouille. Éventuellement réparer les points endommagés.
- S'assurer qu'aucune eau ne puisse pénétrer dans les orifices de ventilation forcées et dans le chauffage.
- Protéger les pièces métalliques du dessous de caisse contre la rouille en appliquant un produit à base de cire.
- Conserver les surfaces extérieures peintes avec un produit approprié.

### 11.7.2 Mode Hiver

Le fait de séjourner dans le camping-car en hiver à basses températures, provoque inévitablement la formation de condensat. Pour assurer une bonne qualité de l'air ambiant et pour éviter d'endommager le camping-car par du condensat, il faut garantir une ventilation suffisante.

- Dans la phase d'échauffement du camping-car, mettre le chauffage sur le niveau le plus élevé et ouvrir les placards de pavillon, les rideaux, les voilages et les stores.
   Ainsi une ventilation optimale du véhicule est assurée.
- Chauffer uniquement lorsque l'installation de circulation d'air est activée.
- Le matin, relever tous les coussins, ventiler les rangements et éponger les endroits humides.

## Maintenance





Si toutefois, du condensat se formait quelque part, l'éponger.

### 11.7.3 Après l'hiver

- Procéder à un nettoyage en profondeur du dessous de caisse et du moteur. Ainsi, les produits antigel corrosifs (sels, résidus alcalins) sont enlevés (à faire réaliser dans un garage agréé).
- Nettoyer l'extérieur du véhicule et traiter les tôles avec une cire pour voiture en vente dans le commerce.

### 11.8 Immobilisation

## 11.8.1 Immobilisation temporaire



- Après une immobilisation prolongée (env. 10 mois), faire contrôler les freins et l'installation gaz par un garage agréé.
- Veuillez noter que l'eau fraîche devient impropre à la consommation après un temps très court.

Avant l'immobilisation, passer en revue la liste de contrôle :

Emplacement	Mesures à prendre	Effectué
Véhicule de base	<ul> <li>Faire l'appoint du réservoir à carburant.         Ceci évite les dégâts causés par la rouille au réservoir à carburant.     </li> <li>Soulever le camping-car, de manière à ce que les roues soient délestées ou bien déplacer le camping-car tous les mois. Ceci évite les points de pression sur les pneus et les roulements des roues.</li> <li>Veiller à ce que l'air puisse circuler librement au niveau du dessous de caisse.</li> <li>L'humidité ou un manque d'oxygène, p. ex. par un recouvrement avec des bâches en plastique, peut causer des irrégularités optiques au niveau du dessous de caisse.</li> </ul>	
Intérieur	<ul> <li>Relever les coussins pour les ventiler et les couvrir.</li> <li>Nettoyer le frigo.</li> <li>Laisser la porte du frigo ainsi que le compartiment freezer légèrement ouverts.</li> </ul>	
Installation gaz	<ul> <li>Fermer la vanne de sectionnement gaz principale sur la bouteille à gaz.</li> <li>Fermer toutes les vannes de sectionnement gaz.</li> <li>Toujours retirer les bouteilles à gaz du coffre à gaz, même si celles-ci sont vides.</li> </ul>	
Installation électrique	<ul> <li>Recharger complètement la batterie de cellule et la batterie du véhicule.</li> <li>avant l'immobilisation, il faut les charger pendant 20 heures au moins.</li> <li>Contrôler l'état de charge tous les mois et les recharger le cas échéant.</li> <li>Mettre l'interrupteur principal de la batterie sur « 0 ».</li> </ul>	

## Maintenance



Emplacement	Mesures à prendre	
Circuit hydraulique	- Vidanger complètement le circuit hydraulique.	
	- Ouvrir complètement tous les robinets d'eau.	
	- Placer les douchettes vers le bas. Placer éventuellement une cuvette en-dessous.	
	- Vidanger la pompe à eau.	
	- Dévisser le filtre de la pompe à eau, la vidanger et la nettoyer.	
	Risque de gel!  Vérifier si le circuit hydraulique est exempt d'eau.	

## 11.8.2 Immobilisation pendant l'hiver

Il faut prendre des mesures supplémentaires avant la mise hors service pendant l'hiver :

Emplacement	Mesures à prendre	Effectué
Véhicule de base	<ul> <li>Nettoyer la carrosserie et le dessous de caisse à fond et les enduire avec de la cire chaude ou un produit d'entretien pour peinture.</li> <li>Faire l'appoint du réservoir à carburant avec du diésel d'hiver.</li> <li>Contrôler le niveau d'antigel dans l'eau réfrigérante.</li> <li>Retoucher la peinture.</li> </ul>	
Cellule	<ul> <li>Laisser les ventilations forcées ouvertes.</li> <li>Nettoyer les béquilles et les graisser.</li> <li>Enduire les verrouillages avec de l'huile ou de la glycérine.</li> <li>Enduire tous les joints d'étanchéité avec un produit d'entretien pour caoutchouc.</li> <li>Traiter les serrures avec un produit d'entretien pour serrures.</li> <li>Nettoyer et graisser toutes les charnières des portes et portillons.</li> </ul>	
Intérieur	<ul> <li>Installer des déshumidificateurs.</li> <li>Retirer les coussins du camping-car et les entreposer dans un endroit sec.</li> <li>Vider tous les placards et rangements. Ouvrir tous les portillons, portes et tiroirs.</li> <li>Nettoyer l'intérieur à fond.</li> <li>Ventiler l'intérieur toutes les 3 semaines.</li> </ul>	
Installation électrique	<ul> <li>Batterie du véhicule et batterie de cellule :</li> <li>avant l'immobilisation, il faut les charger pendant 20 heures au moins.</li> <li>Contrôler l'état de charge tous les mois et les recharger le cas échéant.</li> <li>Mettre l'interrupteur principal de la batterie sur « 0 ».</li> </ul>	
Circuit hydraulique	<ul> <li>Vidanger complètement le circuit hydraulique.</li> <li>Ouvrir complètement tous les robinets d'eau.</li> <li>Placer les douchettes vers le bas. Placer éventuellement une cuvette en-dessous.</li> <li>Vidanger la pompe à eau.</li> <li>Dévisser le filtre de la pompe à eau, la vidanger et la nettoyer.</li> </ul> Risque de gel! Vérifier si le circuit hydraulique est exempt d'eau.	
Ensemble du véhicule	Mettre en place les bâches en veillant à ne pas couvrir les orifices de ventilation ou bien utiliser des bâches perméables à l'air.	

## Maintenance



# 11.8.3 Mise en service du véhicule après une immobilisation temporaire ou une immobilisation en hiver



- Après une immobilisation prolongée (env. 10 mois), faire contrôler les freins et l'installation gaz par un garage agréé.
- Veuillez noter que l'eau fraîche devient impropre à la consommation après un temps très court.

Avant la mise en service, passer en revue la liste de contrôle :

Emplacement	Mesures à prendre	Effectué
Véhicule de base	- Contrôler la pression des pneus.	
	- Contrôler la pression de la roue de secours.	
Cellule	- Nettoyer les coussinets de pivotement du marche-pied.	
	- Nettoyer les béquilles et les graisser.	
	Vérifier le bon fonctionnement des vitres orientables et des lanterneaux.	
	<ul> <li>Vérifier le bon fonctionnement de tous les verrous extérieurs des portes de soutes, du bouchon à carburant et de la portière d'accès.</li> </ul>	
	- Enlever le recouvrement de la cheminée du chauffage (si installé).	
	- Enlever le recouvrement d'hiver de la grille de ventilation du frigo (si installé).	
Installation gaz	- Installer les bouteilles à gaz dans le coffre à gaz, les arrimer et les raccorder au réducteur de pression.	
Installation électrique	- Alimentation 230 V via une prise extérieure.	
	- Mettre l'interrupteur principal de la batterie sur « 1 ».	
	- Activer le sectionneur de batterie.	
	<ul> <li>Vérifier le bon fonctionnement de l'installation électrique, p. ex. de la lampe intérieure, des prises et des appareils électriques.</li> </ul>	
	- Recharger complètement la batterie de cellule et la batterie de démarreur.	
	Les charger au moins pendant 20 heures avant la mise en service.	
Circuit hydraulique	- Rincer les conduites d'eau et le réservoir d'eau fraîche avec plusieurs litres d'eau fraîche. Pour cela, ouvrir tous les robinets d'eau.	
	Vérifier le bon fonctionnement de l'obturateur du réservoir des eaux usées.	
	- Fermer tous les robinets de vidange et tous les robinets d'eau.	
	- Contrôler l'étanchéité des robinets d'eau, des robinets de vidange et du distributeur d'eau en faisant marcher la pompe.	
Appareils encastrés	- Vérifier le bon fonctionnement du frigo.	
	- Vérifier le bon fonctionnement du chauffage/chauffe-eau.	
	- Vérifier le bon fonctionnement du réchaud à gaz.	



### Vue d'ensemble des chapitres

Ce chapitre donne des informations sur l'entretien du camping-car.

Les indications s'appliquent :

- aux travaux d'entretien
- aux contrôles techniques officiels
- au chauffe-eau
- au remplacement des capteurs de niveau d'eau dans le réservoir d'eau
- à l'éclairage de la cellule
- au set d'horloges maritimes
- à l'éclairage du véhicule
- à la suspension pneumatique
- aux pièces de rechange
- à la plaque signalétique et au numéro d'identification du châssis
- aux autocollants avertisseurs et indicatifs
- aux garanties et aux contacts S.A.V.

### 12 Entretien

### 12.1 Travaux d'entretien

Comme tout appareil technique, le véhicule doit lui aussi être entretenu.

La portée et la fréquence des travaux d'entretien dépendent des conditions de fonctionnement et des applications. Procéder plus fréquemment à l'entretien du véhicule si les conditions d'utilisation sont plus rudes.

L'essieu arrière des châssis surbaissés Alko doit en plus être graissé une fois par an.



Le graissage annuel est supprimé sur les modèles avec ALC (Alko Level Control) et suspension pneumatique Premium Air.

Les travaux d'inspection et d'entretien doivent être effectués par un personnel qualifié.

Pour ces travaux, des connaissances techniques spéciales sont requises. Celles-ci ne peuvent pas être transmises dans le cadre de cette notice d'utilisation. Ces connaissances techniques sont disponibles à tous les points de service Carthago. L'expérience, les formations techniques régulières à l'usine, ainsi que les équipements et outils garantissent un entretien professionnel du véhicule, conforme aux dernières normes techniques.

Le partenaire de service de Carthago confirmera les travaux effectués sur la cellule dans le carnet d'inspection.

Se faire confirmer les travaux d'inspection sur le châssis dans le carnet d'entretien du fabricant du châssis.





- Les contrôles mentionnés dans le carnet d'inspection sont à observer et à réaliser dans les intervalles prescrits. Ainsi la valeur de votre camping-car reste conservée.
- Le carnet d'inspection fait également office de justificatif dans le cas de sinistres éventuels, demandes de garantie et pour les gestes commerciaux.
- Observer les conditions de garantie de l'entreprise Carthago.

## 12.2 Contrôles techniques officiels

Conformément au § 29 StVZO du code de la route allemand, un contrôle technique officiel doit être effectué à intervalles réguliers sur les camping-cars immatriculés en Allemagne (voir tableau ci-après).

Une analyse des émissions de gaz doit être effectuée à intervalles réguliers sur les camping-cars immatriculés en Allemagne (pour les délais de contrôle, consulter le tableau ciaprès).

Dans les autres pays, les règlements y en vigueur sont applicables.

L'installation gaz doit être contrôlée par un garage agréé. Ceci s'applique également aux véhicules non immatriculés. Des modifications sur l'installation gaz doivent être contrôlées immédiatement par un garage agréé. Le garage agréé certifie l'inspection et l'état réglementaire dans un certificat d'inspection gaz. La plaquette de contrôle gaz est apposée à l'arrière du camping-car près de la plaque d'immatriculation.

### Intervalles de contrôle (Allemagne)

### Analyse des émissions de gaz

P.T.A.C.	Intervalle de contrôle	
3,5 t max.	tous les 24 mois	
sup. à 3,5 t	tous les 12 mois	

### Inspection principale

P.T.A.C.	première inspection	inspections suivantes	
3,5 t max.	au bout de 36 mois	tous les 24 mois	
sup. à 3,5 t	au bout de 24 mois	tous les 24 mois jusqu'à la 6e année, puis tous les 12 mois	



## 12.3 Chauffage à l'eau chaude



- Contrôler régulièrement le niveau du liquide de chauffage sur le réservoir de compensation.
- Pendant ou après les premières heures de fonctionnement du chauffage à l'eau chaude il se peut que le niveau baisse en-dessous du niveau minimum. Ceci est dû au système. Dans ce cas il faut refaire l'appoint avec du liquide de chauffage.
- Après les premières heures de fonctionnement, purger le système de chauffage.
- Faire remplacer le liquide de chauffage environ tous les deux ans par un partenaire de service de Carthago vu que la protection anti-corrosive diminue avec le temps.
- ➤ Refaire l'appoint du système de chauffage uniquement avec un mélange eauglycol (70 : 30). Ce mélange offre une protection anti-gel jusqu'à env. -30 °C.



- Le réservoir de compensation se trouve dans le placard pavillon du côté droit du véhicule.
- > Utiliser uniquement du glycol pour moteurs en aluminium!



Pour de plus amples informations sur le chauffage à l'eau chaude, consulter la notice d'utilisation du fabricant jointe.

## 12.3.1 Entretien et purge du chauffage



Pour de plus amples informations relatives à la purge, consulter la notice d'utilisation du fabricant jointe.



### Emplacements sur la variante avec lit une personne




Fig. 178 Emplacement sur la variante avec lit une personne

- Soupape de purge
- B C Vase d'expansion Échangeur thermique

### Emplacements sur la variante avec lit central




Fig. 179 Emplacement sur la variante avec lit central

- Soupape de purge
- Vase d'expansion
- Échangeur thermique



### Emplacements sur la variante avec lit central et salle de bain XL




Fig. 180 Emplacements sur la variante avec lit central et salle de bain XL

- Α Soupape de purge
- Soupape de purge pour le chauffage par le sol (voir chapitre 9.2.5)
- Vase d'expansion
- B C Échangeur thermique

### Emplacements sur la variante avec lit simple et salle de bain spacieuse




Fig. 181 Emplacements sur la variante avec lit une personne et salle de bain spacieuse

- Soupape de purge
- Soupape de purge pour le chauffage par le sol (voir chapitre 9.2.5)
- B C Vase d'expansion
- Échangeur thermique



### 12.3.1.1 Soupapes de purge




Fig. 182 Soupape de purge



> Couper le chauffage avant de le purger.

### Purger les soupapes :

- 1. Ouvrir la soupape de purge lentement au moyen de la vis de purge (Fig. 182/1) et la laisser ouverte jusqu'à ce que plus d'air n'en sort.
- 2. Fermer la soupape de purge.
- 3. Répéter l'opération pour toutes les soupapes.
- 4. Recueillir le liquide avec un torchon absorbant.



### 12.3.1.2 Vase d'expansion




Fig. 183 Vase d'expansion



- Utiliser uniquement des mélanges au glycol pour les systèmes de chauffage en aluminium (protection anti-corrosion).
- Pour éviter une réaction chimique non souhaitable et la formation de mottes, il faut que le mélange au glycol avec lequel on refait le plein ait la même couleur que le mélange au glycol dans le système. On peut voir la couleur du mélange au glycol dans le réservoir d'expansion.

### Vérifier le niveau de liquide dans le vase d'expansion :

- 1. Tourner le raccord vissé sur le vase d'expansion (Fig. 183/3) dans le sens antihoraire.
- Verser le mélange de glycol dans le récipient (Fig. 183/1).
   Le niveau de remplissage (à une température ambiante de 20 °C) doit se situer environ un centimètre au-dessus du repère Min (Fig. 183/2).
- 3. Purger le chauffage.



- Une purge du vase d'expansion n'est pas nécessaire car l'air peut s'échapper via le vase d'expansion.
- ➤ La pompe de circulation se trouve directement à côté du chauffage.



- Pour de plus amples informations relatives à la purge, consulter la notice d'utilisation du fabricant jointe.
- Pour de plus amples informations relatives au mélange de glycol, consulter la notice d'utilisation du fabricant jointe.



## 12.3.1.3 Échangeur thermique moteur Alde avec soupape de purge et vanne de sectionnement du circuit pour le refroidissement du moteur




Fig. 184 Échangeur thermique moteur

### Soupape de purge

- 1. Ouvrir la soupape de purge au moyen de la vis de purge (Fig. 184/3) et la laisser ouverte jusqu'à ce que plus d'air n'en sort.
- 2. Fermer la soupape de purge.

### Vanne de sectionnement du circuit de l'eau de refroidissement du moteur

- 1. Mode Hiver: Ouvrir la vanne de sectionnement du circuit (Fig. 184/1).
- 2. Mode Été: Fermer la vanne de sectionnement du circuit (Fig. 184/2).

# 12.4 Nettoyer les capteurs du niveau d'eau dans les réservoirs d'eau

Les capteurs du niveau d'eau sont installés dans le réservoir d'eau fraîche et dans le réservoir des eaux usées.

### **Emplacements**




Fig. 185 Emplacement des capteurs du niveau d'eau

- A Capteur du réservoir des eaux usées
- B Capteur du réservoir d'eau fraîche






Fig. 186 Capteur du réservoir des eaux usées/Capteur du réservoir d'eau fraîche

- 1 Capteur du réservoir d'eau fraîche
- 2 Capteur du réservoir des eaux usées
- 3 Volet de service du réservoir des eaux usées
- Volet de service du réservoir d'eau fraîche

### Mesures à prendre en cas d'affichage incorrect sur le panneau de contrôle :



Nettoyer le capteur à l'état monté.

- 1. Ouvrir la trappe d'entretien dans le double plancher.
- 2. Enlever le volet de service du réservoir d'eau fraîche (Fig. 186/4) ou le volet de service du réservoir des eaux usées (Fig. 186/3).
- 3. Nettoyer les tiges métalliques du capteur du réservoir d'eau fraîche (Fig. 186/1) ou du capteur du réservoir des eaux usées (Fig. 186/2).

Rétablissement de l'état initial dans l'ordre de suite inverse.



## 12.5 Éclairage de la cellule

## 12.5.1 Éclairage de l'auvent




Fig. 187 Éclairage de l'auvent



- L'éclairage LED peut être remplacé (pièce de rechange Carthago en vente dans le commerce spécialisé).
- 1. Desserrer les clips (Fig. 187/2) et enlever le recouvrement (Fig. 187/1).
- 2. Remplacer l'éclairage LED et replacer le recouvrement.

## 12.5.2 Éclairage LED dans le garage à scooter




Fig. 188 Éclairage LED dans le garage à scooter



- L'éclairage LED peut être remplacé (pièce de rechange Carthago en vente dans le commerce spécialisé).
- 1. Desserrer les vis (Fig. 188/1).
- 2. Remplacer l'éclairage LED et revisser.



## 12.5.3 Spot LED encastré





Fig. 189 Spot LED encastré

Fig. 190 Utiliser un tournevis à fente



- Le spot LED encastré peut être remplacé (pièce de rechange Carthago en vente dans le commerce spécialisé).
- 1. Sortir le spot LED encastré à l'aide d'un tournevis à fente.
- 2. Tirer le spot encastré LED prudemment hors de l'alésage.
- 3. Desserrer le connecteur.
- 4. Remplacer le spot LED encastré.



### Set d'horloges nautiques 12.6

Le set d'horloges nautiques se trouve au-dessus de la cabine.




Fig. 191 Set d'horloges nautiques

- Thermomètre
- 2
- Vis Horloge 3
  - Baromètre

### Horloge:




Fig. 192 Horloge

- À l'aide d'un tournevis, dévisser les 3 vis (Fig. 191/2) du recouvrement.
- Enlever le recouvrement (Fig. 192/1) sur la face arrière de l'horloge.
- Remplacer la pile (Fig. 192/2) si nécessaire (1,5 V AA).
- Régler l'heure en tournant la roue (Fig. 192/3).

Le remontage est à réaliser dans l'ordre de suite inverse.



### Baromètre:



Fig. 193 Baromètre

- 1. À l'aide d'un tournevis, dévisser les 3 vis (Fig. 191/2) du recouvrement.
- 2. Enlever le recouvrement (Fig. 193/1) sur la face arrière du baromètre.
- Régler le baromètre en tournant la vis de réglage avec un tournevis fin à fente.
   Le remontage est à réaliser dans l'ordre de suite inverse.

## 12.7 Éclairage du véhicule




Fig. 194 Éclairage avant

Fig. 195 Éclairage arrière






Fig. 196 Éclairage sur les côtés

N°	Description
1	Feu antibrouillard H3 55 W/12 V
2	Phares, complets
3	Feu arrière 12 V/5 W
4	Troisième feu de freinage W2x4,6 d 12 V (x7)
5	Feu arrière/feu stop à LED
6	Feux de recul P 21 W/12 V
7	Clignotant à LED
8	Feu antibrouillard BA 15s 21 W 12 V
9	Feu de plaque à LED
10	Feu de gabarit C5 W 12 W
11	Clignotant latéral à LED
12-14	Feu de gabarit latéral à LED



## 12.7.1 Type d'ampoule




Fig. 197 Vue d'ensemble des types d'ampoules

N°	Type d'ampoule	Remplacer	
1	Ampoule avec socle à fiche	Enlever : tirer l'ampoule en dehors	
		Mettre en place : glisser l'ampoule dans le culot en y exerçant une légère pression	
2	Ampoule avec culot à baïonnette	Enlever : pousser l'ampoule vers le bas et la tourner dans le sens anti-horaire	
		Mettre en place : insérer l'ampoule dans le culot et la tourner dans le sens horaire	
3	Ampoules cylindriques	Retirer / mettre en place : plier les contacts du support de lampe prudemment vers l'extérieur	
4	Lampe halogène	Enlever : desserrer le clip de fixation	
		Mettre en place : accrocher de nouveau le clip de fixation	

## 12.7.2 Remplacement de l'ampoule du feu antibrouillard/feu de virage




Fig. 198 Remplacement de l'ampoule du feu antibrouillard/feu de virage Le feu antibrouillard est accessible derrière le pare-choc.





### Détérioration de la face avant!

Si, en remplaçant l'ampoule au niveau de l'éclairage avant (Fig. 198), on travaille avec un outil non approprié ou si le câble est trop sollicité, il y a risque de détérioration.

Ne pas utiliser d'outils tranchants ou pointus!

Ne pas tirer dessus!

Ne pas tirer sur les câbles.

### Remplacer l'ampoule :

- 1. Enlever l'écran (Fig. 198/1).
- 2. Comprimer les pinces (Fig. 198/2).
- 3. Retirer l'ampoule (Fig. 198/3) du culot et la remplacer.

Le montage est à réaliser dans l'ordre de suite inverse.



➤ En remplaçant l'ampoule, ne pas toucher le verre (Fig. 198/4) avec les mains.

### 12.7.3 Remplacement de l'ampoule sur le support de feu arrière




Fig. 199 Remplacement de l'ampoule sur le support de feu arrière



### Remplacer l'ampoule :



### > Détérioration du support du feu arrière !

Si, lors du changement d'ampoule sur le support de feu arrière (Fig. 199/1) on travaille avec un outil non approprié ou si le câble est trop sollicité, il y a risque de détérioration.

Ne pas utiliser d'outils tranchants ou pointus!

Ne pas tirer dessus!

Ne pas laisser pendre le support de feu arrière (Fig. 199/1) par les câbles ! Ne pas tirer sur les câbles.

- 1. Tirer le support de feu arrière (Fig. 199/1) en haut en dehors jusqu'à ce que le clip de fixation (Fig. 199/2) soit visible.
- 2. Pousser le clip de fixation (Fig. 199/2) vers le bas tout en sortant encore davantage le support de feu arrière (Fig. 199/1).
- 3. Soulever le support de feu arrière (Fig. 199/1) et retirer l'entretoise (Fig. 199/3) hors de l'évidement (Fig. 199/4).
- 4. Enlever prudemment le support de feu arrière (Fig. 199/1), bien le tenir et le déposer dans un endroit approprié.
- 5. Tirer le culot de lampe (Fig. 199/5) enfiché en dehors et remplacer l'ampoule défectueuse.

Le montage est à réaliser dans l'ordre de suite inverse.

### 12.7.4 Remplacement de l'ampoule du feu de gabarit




Fig. 200 Feu de gabarit

### Remplacer l'ampoule :

- 1. Soulever prudemment l'écran (Fig. 200,1) du feu de gabarit avec un tournevis fin.
- Enlever l'écran (Fig. 200/1) et remplacer l'ampoule (Fig. 197/3).

Lors du remontage, appuyer sur l'écran en exerçant une légère pression sur le support jusqu'à ce qu'il encliquette de manière audible.



## 12.7.5 Remplacement de l'ampoule du feu antibrouillard




Fig. 201 Feu antibrouillard

### Remplacer l'ampoule :

- 1. Desserrer les vis de l'écran du feu.
- 2. Enlever l'écran et remplacer l'ampoule (Fig. 197/2).

Le montage est à réaliser dans l'ordre de suite inverse.

## 12.7.6 Remplacement du feu de plaque



Fig. 202 Feu de plaque



Le feu de plaque est une ampoule LED et peut uniquement être remplacé dans son intégralité.



### 12.7.7 Remplacement de l'ampoule du troisième feu de freinage



Pour remonter le troisième feu de freinage (Fig. 203/1), appliquer du mastic d'étanchéité frais (Fig. 203/5). Le mastic d'étanchéité est en vente chez les partenaires de service Carthago.




Fig. 203 Troisième feu de freinage

### Remplacer l'ampoule :

- 1. Desserrer les vis (Fig. 203/2) du troisième feu de freinage (Fig. 203/1).
- 2. Retirer le troisième feu de freinage (Fig. 203/1). En raison du mastic d'étanchéité, ceci demande un peu d'énergie est nécessaire.
- 3. Sur la face arrière du troisième feu de freinage (Fig. 203/1), retirer les vis (Fig. 203/4) de la baguette en plastique (Fig. 203/3).
- 4. Enlever la baguette en plastique (Fig. 203/3) et remplacer l'ampoule.

Le montage est à réaliser dans l'ordre de suite inverse.



## 12.8 Remplacer la batterie du véhicule (s-plus)



- > Avant de remplacer la batterie, désactiver l'allumage.
- Si vos connaissances ne suffisent pas pour remplacer une batterie, faire appel à un spécialiste.




Fig. 204 Remplacer la batterie du véhicule

- 1. Retirer le marche-pied de la porte côté conducteur (Fig. 204/1).
- Retirer la molette (Fig. 204/3) du panneau (Fig. 204/2).
   La molette (Fig. 204/3) se trouve en haut à gauche du rangement dans la cloison intermédiaire du panneau.
- 3. Retirer le panneau (Fig. 204/2).




Fig. 205 Remplacer la batterie du véhicule

- 4. Ouvrir la trappe (Fig. 205/1) entre le siège du conducteur et le siège du passager.
- 5. Retirer les molettes gauche et droite (Fig. 205/2).






Fig. 206 Remplacer la batterie du véhicule

- 6. Soulever le plancher (Fig. 206/1) de l'espace-pieds.
- 7. Retirer les (Fig. 206/2) de l'habillage du marche-pied (Fig. 206/3).
- 8. Enlever l'habillage du marche-pied (Fig. 206/3).
- 9. Remplacer la batterie du véhicule.



Changer les batteries selon les spécifications du fabricant du véhicule et/ou du fabricant de batteries.


Rétablissement de l'état initial dans l'ordre de suite inverse.

## 12.9 Remplacer la batterie du véhicule sur l'e-line



- > Avant de remplacer la batterie, désactiver l'allumage.
- Si vos connaissances ne suffisent pas pour remplacer une batterie, faire appel à un spécialiste.








Fig. 207 Recouvrement de la batterie du véhicule

Fig. 208 Batterie du véhicule

- 1. Tourner la fermeture (Fig. 207/1) de 90°. Tourner les autres fermetures (Fig. 207/2) de 180° à l'aide d'une clé ou d'une pièce de monnaie.
- 2. Retirer le recouvrement.
- 3. Remplacer la batterie du véhicule (Fig. 208).



Changer les batteries selon les spécifications du fabricant du véhicule et/ou du fabricant de batteries.

## 12.10 Suspension pneumatique

Le bloc de vannes de la suspension pneumatique contient du déshydratant.



Détérioration du bloc de vanne de la suspension pneumatique ! Faire remplacer régulièrement le déshydratant.

Sur les véhicules avec compresseur pour la suspension pneumatique, il est recommandé de faire remplacer le déshydratant après 20 000 km ou au moins tous les 3 ans.



- > Carthago recommande de remplacer le déshydratant tous les ans.
- Pour remplacer le déshydratant, il faut se rendre dans un garage agréé.



Pour de plus amples informations relatives à la suspension pneumatique, consulter la notice d'utilisation du fabricant jointe.



## 12.11 Pièces de rechange



- > Toute modification de l'état au départ de l'usine de votre véhicule peut entraver la sécurité de conduite et la sécurité routière.
- Les accessoires recommandés et les pièces de rechange d'origine ont été spécialement développés pour votre véhicule et validés par notre entreprise. Le partenaire de service Carthago vend ces produits. Le partenaire de service Carthago est au courant de tous les détails techniques et effectuera correctement ces travaux. Les accessoires et pièces surajoutées, montées et encastrées, non validés par Carthago, risquent d'endommager le véhicule et d'entraver la sécurité routière. Même si pour ces pièces, une expertise d'un expert, une homologation générale ou une réception peuvent être présentées, il n'y a aucune certitude sur la qualité réglementaire du produit. Nous ne pourrons pas être tenus responsables pour les préjudices causés par l'utilisation de produits autres que les produits Carthago ou par des modifications non autorisées.

Pour des raisons de sécurité, il faut que les pièces de rechange pour les appareils soient conformes aux indications du fabricant et autorisées par ce dernier comme pièces de rechange. Seul le fabricant de l'appareil ou un garage agréé peut installer les pièces de rechange. Pour commander les pièces de rechange, les partenaires de service et les points de service sont à votre entière disposition.

Pour les commandes de pièces de rechange, indiquer le numéro de châssis et le type de véhicule au partenaire de service Carthago. Le camping-car décrit dans cette notice d'utilisation a été construit et équipé conformément aux normes internes. Selon l'application, des accessoires utiles sont disponibles. Avant d'installer un accessoire spécial, vérifier si celui-ci doit être indiqué sur les papiers du véhicule. Respecter le P.T.A.C. du camping-car. Le partenaire de service de Carthago aura le plaisir de vous conseiller.

## 12.12 Plaque signalétique et numéro d'identification du châssis

### Plaque signalétique

La plaque signalétique avec le numéro de châssis est apposée au niveau de l'entrée. Ne pas enlever la plaque signalétique.

La plaque signalétique :

- permet d'identifier le véhicule ;
- représente une aide pour la commande de pièces de rechange ;
- documente le détenteur du véhicule ensemble avec les papiers du véhicule.



En contactant le S.A.V., veuillez toujours indiquer le numéro de châssis.

### Numéro d'identification du châssis

Le numéro d'identification du châssis se trouve à des emplacements différents (selon le fabricant du châssis).

### e-line :

Dans le compartiment moteur ou sous l'étagère en cabine.

### s-plus

Sur le cadre du châssis derrière l'essieu avant du côté droit du véhicule ou sous l'étagère en cabine.



#### 12.13 Autocollants avertisseurs et indicatifs

Des autocollants avertisseurs et indicatifs sont apposés sur le véhicule. Les autocollants avertisseurs et indicatifs sont là pour la sécurité et ne peuvent pas être enlevés.



- Des autocollants de rechange sont en vente chez votre partenaire de service Carthago.
- Il faut immédiatement remplacer les autocollants défectueux, encrassés, devenus illisibles ou manquants.

### 12.14 Garanties, contacts S.A.V.

Les appareils encastrés dans le camping-car sont couverts par la garantie du fabricant des appareils.

Les contacts S.A.V. figurent dans la documentation jointe ou sur Internet.

### Fabricant du châssis:

### **Fiat Camper Service**

Le Fiat Camper Service vous garantit une assistance rapide en cas de panne avec votre camping-car sur châssis Fiat. Le Fiat Camper Service est joignable 24/24 h. Le numéro de téléphone d'urgence est valable pour toute l'Europe.

N° de téléphone : 0 08 00 - 34 28 11 11

Vous trouvez de plus amples informations sur le site Web du Fiat Camper Service.

### **Assistance Iveco Non-Stop (IANS)**

Iveco offre un service de dépannage 24/24 h

### N° de téléphone :

Appel gratuit : 0 08 00 - 48 32 60 00 (selon l'opérateur téléphonique)

Appel payant: 00 39 011 2 74 08 66 (à partir de tous les réseaux téléphoniques)

Pour de plus amples informations, consulter le site Internet d'Iveco.

### Fabricant de l'appareil :

,	(frigo, réchaud, climatiseur, onduleur, lanterneau)	Site Web :	www.dometic.de
		Tél. :	+49 (0)25 72 879-192
Truma	(chauffage, climatiseur)	Site Web :	www.truma.com/
		Tél. :	+49 (0)89 4617-2020
Alde	(chauffage)	Site Web :	www.alde.se
		Tél. :	
Thetford	(frigo, toilettes)	Site Web :	www.thetford-europe.com
		Tél. :	+31 (0)76 50 422 00
Teleco	(TV par satellite)	Site Web :	www.support- telecogroup.com
		Tél. :	+49 (0)80 31 989 39
Oyster	(TV par satellite)	Site Web :	www.ten-haaft.com
		Tél. :	+49 (0)7231 58 588 0



#### Vue d'ensemble des chapitres

Ce chapitre donne des informations sur les roues et les pneus.

Les indications s'appliquent :

- aux inspections générales
- à la pression des pneus

### 13 Roues et pneus

#### 13.1 Généralités

- Contrôler les pneus régulièrement (tous les 15 jours) pour vérifier l'usure régulière du profil, la profondeur de la sculpture et pour détecter les signes de détérioration extérieure.
- Les pneus ne peuvent pas avoir plus de 6 ans car ils deviennent fragiles avec le temps. Le numéro DOT composé de quatre chiffres sur le flanc du pneu indique la date de fabrication. Les deux premiers chiffres désignent la semaine, les deux derniers l'année de fabrication.

Exemple: 1510 = semaine 15, année de fabrication 2010.

- Respecter la profondeur de sculpture prescrite par la loi.
- Toujours utiliser des pneus de même type, de même marque et de même modèle (pneus d'hiver ou d'été).
- Utiliser uniquement le type de jantes approprié aux pneus. Les tailles des jantes et des pneus sont indiqués sur les papiers du camping-car. Votre partenaire de service Carthago ou le vendeur du véhicule de base aura également le plaisir de vous conseiller.
- Roder les nouveaux pneus sur une distance de 100 km environ à vitesse moyenne.
   Ce n'est qu'après qu'une bonne adhérence est donnée.



- Si vous avez un pneu crevé, il faut s'arrêter sur le bord de la chaussée de droite. Sécuriser le véhicule avec un triangle de présignalisation. Actionner les feux de détresse
- > Sur les camping-cars avec essieu tandem, une usure de pneu prononcée peut être constatée.
- Sur les camping-cars sur châssis Iveco, équipés de jantes en alu, le moyeu de roue (Fig. 209) est requis pour le montage de la roue de secours. En cas de suspension pneumatique, une rondelle d'épaisseur est fournie.





Fig. 209 Moyeu de roue



Pour de plus amples informations sur le changement de roue, consulter la notice du fabricant jointe.

#### 13.2 Pression des pneus



- Une pression de pneu incorrecte cause une usure prononcée et peut entraîner une détérioration menant jusqu'à l'éclatement du pneu.
   C'est pourquoi il faut régulièrement contrôler la pression des pneus.
- Contrôler la pression des pneus uniquement lorsque les pneus sont froids.
- > Ne pas dépasser la pression maximale indiquée sur les pneus.
- Pour connaître les pressions exactes des pneus, consulter les documents du fabricant de pneus.

Les valeurs suivantes se réfèrent aux indications du fabricant de pneus.

Dimensions des pneus	Marque de pneu	Capacité de charge Indice de charge*	Type de pneu	Charge sur l'essieu en kg	Pression des pneus en bars
215/70 R15 CP	Michelin Agilis Camping	109 Q	E	1230	2,5
				1430	3
				1610	3,5
				1790	4
				1970	4,5
				2060	4,75
225/65 R16 C	Continental Vanco	112/110 R	E	1550	3
	Four Season		1760 1950 2150 2150	1760	3,5
				1950	4
				2150	4,5
				2150	4,75
				2200	4,85
				2240	5



Dimensions des pneus	Marque de pneu	Capacité de charge Indice de charge*	Type de pneu	Charge sur l'essieu en kg	Pression des pneus en bars
225/65 R16 CP	Michelin Agilis Camping	112 Q	Е	1350	2,5
				1550	3
		1		1750	3,5
				1950	4
		! 		2140	4,5
				2170	4,75
		' 		2190	4,85
				2200	5
				2240	5,25
235/65 R16 C	Continental Vanco	115/113 R	E	1680	3
	Four Season			1900	3,5
				2120	4
				2300	4,75
195/75 R16 C	Continental Vanco Winter	110/108 R	E	1360	3
				1540	3,5
				1710	4
				1880	4,5
				1950	4,75
				1990	4,85
				2040	5
				2100	5,25
			Zw	2560	3
				2890	3,5
				3220	4
				3540	4,5
				3700	4,75



Dimensions des pneus	Marque de pneu	Capacité de charge Indice de charge*	Type de pneu	Charge sur l'essieu en kg	Pression des pneus en bars
195/75 R16 CP	Michelin Agilis Camping	107 Q	7 Q E	1170	2,5
			į	1350	3
				1530	3,5
				1700	4
				1870	4,5
				1950	4,75
			(	1990	4,85
				2030	5
				2100	5,25
			Zw	2160	2,5
				2500	3
				2820	3,5
				3140	4
				3450	4,5
				3600	4,75
				3630	4,85
				3650	5
			3700	5,25	
225/75 R16 C	Continental Vanco Four	118/116 R	E	1690	3
	Season			1910	3,5
		2130 2340	2130	4	
				2340	4,5
				2440	4,75
				2490	4,85
				2550	5
			Zw	3200	3
				3620	3,5
				4020	4
				4420	4,5
				4620	4,75
				4690	4,85
				4810	5
				5000	5,25

## Roues et pneus

Dimensions des pneus	Marque de pneu	Capacité de charge Indice de charge*	Type de pneu	Charge sur l'essieu en kg	Pression des pneus en bars
225/75 R16 CP	75 R16 CP Michelin Agilis Camping 116 Q E	Е	1500	2,5	
				1730	3
				1960	3,5
				2180	4
				2400	4,5
				2500	4,75
				2520	4,85
				2530	5
				2550	5,25
			Zw	2770	2,5
				3200	3
				3620	3,5
				4030	4
				4430	4,5
				4630	4,75
				4750	4,85
				4880	5
				5000	5,25
225/75 R16 C	Continental Vanco Four	121/120 R	Е	1730	3
	Season			1950	3,5
				2170	4
				2390	4,5
				2500	4,75
				2540	4,85
				2600	5
			270	2700	5,25
				2800	5,5
				2900	5,75
			Zw	3330	3
				3770	3,5
				4190	4
				4610	4,5
				4810	4,75
				5000	4,85
				5240	5

<sup>\*</sup>A partir de 5,5 bars, l'utilisation de soupapes en acier inox est impératif. Recommandation : utiliser des soupapes en acier inox à partir de 5,0 bars

E = Roue simple

Zw = Monte jumelée

Ces valeurs valent pour des pneus froids

## Roues et pneus







- Les pressions des pneus sont indiquées sur un autocollant (Fig. 210) apposé sur le véhicule.
- > Se renseigner sur les valeurs divergentes chez le fabricant ou auprès des partenaires de service Carthago.

L'autocollant se trouve sur la face intérieure du bouchon du réservoir.




Fig. 210 Emplacement de l'autocollant

**222** 

### **Dysfonctionnements**

#### Vue d'ensemble des chapitres

Ce chapitre donne des informations sur les dysfonctionnements possibles pouvant surgir sur le camping-car.

Les dysfonctionnements sont listés avec leurs causes possibles ainsi que les mesures à prendre.

Les indications s'appliquent :

- aux freins
- au remorquage du véhicule
- à l'installation électrique
- à l'installation gaz
- à la plaque de cuisson
- au chauffage/chauffe-eau
- au frigo
- à l'alimentation en eau
- à la cellule
- à l'équipement spécial

Vous pouvez vous-même intervenir sur les dysfonctionnements cités sans avoir de connaissances techniques et les supprimer en deux temps trois mouvements.

Si les mesures indiquées dans cette notice d'utilisation ne donnent pas le résultat escompté, rendez-vous au garage spécialisé agréé.

## 14 Dysfonctionnements

#### 14.1 Freins



Pour votre propre sécurité, toujours laisser réparer et ajuster les freins par un garage agréé.



## 14.2 Remorquer le véhicule



Veuillez utiliser uniquement l'œillet de remorquage existant pour remorquer le véhicule. Sinon, le véhicule peut être endommagé.




Fig. 211 Anneau de remorquage

Pour installer l'anneau de remorquage : Retirer le capuchon de protection (Fig. 211/1) et visser complètement l'anneau de remorquage.

## 14.3 Installations électriques



Remplacer une batterie au gel par une batterie au gel.

Dysfonctionnement	Cause possible	Mesure à prendre
L'installation d'éclairage ne fonctionne pas impeccablement	- Une ampoule est défectueuse	- Dévisser le couvercle du boîtier de la lampe en question
		- Remplacer l'ampoule
		- Observer les volts et les watts indiqués
	- Le fusible est défectueux	- Remplacer le fusible
Le marche-pied électrique ne se laisse pas sortir/rentrer	- Fusible défectueux sur le bloc électrique	- Remplacer le fusible sur le bloc électrique
Le signal sonore du marche-pied électrique ne fonctionne pas	- La puissance de l'alternateur est trop faible	- Appuyer davantage sur l'accélération au ralenti
Pas de courant secteur 230 V en dépit de la connexion	- Le coupe-circuit automatique 230 V a réagi	- Activer le coupe-circuit automatique 230 V
		- Adressez-vous au Service Technique ou à un garage agréé



# Dysfonctionnements

Dysfonctionnement	Cause possible	Mesure à prendre
La batterie du véhicule ou la batterie de cellule n'est pas chargée en mode 230 V	Fusible défectueux sur la batterie du véhicule ou de cellule	Remplacer le fusible sur la batterie du véhicule ou de cellule
	- Chargeur défectueux	- Adressez-vous au Service Technique ou à un garage agréé
La batterie de cellule n'est pas chargée par le véhicule	Fusible défectueux sur la batterie du véhicule ou de cellule	Remplacer le fusible sur la batterie du véhicule ou de cellule
	- Le fusible D+ est défectueux	- Remplacer le fusible D+ (consulter le chapitre 7.9)
	- Fiat : Le booster de chaleur est défectueux	- Adressez-vous au Service Technique ou à un garage agréé
	L'interrupteur principal des batteries est coupé	- Enclencher l'interrupteur principal des batteries
Le témoin lumineux 12 V n'est pas allumé	- L'interrupteur principal 12 V est désactivé	- Activer l'interrupteur principal 12 V
	- La batterie du véhicule ou la batterie de cellule n'est pas chargée	Charger la batterie du     véhicule ou la batterie de     cellule
		- Adressez-vous au Service Technique
	- Le fusible dans le bloc électrique est défectueux	- Remplacer le fusible dans le bloc électrique (consulter le chapitre 7.9)
L'alimentation 12 V ne fonctionne pas	L'interrupteur principal 12 V de la batterie de cellule est désactivé	- Activer l'interrupteur principal 12 V
	- La batterie de cellule est déchargée	- Recharger la batterie de cellule
	- Le fusible de la batterie de cellule est défectueux	- Remplacer le fusible de la batterie de cellule
		- Adressez-vous au Service Technique
L'alimentation 12 V ne fonctionne pas en mode 230 V	L'interrupteur principal 12 V de la batterie de cellule est désactivé	- Activer l'interrupteur principal 12 V
	- Le coupe-circuit automatique a réagi	- Faire contrôler le système électrique par le Service Technique
	Le fusible (60 A) de la batterie     de cellule est défectueux	- Remplacer le fusible (50 A) de la batterie de cellule
	- Le chargeur est défectueux	- Adressez-vous au Service Technique
La batterie du véhicule est déchargée en cours de	Le relais de coupure dans le bloc électrique est défectueux	- Adressez-vous au Service Technique
fonctionnement	- Défaut de terre	- Remplacer les contacts du câble de mise à la terre

# Dysfonctionnements



Dysfonctionnement	Cause possible	Mesure à prendre	
Pas de tension de la batterie de cellule	- La batterie de cellule est déchargée	- Recharger immédiatement la batterie de cellule	
		En cas de décharge totale pendant un temps prolongé, la batterie de cellule est irrémédiablement endommagée	
		En cas d'arrêt prolongé du camping- car, il faut d'abord complètement rechar- ger la batterie de cellule	
Le panneau de contrôle ne fonctionne pas	- Le fusible dans le bloc électrique est défectueux	Remplacer le fusible dans le bloc électrique (consulter le chapitre 7.9)	

## 14.4 Installation gaz

Dysfonctionnement	Cause possible	Mesure à prendre
Odeur de gaz, consommation de gaz élevée	- Fuite sur l'installation gaz	Fermer immédiatement la vanne de sectionne- ment gaz principale sur la bouteille à gaz. Ouvrir les portes et les fenêtres  Ne pas fumer
		➤ Ne pas allumer de feux
		<ul> <li>Ne pas actionner d'interrupteurs électriques (démarreur, interrupteur, etc.)</li> </ul>
		- Faire contrôler l'installation gaz par un garage agréé
Pas de gaz	- La vanne de sectionnement gaz est fermée	- Ouvrir la vanne de sectionnement gaz
	- La vanne de sectionnement gaz de la bouteille à gaz est fermée	Ouvrir la vanne de sectionnement de la bouteille à gaz
	- La température extérieure est trop basse (-42 °C pour le propane, 0 °C pour le butane)	Attendre que la température extérieure augmente ou remplacer le butane par du propane
	- Appareil encastré défectueux	- Adressez-vous au Service Technique ou à un garage agréé





## 14.5 Plaque de cuisson

Dysfonctionnement	Cause possible	Mesure à prendre
Les sécurités d'allumage ne réagissent pas (la flamme ne brûle pas lorsqu'on relâche le bouton de réglage)	- Temps de préchauffage trop court	- Après l'allumage, maintenir le bouton de réglage appuyé pendant 15 à 20 sec. environ.
	- La sécurité d'allumage est défectueuse	- Enlever la poignée du bouton de réglage et pulvériser de l'huile de pulvérisation WD 40 dans l'orifice du bouton de réglage tout en déplaçant constamment l'arbre du bouton de réglage vers le haut et vers le bas.
La flamme s'éteint sur « petite flamme »	- Le capteur de la sécurité d'allumage n'est pas position- né correctement	<ul> <li>Positionner le capteur de sécurité d'allumage correcte- ment (ne pas le plier!) La pointe du capteur doit saillir 5 mm du brûleur. Le col du capteur ne doit pas se trouver à plus de 3 mm de la cou- ronne du brûleur.</li> <li>Le cas échéant, consultez le</li> </ul>
		Service Technique ou rendez- vous un garage agréé



## 14.6 Chauffage/chauffe-eau



Lorsque le frigo ou le chauffage/chauffe-eau est défectueux, rendez-vous au point S.A.V. le plus proche de la marque de l'appareil respectif. Vous trouvez la liste des adresses sur les documents de l'appareil. Seul un personnel autorisé peut réparer le frigo, le chauffage ou le chauffe-eau.

Dysfonctionnement	Cause possible	Mesure à prendre
Le chauffage ne démarrer pas, le témoin de contrôle rouge « Dysfonctionne- ment » est allumé	- Manque de gaz	Ouvrir la vanne de sectionnement principale et la vanne de sectionnement gaz     Raccorder une bouteille à gaz pleine
	- Présence d'air dans le système de conduites de gaz	- Couper le chauffage sur l'interrupteur principal. Activer de nouveau le chauffage après 30 secondes
	- Un élément de court- circuit est défectueux	- Remplacer le fusible
	- La tension d'alimentation est trop faible (inférieure à 12 V)	- Recharger la batterie de cellule ou installer une nouvelle batterie
	- Connexions électriques branlantes	- Fixer les connexions
La cartouche électrique ne fonctionne pas	- Pas de tension d'alimentation vers la cartouche électrique (tension alternative 230 V)	Vérifier si des relais dans le chauffage réagissent (un clic faible est audible lors de l'enclenchement)
La pompe de circulation ne démarre pas	- Pas de tension à la pompe	Mettre l'interrupteur principal du thermostat intérieur sur « ON »
		- Augmenter la température ambiante sur le thermostat intérieur
		- Contrôler la bonne fixation du câble de la pompe de circulation
		- Adressez-vous au Service Technique ou à un garage agréé
	- La tension d'alimentation est trop faible ou pas	Recharger la batterie de cellule ou installer une nouvelle batterie
	disponible (inférieure à 11 V)	- Contrôler la bonne fixation du câble de la pompe de circulation
Défaillance du chauffage	- Le chauffage est défectueux	- Contacter le S.A.V. de Truma (N° tél. 0049 (89) 461 721 42)



Pour de plus amples informations relatives aux dysfonctionnements, consulter la notice d'utilisation du fabricant jointe.



## 14.7 Frigo

Dysfonctionnement	Cause possible	Mesure à prendre
Le frigo ne se met pas en marche en mode 230 V.	- Le coupe-circuit automatique 230 V a réagi	- Activer le coupe-circuit automatique 230 V
	- Pas d'alimentation 230 V de disponible	- Brancher l'alimentation 230 V
	- La tension d'alimentation 230 V est trop faible	- Faire contrôler la tension d'alimentation 230 V par un spécialiste
Le frigo ne se met pas en marche en mode 12 V	- Le fusible (20 A) est défectueux	- Contrôler le fusible et le remplacer
	- Le fusible D+ est défectueux	- Remplacer le fusible D+ (consulter le chapitre 7.9)
		Adressez-vous au S.A.V. de l'entreprise AEG. Consulter les informations dans les documents Dometic joints
Le frigo ne se met pas en marche en mode gaz.	- Manque de gaz	Contrôler si la vanne de sectionnement principale et la vanne de sectionnement gaz sont ouvertes
		- Raccorder une bouteille à gaz pleine
Sur l'AES : le frigo ne se met pas en marche en mode gaz	La vanne de sectionnement principale ou la vannes de sectionnement gaz est fermée	- Ouvrir la vanne de sectionnement principale et la vanne de sectionnement gaz



> Pour de plus amples informations relatives aux dysfonctionnements, consulter la notice d'utilisation du fabricant jointe.

# Dysfonctionnements



## 14.8 Alimentation en eau

Dysfonctionnement	Cause possible	Mesure à prendre
Pas d'eau	- Le réservoir d'eau est vide	- Refaire l'appoint d'eau
	- Le commutateur de la pompe n'est pas activé	- Activer le commutateur
	- Le fusible de la pompe est défectueux	- Remplacer le fusible sur le bloc électrique
	- La pompe est défectueuse	- (Faire) remplacer la pompe
	- Le flexible est plié	- Placer le flexible droit ou le remplacer
	- Bloc électrique défectueux	- Adressez-vous au Service Technique
Pas d'eau pour la chasse d'eau de la cassette WC	- Le réservoir d'eau est vide	- Refaire l'appoint d'eau
	- Le fusible de la cas-	- Remplacer le fusible
	sette WC est défectueux	Contrôler la tension de la batterie sur le panneau de contrôle
L'indicateur du niveau d'eau fraîche et des eaux usées	- Le capteur dans le réservoir des eaux usées ou dans le	Nettoyer le réservoir des     eaux usées / réservoir
indique une valeur incorrecte	réservoir d'eau fraîche est	d'eau fraîche
	encrassé	- Nettoyer le capteur de niveau
Le réservoir des eaux usées ne se laisse pas vider	- L'obturateur ou le tube de décharge est bouché	- Rincer la décharge avec le flexible à eau
Le réservoir à matières fécales ne se laisse pas vidanger	- L'obturateur ou le tube de décharge est bouché	- Rincer la décharge avec le flexible à eau
L'eau sort du robinet par	- Pression de la pompe	- Ouvrir davantage le robinet
impulsions		Régler la pression de la pompe sur la face avant de la pompe
Le robinet n'est pas étanche	- Dégâts dus au gel	- Remplacer la cartouche dans le robinet (commande possible via Carthago)



## 14.9 Cellule

Dysfonctionnement	Cause possible	Mesure à prendre
Les charnières des portillons, trappes, portes s'ouvrent et se ferment difficilement	<ul> <li>Les charnières des portillons, trappes, portes ne sont pas/pas suffisamment graissées</li> </ul>	- Graisser les charnières avec une graisse exempte d'acides et de résines
Les charnières/articulations dans le cabinet de toilettes / les toilettes s'ouvrent et se ferment difficilement ou font du bruit	- Les charnières ne sont pas/pas suffisamment graissées	- Graissez les charnières/articulations avec une graisse exempte d'acides et de solvants  Les aérosols contiennent souvent des solvants
Les charnières des placards de rangement s'ouvrent et se ferment difficilement ou font du bruit	<ul> <li>Les charnières des placards de rangement ne sont pas/pas suffisamment graissées</li> </ul>	Graisser les charnières des placards de rangement avec une huile synthétique exempte d'acides et de résines
La porte de la cellule bloque	- Le pêne est déréglé ou desserré	Régler ou fixer de nouveau le pêne Déverrouiller d'abord le verrou et ouvrir la porte ensuite (consulter le chapitre 6.1)

## 14.10 Équipement spécial

Appareil	Dysfonctionnement	Mesure à prendre
Antenne satellite Teleco	Ne s'éteint pas complète- ment, alarme commande du moteur	- Enlever la neige ou les feuilles mortes de l'interrup- teur de fin de course de l'antenne parabolique
	- Pas de tension à la commande du moteur	- Remplacer le fusible dans la commande du moteur (consulter le chapitre 7.9)
	- Autres dysfonctionnements	- Contacter le S.A.V. de Teleco, voir documentation jointe
Antenne satellite Oyster	- Autres dysfonctionnements	- Contacter le S.A.V. de ten Haaft, voir documentation jointe




#### 14.11 Marche-pied à commande électrique

# 14.11.1 Déverrouillage de secours du marche-pied à une marche au niveau de la porte de cellule (e-line)

En cas de dysfonctionnement, on peut commander le marche-pied manuellement.




Avant d'entamer des travaux sur le marche-pied couper d'abord l'alimentation électrique. Pour cela, tirer le fusible 25 A sur le bloc électrique (consulter le chapitre 7.9).



1 2 2 2 2 2 CAR00081

Fig. 212 Déverrouillage de secours

Fig. 213 Déverrouillage de secours






Fig. 214 Déverrouillage de secours

Fig. 215 Déverrouillage de secours

- 1. Retirer les recouvrements en plastique (Fig. 212/1) et dévisser la plaque frontale (Fig. 212/2).
- 2. Desserrer la marche (Fig. 213/1) des tiges d'entraînement (Fig. 213/2) (clé n°10).
- 3. Tirer la marche (Fig. 214/1) en dehors.



4. Remonter la plaque frontale (Fig. 215/2) et les recouvrements en plastique (Fig. 215/1) dans l'ordre de suite inverse.



Pour de plus amples informations relatives au déverrouillage de secours, consulter la notice d'utilisation du fabricant jointe.

# 14.11.2 Déverrouillage de secours du marche-pied à deux marches au niveau de la porte de cellule (s-plus)

En cas de dysfonctionnement, on peut commander le marche-pied manuellement.



Avant d'entamer des travaux sur le marche-pied couper d'abord l'alimentation électrique. Pour cela, tirer le fusible 25 A sur le bloc électrique (consulter le chapitre 7.9).




Fig. 216 Déverrouillage de secours




Fig. 217 Déverrouillage de secours




Fig. 218 Déverrouillage de secours




Fig. 219 Déverrouillage de secours



#### Rentrer le marche-pied :

- 1. Tirer le bouton de commande (Fig. 216/1) sur le moteur du marche-pied vers l'extérieur.
- 2. Glisser les marches (Fig. 217/1) complètement vers l'arrière à la main.
- 3. Repousser le bouton de commande (Fig. 218/1).
- 4. Tirer le boulon d'arrêt (Fig. 218/3) en dehors, le tourner de 90° et le fixer dans l'alésage de la marche (Fig. 218/2).

#### Sortir le marche-pied :

1. Visser l'écrou hexagonal (Fig. 219/2) contre l'écarteur (Fig. 219/1) jusqu'à ce que la marche bloquée soit déverrouillée.




Pour de plus amples informations relatives au déverrouillage de secours, consulter la notice d'utilisation du fabricant jointe.


# 14.11.3 Déverrouillage de secours du marche-pied au niveau de la porte côté conducteur (s-plus)

En cas de dysfonctionnement, on peut commander le marche-pied manuellement.



Avant d'entamer des travaux sur le marche-pied couper d'abord l'alimentation électrique. Pour cela, tirer le fusible 25 A sur le bloc électrique (consulter le chapitre 7.9).









Fig. 221 Déverrouillage de secours








Fig. 222 Déverrouillage de secours

Fig. 223 Déverrouillage de secours

- 1. Dévisser la plaque frontale (Fig. 220/1).
- 2. Desserrer la marche (Fig. 221/1) des tiges d'entraînement (Fig. 221/2) (goujons en plastique).
- 3. Tirer la marche (Fig. 222/1) en dehors.
- 4. Remonter la plaque frontale (Fig. 223/1).



Pour de plus amples informations relatives au déverrouillage de secours, consulter la notice d'utilisation du fabricant jointe.

## 14.12 Store plissé avant électrique

#### 14.12.1 Mode de secours du store plissé avant électrique



Avant de commencer des travaux sur le store plissé avant électrique, couper l'alimentation électrique.



Faire réparer le store plissé avant électrique uniquement par un partenaire Carthago ou un garage agréé.

En cas de dysfonctionnement, le store plissé avant peut être commandé manuellement.



#### Mode manuel de secours :




Fig. 224 Mode de secours

- 1. Tirer le verrou (Fig. 224/1) côté conducteur et côté passager vers le milieu du véhicule pour desserrer les verrouillages.
- 2. Tirer le store plissé avant (Fig. 224/2) uniformément vers le bas.
- 3. Verrouiller à nouveau le verrou (Fig. 224/1).




Fig. 225 Mode de secours



- Pour pouvoir verrouiller le verrou (Fig. 224/1)), les cadenas à chaîne (Fig. 225/1) doivent se trouver à l'intérieur de la toile du store plissé (Fig. 225/2).
- Lorsque le contact est éteint, le système réapprend automatiquement après une coupure de courant. Le point de référence inférieur et point de référence supérieur des tiges d'extrémité du store plissé sont approchés. Le système est à nouveau opérationnel au bout de 30 secondes environ.



#### 14.12.2 Réduire l'interstice



S'il y a un interstice entre le joint à brosse et le tableau de bord, il est possible de modifier cet interstice pendant la course de référence en pressant légèrement vers le bas la tige d'extrémité inférieure du store plissé sur le tableau de bord (Fig. 226).




Fig. 226 Réduire l'interstice

#### 14.13 Frigo

#### 14.13.1 Déverrouillage de secours du frigo



- > Pour de plus amples informations sur le frigo, consulter la notice d'utilisation du fabricant jointe.
- Avant d'entamer des travaux de réparation et d'entretien, enlever le recouvrement au-dessus du frigo.



Si la porte du frigo ne se laisse pas ouvrir comme d'habitude, on peut l'ouvrir au moyen du déverrouillage de secours.



## 15 Équipement spécial

#### 15.1 Poids des équipements spéciaux



- > Toute modification de l'état au départ de l'usine de votre véhicule peut entraver la sécurité de conduite et la sécurité routière.
- Les accessoires et pièces surajoutées, montées et encastrées, non validés par Carthago, risquent d'endommager le véhicule et d'entraver la sécurité routière. Même si pour ces pièces, une expertise d'un expert, une homologation générale ou une réception peuvent être présentées, il n'y a aucune certitude sur la qualité réglementaire du produit.
- Nous ne pourrons pas être tenus responsables pour les préjudices causés par l'utilisation de produits autres que les produits Carthago ou par des modifications non autorisées.
- Respecter le P.T.A.C.



> Pour les indications des poids de l'équipement spécial, consulter les tarifs actuels.

